STRASSENBAUVERWALTUNG

Mecklenburg-Vorpommern

Preisdokumentation

2015

Mecklenburg - Vorpommern

Preisliste Straßen-Brückenbau
(in EURO)

Straßenbauämter	-	Güstrow
	-	Neustrelitz
	-	Schwerin
	-	Stralsund

Inhaltsübersicht
---

1. Voraussetzung für die Preisdokumentation
2. Entstehung der Mittelpreise mit Hilfe des Programmsystems iTWO
3. Umfang und Inhalt der Preislisten
4. Erläuterung des Preislistenausdrucks

Preislisten

Herausgeber : Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Mecklenburg - Vorpommern
Erich-Schlesingerstr. 35
PF 16 12 62

18025 Rostock

1. Voraussetzung für die Preisdokumentation

Voraussetzung für die Erstellung der Preisdokumentation ist die einheitliche Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung unter Benutzung des Programmsystems iTWO in den Straßenbauämtern Mecklenburg - Vorpommerns. Dabei erfolgt die Bildung der Mittelpreise für die billigsten 5 Bieter bereits mit der Angebotsnachrechnung. Die Sortierung, Summierung, Berechnung und Aufbereitung der Preislisten wird ebenfalls mit iTWO durchgeführt.

2. Entstehung der Mittelpreise mit Hilfe des Programmsystems iTWO

Alle zur Submissionszeit vorliegenden gültigen Angebote einer Ausschreibung werden nachgerechnet. Beim Wechsel in die Auftragsphase wird je Ordnungsziffer (OZ) - Preisposition - von den Einheitspreisen der 5 billigsten Bieter das arithmetische Mittel bestimmt und, wenn es bestimmte Grenzwerte einhält für die Preisdokumentation gespeichert. Die Angebote der restlichen Bieter werden nicht berücksichtigt. Die Grafik auf Seite A 4 veranschaulicht die Zusammenhänge.
Folgende grundsätzliche Bedingungen gelten:

- Mindestens 3 Bieter
- STL-Position
- STL-Position mit Abrechnungseinheit = Pauschal
- STL-Position mit teilfreien Textergänzungen
- Freitextpositionen werden **nicht** erfasst
- Ausreißertest nach GRUBBS

3. Umfang und Inhalt der Preislisten

In den Preislisten sind die Maßnahmen des Jahres 2015 enthalten. In dem Zeitraum kam folgender Katalog mit der Fortführungsnummern 0024/2 und 0025 zur Anwendung.
Die gesamte Preisdokumentation besteht 2015 für Mecklenburg - Vorpommern aus 3 Preislisten:

- Preisliste Straßenbau
- Preisliste Straßen-Brückenbau
- Preisliste Landschaftsbau

Die Unterscheidung wird nach der Art der Maßnahme getroffen, die in iTWO im Projektkennzeichen eingetragen wurde.

Die Preisliste Straßenbau beinhaltet für alle Ämter folgende Arten der Maßnahmen:

0101 Erd- und Straßenbau (bis 0,4 Mio. EUR)
0102 Erd- und Straßenbau (über 0,4 -2,5 Mio. EUR)
0103 Erd- und Straßenbau (über 2,5 Mio. EUR)
0104 Instandsetzung/Erneuerung von Straßen
0105 Instandhaltung von Straßen
0106 Radwegbau
0107 Rückbau von Straßen/Rastanlagen
0201 Verkehrssicherung als Fachlos

0301 Ausstattung im Straßen- und Brückenbau
0701 Baugrunduntersuchung
0999 Sonstiges

Die Preisliste Straßen-Brückenbau beinhaltet für alle Ämter die Art der Maßnahme:

0601 Neubau von Brücken (bis 0,4 Mio. EUR)
0602 Neubau von Brücken (über 0,4 bis 2,5 Mio. EUR)
0603 Neubau von Brücken (über 2,5 Mio. EUR)
0604 Neubau von Lärmschutzwänden
0605 Neubau von sonstigen Ing.-Bauwerken
0606 Änderung/Erweiterung von Brücken
0607 Erneuerung/Abbruch von Brücken
0608 Brückeninstandsetzung
0609 Brückenunterhaltung
0501 Hochbau

Die Preisliste Landschaftsbau beinhaltet für alle Ämter die Art der Maßnahme:

0401 Landschaftsbau

Darstellung der Mittelpreisbildung

Nachrechnung der einzelnen Angebote mit AVA-Programm

Angebote												
Angebotsnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ermittlung der 5 billigsten Bieter

Angebotsnummer	9	4	1	7	11
	B Billigster Bieter				
Platznummer	1	2	3	4	5

Abkürzungen :

EP - Einheitspreis
EP_1 - Einheitspreis billigster Bieter
OZ - Ordnungsziffer

Beispielhafte Behandlung der Einheitspreise Zweier Ordnungsziffern (OZ)

OZ 00.00.0007

*) (€)	B 5,10 EP_1	5,00 EP_2	4,90 EP_3	5,30 EP_4	4,70 EP_5
Platznummer	1	2	3	4	5

Mittlerer Einheitspreis:

$$MEP = \frac{\sum EP_{1-5}}{5} [€]$$

$$\frac{5{,}10 + 5{,}00 + 4{,}90 + 5{,}30 + 4{,}70}{5} = 5{,}00$$

$$a = \frac{5{,}10}{5{,}00} = 1{,}02 < 1{,}3$$

Ergebnis gültig, Aufnahme in die

OZ 00.01.0003

*) (€)	B 2,00 EP_1	6,00 EP_2	10,0 EP_3	8,00 EP_4	4,00 EP_5
	1	2	3	4	5

$$\frac{2{,}00 + 6{,}00 + 10{,}00 + 8{,}00 + 4{,}00}{5} = 6{,}00$$

KEIN EINGANG IN DIE PREISDOKUMENTATION, WENN

$$a = \frac{EP1}{MEP} =< 0{,}4 \text{ oder } > 1{,}3$$

$$a = \frac{2{,}00}{6{,}00} = 0{,}33 < 0{,}4$$

Ergebnis ungültig

Keine Dokumentation

ACHTUNG !

EP_1 (Einheitspreis billigster Bieter) nicht unbedingt = min EP (billigster Einheitspreis)

*) EP des billigsten Bieters

Preisdokumentation

4. Erläuterung des Preislistenausdruckes

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr.	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
04.118 213 11-- ----							
Betonstahl einbauen							
Fundament							
	003 Autobahn	130200		01/10	1,00	t	871,13
	004 Bundesstraße	130100		07/10	21,00	t	827,48
	004 Bundesstraße	130100		07/10	21,00	t	827,48
	AM (MEP):	**842,03 €**	**GM (MEP): 828,50 €**	**Neubau von Brücken (über 2,5 Mio. EUR)**			
	004 Bundesstraße	130100		05/10	0,03	t	2.948,97
	AM (MEP):	**2.948,97 €**	**GM (MEP): 2.948,97 €**	**Neubau von sonstigen Ing.-Bauwerken**			
	005 Landesstraße	130400		02/10	0,70	t	716,70
	005 Landesstraße	130400		02/10	3,00	t	679,63
	005 Landesstraße	130200		11/10	5,00	t	908,09
	005 Landesstraße	130400		02/10	6,00	t	668,56
	005 Landesstraße	130200		01/10	6,00	t	768,75
	005 Landesstraße	130200		08/10	120,00	t	878,01
	005 Landesstraße	130400		02/10	135,00	t	664,66
	AM (MEP):	**754,92 €**	**GM (MEP): 764,58 €**	**Erneuerung/Abbruch von Brücken**			
	003 Autobahn	130200		08/10	40,00	t	926,36
	AM (MEP):	**926,36 €**	**GM (MEP): 926,36 €**	**Brückeninstandsetzung**			
	Gesamt: AM (MEP):	**973,82 €**	**GM (MEP): 790,47 €**				
04.118 213 19-- ----							
Betonstahl einbauen							
Betonstahl einbauen							
	004 Bundesstraße	130300		09/10	11,00	t	950,92
	AM (MEP):	**950,92 €**	**GM (MEP): 950,92 €**	**Neubau von Brücken (über 0,4 bis 2,5 Mio. ..**			
	Gesamt: AM (MEP):	**950,92 €**	**GM (MEP): 950,92 €**				

STLK-Nr.	=	Standardleistungskatalog-Nummer
Proj.-KZ	=	Projektkennzeichen
VE-Schlüssel	=	Vergabeeinheit-Schlüssel
MEP	=	Mittlerer Einheitspreis
AM (MEP)	=	Arithmetisches Mittel
GM (MEP)	=	Gewogenes Mittel
TA:	=	Textanfügung
AE	=	Abrechnungseinheit

Mittelbildung aus mittleren Einheitspreisen (MEP)

Es werden das arithmetische Mittel (AM) und das gewogene Mittel (GM) der mittleren Einheitspreise pro Projekttyp und pro Standardleistungs-Nr. (STLK-Nr.) ausgedruckt.

Beispiel:
Folgende Einheitspreise und zugehörige Mengen sind unter einer STLK-Nr. enthalten:

Mittlerer Einheitspreis (MEP)	Menge
80,00 €	0,50 m³
65,00 €	2,00 m³

Berechnung des arithmetischen Mittels (AM):

$$AM = \frac{\text{Summe der mittleren Einheitspreise}}{\text{Anzahl der Einheitspreise}}$$

$$= \frac{80{,}00\ € + 65{,}00\ €}{2} = \frac{145{,}00\ €}{2} = 72{,}50\ €$$

Berechnung des gewogenen Mittels (GM):

$$GM = \frac{\Sigma\ (\text{Mengen x mittlere Einheitspreise})}{\Sigma\ \text{der Mengen}}$$

$$= \frac{(80{,}00\ € \times 0{,}50\ m^3) + (65{,}00\ € \times 2{,}00\ m^3)}{0{,}50\ m^3 \quad + \quad 2{,}00\ m^3}$$

$$= \frac{40 + 130}{2{,}5} = \frac{170}{2{,}5} = 68{,}00\ €$$

Inhaltlich ist zu bemerken, dass aus dem Verhältnis AM zu GM der Anwender Rückschlüsse für seinen Einzelfall ziehen kann.

Fall	A M		G M	Tendenzielle Aussage:
1	a	=	a	Lineares Preis/Mengenverhältnis ggf. auch nur ein Anwendungsfall.
2	a	>	a	Fallender Preis mit steigendem Vordersatz ist wegen verschiedener Sondereinflüsse nicht eindeutig gegeben. Bei kleiner Differenz AM zu GM im Grunde Fall 1.
3	a	<	a	Fallender Preis mit steigendem Vordersatz insbesondere, wenn Differenz AM zu GM groß

Straßenbauverwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Auswertung der MEP-Recherche

Name der Preisdatenbank: SV
Systemvorgabe

Generelle Such - Parameter

Auswertezeitraum :01.01.2015 - 31.12.2015
Textergänzungen anzeigen :ja
Mit Langtexten anzeigen :nein

Spezifische Such - Parameter

STL-Nr. [AJ.LB GT FT]	VE-Typ	Projekttypen [Proj.KZ]
alle	0601 ..cken (bis 0,4 Mio. EUR) 0602 .. 0,4 bis 2,5 Mio. EUR) 0603 ..ken (über 2,5 Mio. EUR) 0604 ..au von Lärmschutzwänden 0605 ..onstigen Ing.-Bauwerken 0606 ..Erweiterung von Brücken 0607 ..ung/Abbruch von Brücken 0608 Brückeninstandsetzung 0609 Brückenunterhaltung 0501 Hochbau	alle

Kurztext	VE-Schlüssel	Einbezogene Dienststellen
alle	alle	.. Straßenbauamt Neustrelitz .. Straßenbauamt Schwerin .. Straßenbauamt Stralsund .. Autobahnamt Güstrow .. Straßenbauamt Schwerin .. Straßenmeisterei Börzow

Straßenbauverwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
00.217 217 0211 1000	Spundwandholm einbauen	36
13.101 107 11-- ----	Baustelle einrichten	36
13.101 107 12-- ----	Baustelle einrichten	36
13.101 107 19-- ----	Baustelle einrichten	36
13.101 107 21-- ----	Baustelle einrichten	37
13.101 107 22-- ----	Baustelle einrichten	37
13.101 112 01-- ----	Baustelle räumen	37
13.101 112 02-- ----	Baustelle räumen	38
13.101 207 33-- ----	Bauzaun aufstellen und entfernen	38
13.101 207 39-- ----	Bauzaun aufstellen und entfernen	39
13.101 207 99-- ----	Bauzaun aufstellen und entfernen	39
13.101 212 33-- ----	Bauzaun umsetzen	39
13.101 322 1000 0011	Baubüro für AG auf- und abbauen	40
13.101 322 1010 0011	Baubüro für AG auf- und abbauen	40
13.101 322 9010 0019	Baubüro für AG auf- und abbauen	40
13.101 322 9010 9019	Baubüro für AG auf- und abbauen	41
13.101 327 ---- ----	Baubüro für AG vorhalten	42
13.101 407 00-- ----	Baustellenschild anfert. und aufst.	42
13.101 407 01-- ----	Baustellenschild anfert. und aufst.	42
13.101 417 11-- ----	Baustellenschild abbauen	43
13.101 417 21-- ----	Baustellenschild abbauen	43
13.101 417 91-- ----	Baustellenschild abbauen	43
13.101 508 ---- ----	Vorankündigung erstellen	43
13.101 518 ---- ----	SiGe-Plan des AG fortschreiben	44
13.101 605 11-- ----	Standsicherheitsnachweis aufstellen	44
13.101 605 12-- ----	Standsicherheitsnachweis aufstellen	44
13.101 605 19-- ----	Standsicherheitsnachweis aufstellen	45
13.101 605 31-- ----	Standsicherheitsnachweis aufstellen	45
13.101 605 32-- ----	Standsicherheitsnachweis aufstellen	45
13.101 605 99-- ----	Standsicherheitsnachweis aufstellen	45
13.101 610 12-- ----	Ausführungszeichnungen herstellen	46
13.101 610 19-- ----	Ausführungszeichnungen herstellen	46
13.101 610 29-- ----	Ausführungszeichnungen herstellen	47
13.101 610 39-- ----	Ausführungszeichnungen herstellen	47
13.101 610 99-- ----	Ausführungszeichnungen herstellen	48
13.101 620 ---- ----	Lichtbilder herst. und liefern	48
13.101 707 ---- ----	Belastungsfahrzeug bereitstellen	48
13.101 712 10-- ----	Probegefäß liefern	49

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.101 712 11-- ----	Probegefäß liefern	49
13.101 712 21-- ----	Probegefäß liefern	50
13.101 712 30-- ----	Probegefäß liefern	50
13.101 712 31-- ----	Probegefäß liefern	50
13.101 712 41-- ----	Probegefäß liefern	51
13.101 727 2300 ----	Probekörper herstellen	51
13.101 732 99-- ----	Materialprobe entn. und übergeben	51
13.101 737 0101 ----	Gegenpol f.Kprüfg. verlegen	52
13.101 737 0104 ----	Gegenpol f.Kprüfg. verlegen	52
13.101 737 1301 ----	Gegenpol f.Kprüfg. verlegen	52
13.101 737 1904 ----	Gegenpol f.Kprüfg. verlegen	53
13.101 737 23-- ----	Gegenpol f.Kprüfg. verlegen	53
13.901 719 12-- ----	Messreflektoren verlegen	53
13.901 719 21-- ----	Messreflektoren verlegen	53
13.901 810 1301 ----	Bestandsübersichtszeichnungen lief.	54
13.901 819 13-- ----	Bestandsunterlagen herst. u. lief.	54
13.901 821 ---- ----	Stat. Nachweis MLC 100/50 aufst.	54
13.901 827 ---- ----	Einstufung in mil. Lastenkl. (MLC)	54
12.102 109 9111 01--	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.	55
12.102 113 0111 00--	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.	55
12.102 113 0211 01--	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.	55
12.102 113 0411 00--	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.	56
12.102 121 9110 ----	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent	56
12.102 209 92-- ----	Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.	57
12.102 217 21-- ----	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.	58
12.102 217 91-- ----	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.	58
13.902 119 9101 02--	Nicht gefährlichen Abfall entsorgen	58
03.103 316 5911 ----	Rammsondierung ausführen	59
07.105 101 1199 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	59
07.105 101 1210 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	60
07.105 101 1219 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	60
07.105 101 1290 01--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	61
07.105 101 1909 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	61
07.105 101 1910 00--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	62
07.105 101 1910 01--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	63
07.105 101 1990 01--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	63
07.105 101 1999 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	64
07.105 101 2119 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	65

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
07.105 101 2210 01--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	66
07.105 101 3200 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	66
07.105 101 3219 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	67
07.105 101 3910 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.	68
07.105 106 1199 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	68
07.105 106 1200 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	68
07.105 106 1299 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	68
07.105 106 1900 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	69
07.105 106 1999 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	70
07.105 106 2199 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	71
07.105 106 2200 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	72
07.105 106 2299 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	72
07.105 106 3299 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	73
07.105 106 3999 ----	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.	73
07.105 111 1099 ----	Verkehrssicherung umsetzen	74
07.105 121 1212 91--	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf	74
07.105 131 2299 10--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	74
07.105 131 9102 10--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	75
07.105 131 9192 20--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	75
07.105 131 9199 10--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	76
07.105 131 9200 00--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	76
07.105 131 9202 10--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	77
07.105 131 9290 00--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	77
07.105 131 9292 19--	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	78
07.105 201 0100 2204	Verkehrsschild aufstellen	78
07.105 201 0101 2204	Verkehrsschild aufstellen	79
07.105 201 0102 2204	Verkehrsschild aufstellen	79
07.105 201 0110 2200	Verkehrsschild aufstellen	80
07.105 201 0110 2203	Verkehrsschild aufstellen	80
07.105 201 0110 2204	Verkehrsschild aufstellen	80
07.105 201 0110 2299	Verkehrsschild aufstellen	81
07.105 201 0110 2903	Verkehrsschild aufstellen	81
07.105 201 0110 9204	Verkehrsschild aufstellen	81
07.105 201 0110 9901	Verkehrsschild aufstellen	82
07.105 201 0110 9904	Verkehrsschild aufstellen	82
07.105 201 0111 2204	Verkehrsschild aufstellen	82
07.105 201 0111 9204	Verkehrsschild aufstellen	83
07.105 201 0112 2204	Verkehrsschild aufstellen	83

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
07.105 201 0112 9204	Verkehrsschild aufstellen	84
07.105 201 2400 2204	Verkehrsschild aufstellen	84
07.105 201 2401 2204	Verkehrsschild aufstellen	84
07.105 201 2600 2204	Verkehrsschild aufstellen	84
07.105 201 2600 9202	Verkehrsschild aufstellen	85
07.105 201 2601 2204	Verkehrsschild aufstellen	85
07.105 201 9900 2200	Verkehrsschild aufstellen	86
07.105 201 9900 2204	Verkehrsschild aufstellen	86
07.105 201 9900 9203	Verkehrsschild aufstellen	86
07.105 201 9901 2204	Verkehrsschild aufstellen	87
07.105 201 9901 9700	Verkehrsschild aufstellen	87
07.105 201 9910 2999	Verkehrsschild aufstellen	87
07.105 201 9919 1204	Verkehrsschild aufstellen	88
07.105 221 2230 99--	Verkehrsschild verändern	88
07.105 221 2299 00--	Verkehrsschild verändern	89
07.105 221 9230 99--	Verkehrsschild verändern	90
07.105 306 1121 1111	Markierung Typ I herstellen	90
07.105 306 1131 3211	Markierung Typ I herstellen	90
07.105 316 1112 1319	Markierung Typ II herstellen	91
07.105 316 1113 1319	Markierung Typ II herstellen	91
07.105 316 1113 9119	Markierung Typ II herstellen	92
07.105 316 1143 1211	Markierung Typ II herstellen	92
07.105 316 1192 1211	Markierung Typ II herstellen	92
07.105 316 1213 9119	Markierung Typ II herstellen	93
07.105 316 1259 1020	Markierung Typ II herstellen	93
07.105 316 1259 1030	Markierung Typ II herstellen	94
07.105 316 2113 1319	Markierung Typ II herstellen	94
07.105 316 2113 9119	Markierung Typ II herstellen	94
07.105 316 2213 1319	Markierung Typ II herstellen	95
07.105 316 2313 9119	Markierung Typ II herstellen	95
07.105 316 3513 9119	Markierung Typ II herstellen	95
07.105 316 4513 9119	Markierung Typ II herstellen	96
07.105 316 4553 1021	Markierung Typ II herstellen	96
07.105 316 5513 9119	Markierung Typ II herstellen	96
07.105 316 6313 9119	Markierung Typ II herstellen	97
07.105 321 1213 9119	Markierungszeichen Typ II herst.	97
07.105 321 2213 9119	Markierungszeichen Typ II herst.	97
07.105 321 3213 9119	Markierungszeichen Typ II herst.	98

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
07.105 401 0100 0201	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	98
07.105 401 0101 0201	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	98
07.105 401 0102 0109	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	99
07.105 401 0199 0101	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	99
07.105 401 0199 9901	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	99
07.105 401 0201 0000	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	100
07.105 401 0201 0101	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	100
07.105 401 0202 0201	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	100
07.105 401 0202 0309	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	101
07.105 401 1202 0000	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	101
07.105 401 1402 0609	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	101
07.105 401 1402 0709	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	102
07.105 401 1699 0000	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	102
07.105 401 1902 0611	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	102
07.105 401 1902 0711	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	102
07.105 401 9901 0000	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	103
07.105 401 9902 0000	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen	103
07.105 411 10-- ----	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen	104
07.105 411 19-- ----	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen	104
07.105 501 0100 1099	Transp.Lichtsignalanlage aufstellen	104
07.105 501 0200 1002	Transp.Lichtsignalanlage aufstellen	105
07.105 501 0201 1002	Transp.Lichtsignalanlage aufstellen	105
07.105 501 0300 1001	Transp.Lichtsignalanlage aufstellen	105
07.105 506 0100 01--	Transportable LS-Anlage vorhalten	106
07.105 506 0101 01--	Transportable LS-Anlage vorhalten	106
07.105 506 0200 01--	Transportable LS-Anlage vorhalten	106
07.105 506 0201 01--	Transportable LS-Anlage vorhalten	106
07.105 506 0300 01--	Transportable LS-Anlage vorhalten	107
07.105 511 2001 ----	Transportable LS-Anlage umsetzen	107
07.105 511 2011 ----	Transportable LS-Anlage umsetzen	107
07.105 701 1013 90--	Transp.Schutzeinrichtung aufstellen	108
07.105 701 1093 20--	Transp.Schutzeinrichtung aufstellen	108
07.105 706 1013 99--	Transport. Schutzeinr. vorhalten	109
07.105 801 11-- ----	Kontrolle der Arbeitsstellensicher.	109
07.105 801 22-- ----	Kontrolle der Arbeitsstellensicher.	110
07.105 801 29-- ----	Kontrolle der Arbeitsstellensicher.	110
12.106 005 1010 0003	Baugelände abräumen	111
12.106 005 1111 0003	Baugelände abräumen	112

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
12.106 005 1111 6604	Baugelände abräumen	112
12.106 010 1055 00--	Hecken und Buschwerk roden	112
12.106 020 1050 ----	Wurzelstöcke roden	112
12.106 020 2050 ----	Wurzelstöcke roden	113
12.106 020 3050 ----	Wurzelstöcke roden	113
12.106 020 4050 ----	Wurzelstöcke roden	113
12.106 020 9050 ----	Wurzelstöcke roden	113
12.106 030 1760 ----	Bäume fällen ohne Roden	113
12.106 030 2760 ----	Bäume fällen ohne Roden	114
12.106 036 1276 60--	Bäume fällen mit Roden	114
12.106 036 2276 60--	Bäume fällen mit Roden	114
12.106 036 3276 60--	Bäume fällen mit Roden	114
12.106 036 4276 60--	Bäume fällen mit Roden	115
12.106 110 ---- ----	Vegetationsdecke aufreißen	115
12.106 116 0212 1101	Oberboden abtragen und lagern	115
12.106 116 0230 0101	Oberboden abtragen und lagern	116
12.106 116 0930 1101	Oberboden abtragen und lagern	116
12.106 116 0930 1102	Oberboden abtragen und lagern	117
12.106 120 0232 31--	Oberboden abtragen und andecken	117
12.106 125 0110 ----	Oberboden abtragen	118
12.106 125 0210 ----	Oberboden abtragen	118
12.106 125 0211 ----	Oberboden abtragen	118
12.106 125 0910 ----	Oberboden abtragen	119
12.106 130 02-- ----	Böschung mit Stufen versehen	119
12.106 140 02-- ----	Oberbodenlager mähen	119
12.106 170 2022 02--	Oberboden des AG andecken	119
12.106 170 3022 02--	Oberboden des AG andecken	120
12.106 170 4022 02--	Oberboden des AG andecken	120
12.106 170 4032 02--	Oberboden des AG andecken	120
12.106 170 9022 02--	Oberboden des AG andecken	120
12.106 170 9091 02--	Oberboden des AG andecken	121
12.106 170 9092 22--	Oberboden des AG andecken	121
12.106 170 9991 22--	Oberboden des AG andecken	122
12.106 175 1202 ----	Oberboden liefern und andecken	122
12.106 175 9002 ----	Oberboden liefern und andecken	122
12.106 175 9299 ----	Oberboden liefern und andecken	123
12.106 180 1091 ----	Oberboden liefern und andecken	123
12.106 180 1221 ----	Oberboden liefern und andecken	123

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
12.106 180 1291 ----	Oberboden liefern und andecken	124
12.106 180 9021 ----	Oberboden liefern und andecken	124
12.106 180 9031 ----	Oberboden liefern und andecken	124
12.106 205 1090 0101	Boden bzw.Fels lösen und einbauen	125
12.106 205 1091 0102	Boden bzw.Fels lösen und einbauen	125
12.106 205 6091 0101	Boden bzw.Fels lösen und einbauen	125
12.106 210 0709 9011	Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.	126
12.106 210 0801 0011	Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.	127
12.106 210 0806 1011	Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.	127
12.106 210 0808 0021	Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.	127
12.106 215 0210 1000	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	128
12.106 215 0290 2000	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	128
12.106 215 0710 1000	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	128
12.106 215 0710 1001	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	129
12.106 215 0810 1000	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	129
12.106 215 0810 1001	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	129
12.106 215 0810 2000	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	130
12.106 230 4999 0021	Boden bzw. Fels gel., aufnehmen	130
12.106 230 4999 0022	Boden bzw. Fels gel., aufnehmen	131
12.106 230 5901 1121	Boden bzw. Fels gel., aufnehmen	131
12.106 230 5999 0022	Boden bzw. Fels gel., aufnehmen	132
12.106 240 07-- ----	Abtreppung herstellen	132
12.106 245 2001 21--	Material liefern und einbauen	133
12.106 245 2009 11--	Material liefern und einbauen	133
12.106 245 2019 11--	Material liefern und einbauen	134
12.106 245 2111 11--	Material liefern und einbauen	134
12.106 245 3009 11--	Material liefern und einbauen	134
12.106 245 9001 11--	Material liefern und einbauen	135
12.106 245 9001 21--	Material liefern und einbauen	135
12.106 245 9009 11--	Material liefern und einbauen	136
12.106 245 9009 14--	Material liefern und einbauen	139
12.106 245 9009 21--	Material liefern und einbauen	139
12.106 245 9019 11--	Material liefern und einbauen	143
12.106 255 14-- ----	Planum herstellen	143
12.106 255 19-- ----	Planum herstellen	143
12.106 255 21-- ----	Planum herstellen	144
12.106 255 24-- ----	Planum herstellen	144
12.106 255 29-- ----	Planum herstellen	144

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
12.106 405 99-- ----	Boden verdichten	145
12.106 425 0199 1001	Untergrundverbesserung durchführen	147
12.106 505 1109 ----	Geotextil als Trennschicht verlegen	148
12.106 505 1201 ----	Geotextil als Trennschicht verlegen	148
12.106 505 1209 ----	Geotextil als Trennschicht verlegen	148
12.106 505 1301 ----	Geotextil als Trennschicht verlegen	149
12.106 505 1901 ----	Geotextil als Trennschicht verlegen	149
12.106 505 9201 ----	Geotextil als Trennschicht verlegen	149
12.106 515 1132 93--	Geotextil. in Sickeranlag. einb.	150
12.106 530 1499 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	150
12.106 530 3199 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	150
12.106 530 3499 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	151
12.106 530 3999 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	151
12.106 530 9199 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	152
12.106 530 9499 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	152
12.106 530 9999 ----	Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.	153
12.106 610 2401 ----	Grabenprofil wiederherstellen	153
12.106 610 4401 ----	Grabenprofil wiederherstellen	154
12.106 610 4501 ----	Grabenprofil wiederherstellen	154
12.106 615 2119 0600	Mulde herstellen	154
12.106 615 2122 1600	Mulde herstellen	155
12.106 615 2131 0700	Mulde herstellen	155
12.106 615 2161 1600	Mulde herstellen	155
12.106 615 2162 0600	Mulde herstellen	155
12.106 615 2169 0600	Mulde herstellen	156
12.106 615 2912 1600	Mulde herstellen	156
12.106 615 2922 0600	Mulde herstellen	156
12.106 615 2922 1600	Mulde herstellen	157
12.106 620 2139 2070	Graben herstellen	157
12.106 625 2101 6001	Graben ausheben	157
12.106 705 9290 02--	Boden als BW-Hinterfüllung einb.	158
12.106 705 9990 02--	Boden als BW-Hinterfüllung einb.	158
12.106 710 3232 ----	Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.	160
12.106 710 9022 ----	Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.	161
12.106 710 9212 ----	Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.	162
12.106 710 9222 ----	Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.	162
12.106 710 9232 ----	Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.	163
12.106 725 99-- ----	Hohlräume an Bauwerken verfüllen	164

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.806 152 3002 ----	Oberboden liefern und andecken	165
13.806 249 99-- ----	Planum herstellen	165
13.806 329 1101 ----	Bodenaustausch durchführen	165
13.806 512 2211 01--	Mulde herstellen	166
13.806 609 1902 ----	Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb	166
13.806 609 1903 ----	Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb	166
13.806 622 99-- ----	Hohlräume an Bauwerken verfüllen	166
13.906 211 13-- ----	Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.)	167
13.906 211 23-- ----	Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.)	167
13.906 211 93-- ----	Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.)	167
11.107 001 9939 01--	Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.	168
11.107 003 1112 01--	Schutz für Baumstamm herstellen	168
11.107 003 4111 01--	Schutz für Baumstamm herstellen	168
11.107 003 9111 01--	Schutz für Baumstamm herstellen	169
11.107 003 9222 01--	Schutz für Baumstamm herstellen	169
11.107 013 1101 ----	Freigelegte Wurzelbereiche abdecken	169
11.107 101 2221 ----	Verfestigte Bodenfläche aufreißen	170
11.107 101 2521 ----	Verfestigte Bodenfläche aufreißen	170
11.107 213 0513 0100	Rasenansaat herstellen	170
11.107 213 0513 0200	Rasenansaat herstellen	170
11.107 213 0524 0201	Rasenansaat herstellen	171
11.107 213 0624 0400	Rasenansaat herstellen	171
11.107 213 0824 9900	Rasenansaat herstellen	171
11.107 213 0914 0200	Rasenansaat herstellen	172
11.107 213 0924 0400	Rasenansaat herstellen	172
11.107 213 0924 9900	Rasenansaat herstellen	173
11.107 213 1924 9900	Rasenansaat herstellen	173
11.107 213 2524 0400	Rasenansaat herstellen	173
11.107 213 2614 0100	Rasenansaat herstellen	174
11.107 213 9004 0100	Rasenansaat herstellen	174
11.107 213 9624 0100	Rasenansaat herstellen	175
11.107 223 0913 4099	Nassansaat auf Oberboden herstellen	175
11.107 223 2903 4099	Nassansaat auf Oberboden herstellen	176
11.107 521 3329 0000	Pfahlreihe herstellen	177
11.107 521 9132 3101	Pfahlreihe herstellen	177
11.107 523 5319 9000	Palisadenwand herstellen	178
11.107 551 9091 2900	Erosionsschutzmatte verlegen	178
11.107 551 9191 2900	Erosionsschutzmatte verlegen	181

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
11.107 603 ---- ----	Vegetationsfläche wässern	181
11.107 607 0601 03--	Rasen mähen	181
11.107 607 0900 03--	Rasen mähen	182
11.107 607 0901 03--	Rasen mähen	182
11.107 607 0919 03--	Rasen mähen	182
12.108 105 1403 2200	Baugrube herstellen	182
12.108 105 1902 4099	Baugrube herstellen	183
12.108 105 1903 2099	Baugrube herstellen	184
12.108 105 1903 2199	Baugrube herstellen	184
12.108 105 1903 4099	Baugrube herstellen	185
12.108 105 1999 4000	Baugrube herstellen	185
12.108 105 1999 4099	Baugrube herstellen	186
12.108 105 1999 9999	Baugrube herstellen	186
12.108 105 9403 4000	Baugrube herstellen	187
12.108 105 9403 9900	Baugrube herstellen	188
12.108 105 9501 2200	Baugrube herstellen	189
12.108 105 9503 4099	Baugrube herstellen	189
12.108 105 9599 1000	Baugrube herstellen	189
12.108 105 9599 2200	Baugrube herstellen	190
12.108 105 9902 9900	Baugrube herstellen	190
12.108 105 9903 9900	Baugrube herstellen	191
12.108 105 9999 2299	Baugrube herstellen	192
12.108 105 9999 4000	Baugrube herstellen	192
12.108 105 9999 4099	Baugrube herstellen	193
12.108 115 1910 00--	Boden des AG in Baugrube einbauen	197
12.108 120 1909 99--	Material lief.,in Baugrube einbauen	198
12.108 120 2900 00--	Material lief.,in Baugrube einbauen	198
12.108 120 9900 99--	Material lief.,in Baugrube einbauen	199
12.108 205 1210 1201	Leitungsgraben herstellen	199
12.108 205 1324 1601	Leitungsgraben herstellen	199
12.108 215 1110 16--	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.	200
12.108 215 9314 16--	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.	200
12.108 220 1321 06--	Graben f. Sickerleit.o.Kabel herst.	200
12.108 220 1931 06--	Graben f. Sickerleit.o.Kabel herst.	201
12.108 236 1120 01--	Material lief.,in Leitungsgr. einb.	201
12.108 305 9301 ----	Freistehenden Baugrubenverbau herst	201
12.108 910 1100 00--	Suchgraben herstellen	202
12.108 910 1109 00--	Suchgraben herstellen	202

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
12.108 910 1200 01--	Suchgraben herstellen	203
12.108 910 1210 01--	Suchgraben herstellen	203
12.108 910 1219 01--	Suchgraben herstellen	203
12.108 910 9200 01--	Suchgraben herstellen	204
11.109 101 1111 2901	Einfache Pumpenanlage einrichten	204
11.109 101 4111 1101	Einfache Pumpenanlage einrichten	205
11.109 101 9111 0100	Einfache Pumpenanlage einrichten	205
11.109 101 9221 2101	Einfache Pumpenanlage einrichten	205
11.109 105 4110 ----	Einfache Pumpenanlage vorhalten	206
11.109 109 4100 ----	Einfache Pumpenanlage betreiben	206
11.109 113 9103 9000	Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.	206
11.109 117 9010 00--	Wasserhaltungsanlage vorhalten	206
11.109 117 9109 00--	Wasserhaltungsanlage vorhalten	207
11.109 123 2020 00--	Wasserhaltungsanlage betreiben	207
11.109 123 9000 00--	Wasserhaltungsanlage betreiben	207
11.109 123 9010 00--	Wasserhaltungsanlage betreiben	207
11.109 123 9190 00--	Wasserhaltungsanlage betreiben	208
11.109 126 2939 00--	Wasserhaltung durchführen	208
11.109 305 ---- ----	Bachumleitung n.W.d. AN herstell.	208
11.109 929 11-- ----	Stromaggregat aufstellen	209
11.109 933 ---- ----	Stromaggregat vorhalten	209
06.110 113 9901 ----	Straßenmulde befestigen	209
06.110 117 9293 0000	Mulde als Raubettmulde befestigen	210
06.110 303 9102 0030	Entwässerungsrohrleitung abbrechen	211
06.110 305 9111 01--	Entwässerungsrohrleitung verfüllen.	212
06.110 313 2211 1204	Anschlussleitung herstellen	212
06.110 313 2311 2204	Anschlussleitung herstellen	212
06.110 318 1111 2204	Betonrohrleitung herstellen	212
06.110 332 1211 2203	Kunststoffrohrleitung herstellen	213
06.110 332 9111 2200	Kunststoffrohrleitung herstellen	213
06.110 332 9211 2203	Kunststoffrohrleitung herstellen	213
06.110 332 9211 9200	Kunststoffrohrleitung herstellen	214
06.110 342 0103 ----	Leitungszone verfüllen	214
06.110 342 0105 ----	Leitungszone verfüllen	214
06.110 352 9111 1418	Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	215
06.110 352 9911 9409	Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	215
06.110 352 9911 9429	Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	217
06.110 352 9912 9409	Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	218

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
06.110 356 1991 1409	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	219
06.110 356 4991 2409	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	220
06.110 356 9991 1409	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	221
06.110 356 9991 2409	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	222
06.110 360 0341 13--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	223
06.110 360 0344 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	223
06.110 360 0541 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	224
06.110 360 0549 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	224
06.110 360 0711 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	224
06.110 360 0741 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	224
06.110 360 0911 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	225
06.110 360 0941 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	225
06.110 360 1211 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	225
06.110 360 9944 03--	Schachtanschluss herstellen (Zul)	226
06.110 367 2304 00--	Formstück einbauen (Zul)	226
06.110 367 9904 00--	Formstück einbauen (Zul)	226
06.110 367 9904 03--	Formstück einbauen (Zul)	227
06.110 372 0112 ----	Böschungsstück einbauen (Zul)	227
06.110 372 0113 ----	Böschungsstück einbauen (Zul)	227
06.110 372 0119 ----	Böschungsstück einbauen (Zul)	227
06.110 372 0193 ----	Böschungsstück einbauen (Zul)	228
06.110 372 9992 ----	Böschungsstück einbauen (Zul)	228
06.110 402 1134 04--	Schacht ausbauen	229
06.110 413 2112 3004	Fertigteil-Schacht herstellen	229
06.110 415 1122 0111	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	229
06.110 415 1134 0312	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	230
06.110 415 5924 0902	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	230
06.110 415 9124 0109	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	231
06.110 415 9133 0104	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	233
06.110 415 9234 0109	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	234
06.110 415 9921 0912	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	235
06.110 443 12-- ----	Betonauflagering einbauen	235
06.110 452 1012 01--	Schachtabdeckung aufsetzen	235
06.110 452 1032 01--	Schachtabdeckung aufsetzen	235
06.110 452 1302 01--	Schachtabdeckung aufsetzen	236
06.110 452 1332 01--	Schachtabdeckung aufsetzen	236
06.110 452 1903 01--	Schachtabdeckung aufsetzen	236
06.110 515 1100 1120	Straßenablauf einbauen m.Erdarb.	237

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
06.110 515 4402 1120	Straßenablauf einbauen m.Erdarb.	237
06.110 515 4412 1241	Straßenablauf einbauen m.Erdarb.	237
06.110 521 0121 1201	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	238
06.110 521 1201 3201	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	238
06.110 521 9901 5201	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	238
06.110 905 1101 ----	Dichtheit prüfen	239
06.110 905 1103 ----	Dichtheit prüfen	239
06.110 905 1203 ----	Dichtheit prüfen	240
06.110 905 1903 ----	Dichtheit prüfen	240
06.110 905 2103 ----	Dichtheit prüfen	241
06.110 905 2903 ----	Dichtheit prüfen	241
06.110 905 9101 ----	Dichtheit prüfen	241
06.110 905 9903 ----	Dichtheit prüfen	241
06.110 910 1112 01--	Kameradurchfahrung ausführen	242
06.110 910 1212 01--	Kameradurchfahrung ausführen	242
06.110 910 2112 01--	Kameradurchfahrung ausführen	242
06.110 910 2912 01--	Kameradurchfahrung ausführen	243
06.110 915 1001 ----	Entwässerungsleitung reinigen	243
06.110 915 2001 ----	Entwässerungsleitung reinigen	243
06.111 103 21-- ----	Dränschicht an Bauwerk herstellen.	244
06.111 213 1211 11--	Brückenablauf einbauen	244
06.111 213 2213 11--	Brückenablauf einbauen	245
06.111 213 2913 11--	Brückenablauf einbauen	245
06.111 213 9203 11--	Brückenablauf einbauen	245
06.111 223 02-- ----	Tropftülle einbauen	246
06.111 223 99-- ----	Tropftülle einbauen	246
06.111 308 1113 01--	Gusseiserne Rohrleitung herst.	247
06.111 328 1101 ----	Rohrleitung aus GFK herstellen	247
06.111 328 1291 ----	Rohrleitung aus GFK herstellen	247
06.111 328 1391 ----	Rohrleitung aus GFK herstellen	248
06.111 328 1491 ----	Rohrleitung aus GFK herstellen	248
06.111 328 1591 ----	Rohrleitung aus GFK herstellen	248
06.111 328 9101 ----	Rohrleitung aus GFK herstellen	249
06.111 333 1491 ----	Anschlussrohr aus GFK einbauen	249
06.111 333 1901 ----	Anschlussrohr aus GFK einbauen	250
06.111 338 1399 ----	Elastische Rohrverbindung einbauen	250
06.111 338 3299 ----	Elastische Rohrverbindung einbauen	250
06.111 338 9608 ----	Elastische Rohrverbindung einbauen	251

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
06.111 338 9699 ----	Elastische Rohrverbindung einbauen	251
06.111 343 2157 90--	Rohr einbauen	252
06.111 343 2159 90--	Rohr einbauen	252
06.111 343 3233 69--	Rohr einbauen	253
06.111 343 4233 90--	Rohr einbauen	253
06.111 343 4629 90--	Rohr einbauen	254
06.111 378 1991 17--	Rohrdurchführung herstellen (Zul.)	254
07.911 503 ---- ----	Zufl. Wasser abfangen u. ableiten	255
07.911 505 ---- ----	Prov. Entwässerung des Überbaues	255
07.210 208 4939 1938	Filter/Trennlage aus Geok. verl.	255
07.210 303 9020 1398	Steinschüttung herstellen	256
07.210 303 9029 1228	Steinschüttung herstellen	256
14.112 004 3211 04--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	257
14.112 008 1911 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	257
14.112 008 1951 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	257
14.112 008 1991 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	257
14.112 008 1999 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	258
14.112 008 3911 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	259
14.112 008 3991 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	259
14.112 008 3999 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	260
14.112 008 3999 91--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	260
14.112 008 4999 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	261
14.112 008 9191 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	262
14.112 008 9999 41--	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	262
14.112 029 01-- ----	Baustoff f. Profilausgleich liefern	263
14.112 029 99-- ----	Baustoff f. Profilausgleich liefern	263
14.112 039 2912 99--	Bankett schälen	263
14.112 043 1209 ----	Bankett abtragen	264
14.112 043 1309 ----	Bankett abtragen	264
14.112 043 3209 ----	Bankett abtragen	264
14.112 108 1203 9001	Frostschutzschicht herstellen	265
14.112 108 1203 9101	Frostschutzschicht herstellen	265
14.112 108 1209 1101	Frostschutzschicht herstellen	265
14.112 108 1213 9101	Frostschutzschicht herstellen	266
14.112 108 1309 9001	Frostschutzschicht herstellen	266
14.112 108 1309 9101	Frostschutzschicht herstellen	267
14.112 108 4209 9101	Frostschutzschicht herstellen	267
14.112 108 5204 9001	Frostschutzschicht herstellen	268

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
14.112 108 9203 9101	Frostschutzschicht herstellen	268
14.112 108 9209 9101	Frostschutzschicht herstellen	268
14.112 108 9302 9101	Frostschutzschicht herstellen	270
14.112 108 9309 9101	Frostschutzschicht herstellen	270
14.112 208 9109 00--	Kiestragschicht herstellen.	271
14.112 219 1291 10--	Schottertragschicht herstellen	271
14.112 219 1291 11--	Schottertragschicht herstellen	272
14.112 219 1294 10--	Schottertragschicht herstellen	272
14.112 219 3192 10--	Schottertragschicht herstellen	273
14.112 219 4194 10--	Schottertragschicht herstellen	273
14.112 219 4292 00--	Schottertragschicht herstellen	273
14.112 219 9012 90--	Schottertragschicht herstellen	274
14.112 219 9291 10--	Schottertragschicht herstellen	274
14.112 219 9299 10--	Schottertragschicht herstellen	275
14.112 223 1299 00--	Schottertragschicht herstellen	277
14.112 223 1299 10--	Schottertragschicht herstellen	278
14.112 223 3299 10--	Schottertragschicht herstellen	279
14.112 223 4299 10--	Schottertragschicht herstellen	279
14.112 223 9109 10--	Schottertragschicht herstellen	280
14.112 223 9209 00--	Schottertragschicht herstellen	280
14.112 223 9219 10--	Schottertragschicht herstellen	281
14.112 228 1299 10--	Schottertragschicht herstellen	281
14.112 228 9292 00--	Schottertragschicht herstellen	281
14.112 308 2229 ----	Deckschicht ohne Bindem. herst.	282
14.112 308 2320 ----	Deckschicht ohne Bindem. herst.	282
14.112 408 9212 1111	Schicht aus Schotterrasen herst.	283
14.112 408 9915 1010	Schicht aus Schotterrasen herst.	283
14.112 907 3911 10--	Bankett profilgerecht herstellen	283
14.112 907 5112 21--	Bankett profilgerecht herstellen	284
14.112 907 9111 10--	Bankett profilgerecht herstellen	284
14.112 907 9211 10--	Bankett profilgerecht herstellen	285
14.112 907 9311 10--	Bankett profilgerecht herstellen	286
14.112 907 9511 10--	Bankett profilgerecht herstellen	286
14.112 907 9512 10--	Bankett profilgerecht herstellen	287
14.112 907 9911 20--	Bankett profilgerecht herstellen	288
14.112 912 3121 1201	Bankett profilgerecht herstellen	288
14.112 912 6121 1100	Bankett profilgerecht herstellen	288
14.113 005 1030 1010	Asphalt fräsen	288

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
14.113 005 1030 1011	Asphalt fräsen	289
14.113 005 1030 9010	Asphalt fräsen	289
14.113 005 1230 3010	Asphalt fräsen	289
14.113 005 1290 1012	Asphalt fräsen	290
14.113 005 2050 3510	Asphalt fräsen	290
14.113 005 2060 1010	Asphalt fräsen	290
14.113 005 3040 9010	Asphalt fräsen	290
14.113 005 3070 1010	Asphalt fräsen	291
14.113 005 4050 9010	Asphalt fräsen	291
14.113 005 4060 1010	Asphalt fräsen	291
14.113 005 9062 3211	Asphalt fräsen	292
14.113 005 9071 1010	Asphalt fräsen	292
14.113 008 1090 3011	Asphalt feinfräsen	292
14.113 008 1230 1610	Asphalt feinfräsen	293
14.113 018 3951 31--	Pechhaltige Befestigung aufnehmen	293
14.113 023 9991 91--	Pechhaltige Befestigung aufnehmen	294
14.113 028 1003 2204	Asphaltbefestigung aufnehmen	294
14.113 028 1004 2903	Asphaltbefestigung aufnehmen	295
14.113 028 1005 0919	Asphaltbefestigung aufnehmen	295
14.113 028 2004 0203	Asphaltbefestigung aufnehmen	295
14.113 028 3004 0203	Asphaltbefestigung aufnehmen	296
14.113 028 5003 0919	Asphaltbefestigung aufnehmen	296
14.113 028 9005 9919	Asphaltbefestigung aufnehmen	297
14.113 028 9006 0303	Asphaltbefestigung aufnehmen	297
14.113 038 1002 ----	Asphaltbefestigung trennen	297
14.113 038 1003 ----	Asphaltbefestigung trennen	298
14.113 038 1004 ----	Asphaltbefestigung trennen	298
14.113 038 1005 ----	Asphaltbefestigung trennen	299
14.113 038 1006 ----	Asphaltbefestigung trennen	299
14.113 038 1099 ----	Asphaltbefestigung trennen	299
14.113 038 9005 ----	Asphaltbefestigung trennen	300
14.113 058 3100 ----	Unterlage reinigen	300
14.113 063 1101 22--	Bitumenemulsion aufsprühen	300
14.113 063 1101 23--	Bitumenemulsion aufsprühen	301
14.113 063 1101 42--	Bitumenemulsion aufsprühen	301
14.113 063 1111 39--	Bitumenemulsion aufsprühen	301
14.113 063 1201 23--	Bitumenemulsion aufsprühen	302
14.113 063 1201 42--	Bitumenemulsion aufsprühen	302

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
14.113 063 1211 63--	Bitumenemulsion aufsprühen	302
14.113 063 2102 33--	Bitumenemulsion aufsprühen	302
14.113 063 2111 13--	Bitumenemulsion aufsprühen	303
14.113 063 2112 23--	Bitumenemulsion aufsprühen	303
14.113 063 2112 33--	Bitumenemulsion aufsprühen	303
14.113 063 2202 33--	Bitumenemulsion aufsprühen	304
14.113 063 2212 43--	Bitumenemulsion aufsprühen	304
14.113 063 2312 42--	Bitumenemulsion aufsprühen	304
14.113 063 3102 23--	Bitumenemulsion aufsprühen	304
14.113 063 3111 33--	Bitumenemulsion aufsprühen	305
14.113 063 9101 13--	Bitumenemulsion aufsprühen	305
14.113 063 9202 53--	Bitumenemulsion aufsprühen	305
14.113 078 2102 ----	Erschw. infolge Einbauten	306
14.113 083 1302 ----	Erschw. infolge Einfassungen	306
14.113 108 3910 09--	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst	306
14.113 108 9910 00--	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst	306
14.113 118 3510 00--	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst	307
14.113 118 9510 00--	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst	307
14.113 138 1610 09--	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst	307
14.113 138 1710 00--	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst	307
14.113 138 1910 00--	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst	308
14.113 138 2510 00--	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst	308
14.113 148 1410 00--	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst	308
14.113 148 9420 00--	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst	308
14.113 178 1710 ----	Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst	309
14.113 208 3211 0000	Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst	309
14.113 219 3611 1009	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst	309
14.113 219 9911 1000	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst	310
14.113 318 1310 9000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	310
14.113 318 2110 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	310
14.113 318 9110 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	310
14.113 323 1210 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	311
14.113 323 2910 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	311
14.113 338 1111 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	311
14.113 338 1410 9000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	311
14.113 338 1420 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	312
14.113 338 9110 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	312
14.113 338 9420 0000	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	312

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
14.113 348 1510 9003	Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.	313
14.113 368 1310 0001	Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.	313
14.113 368 1610 0001	Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.	313
14.113 408 3111 0090	Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.	313
14.113 607 6139 10--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	314
14.113 607 8131 10--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	314
14.113 607 8131 11--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	314
14.113 607 8230 11--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	315
14.113 607 9139 00--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	315
14.113 607 9230 10--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	316
14.113 607 9230 11--	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	316
14.113 617 4911 10--	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.	316
14.113 617 8311 11--	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.	317
14.113 667 1101 01--	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	317
14.113 667 3111 01--	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	318
14.113 667 3400 01--	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	318
14.113 667 6400 01--	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	318
14.113 667 6409 01--	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	319
14.113 807 1122 0100	Asphaltschutzschicht herstellen	319
14.113 807 1123 0101	Asphaltschutzschicht herstellen	319
14.113 807 1123 1001	Asphaltschutzschicht herstellen	319
14.113 807 9122 0100	Asphaltschutzschicht herstellen	320
14.113 807 9122 0101	Asphaltschutzschicht herstellen	320
14.113 807 9122 1101	Asphaltschutzschicht herstellen	320
14.113 807 9123 1000	Asphaltschutzschicht herstellen	321
14.113 807 9123 1100	Asphaltschutzschicht herstellen	321
14.113 807 9192 0100	Asphaltschutzschicht herstellen	322
14.113 807 9222 0100	Asphaltschutzschicht herstellen	322
14.113 807 9922 1100	Asphaltschutzschicht herstellen	322
14.113 807 9922 1101	Asphaltschutzschicht herstellen	323
14.113 812 1121 10--	Asphaltschutzschicht herstellen	324
14.113 812 1131 10--	Asphaltschutzschicht herstellen	324
14.113 812 1921 10--	Asphaltschutzschicht herstellen	324
14.113 812 9931 10--	Asphaltschutzschicht herstellen	325
14.113 817 1021 ----	Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb	325
14.113 822 1410 02--	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	325
14.113 822 1910 02--	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	326
14.113 822 3910 02--	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	326

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
14.113 822 9219 02--	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	327
14.113 822 9910 02--	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	327
14.113 822 9920 02--	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	328
14.113 907 1111 02--	Naht in Asphaltschicht herst.	328
14.113 907 1121 02--	Naht in Asphaltschicht herst.	328
14.113 907 1121 99--	Naht in Asphaltschicht herst.	329
14.113 912 2141 11--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	329
14.113 912 2142 01--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	329
14.113 912 2143 01--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	330
14.113 912 2144 02--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	330
14.113 912 2191 11--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	330
14.113 912 2233 01--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	331
14.113 912 5141 01--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	331
14.113 912 5144 31--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	331
14.113 912 6144 22--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	331
14.113 912 6234 02--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	332
14.113 912 6394 32--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	332
14.113 912 9134 12--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	333
14.113 912 9134 91--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	333
14.113 912 9134 92--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	334
14.113 912 9139 92--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	335
14.113 912 9144 02--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	336
14.113 912 9144 12--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	336
14.113 912 9393 91--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	336
14.113 912 9393 92--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	337
14.113 912 9394 91--	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	337
14.113 917 1211 01--	Anschluss mit Fugenband herstellen	338
14.113 917 1251 01--	Anschluss mit Fugenband herstellen	338
14.113 917 1291 01--	Anschluss mit Fugenband herstellen	339
14.113 917 1351 01--	Anschluss mit Fugenband herstellen	339
14.113 917 9251 01--	Anschluss mit Fugenband herstellen	339
14.113 922 1101 ----	Randabdichtung herstellen	340
14.113 922 1103 ----	Randabdichtung herstellen	340
14.113 922 1106 ----	Randabdichtung herstellen	340
14.113 922 1107 ----	Randabdichtung herstellen	341
14.113 922 1903 ----	Randabdichtung herstellen	341
14.113 922 2101 ----	Randabdichtung herstellen	341
14.113 922 2102 ----	Randabdichtung herstellen	341

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
14.113 922 2103 ----	Randabdichtung herstellen	342
14.113 922 2204 ----	Randabdichtung herstellen	342
14.113 922 2901 ----	Randabdichtung herstellen	343
14.113 937 4141 01--	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.	343
14.113 937 6231 99--	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.	343
14.113 952 1010 ----	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	343
14.113 952 2111 ----	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	344
14.113 952 3111 ----	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	344
14.113 952 4121 ----	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	344
14.113 952 9110 ----	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	345
14.113 962 1103 ----	Abtreppung herstellen	345
14.113 977 11-- ----	Verkehrsfläche kehren	345
14.113 977 22-- ----	Verkehrsfläche kehren	345
14.114 001 2141 1202	Betondecke aufnehmen	346
14.114 001 2141 1212	Betondecke aufnehmen	346
14.114 001 9191 1312	Betondecke aufnehmen	346
14.114 001 9991 1392	Betondecke aufnehmen	347
14.114 001 9991 1492	Betondecke aufnehmen	348
14.114 009 1202 ----	Betondecke schneiden	348
14.114 009 1300 ----	Betondecke schneiden	348
14.114 009 1301 ----	Betondecke schneiden	349
14.114 009 1302 ----	Betondecke schneiden	349
14.114 009 1902 ----	Betondecke schneiden	349
14.114 029 2320 01--	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn.	349
11.115 001 0213 21--	Pflasterdecke aufnehmen	350
11.115 001 0501 11--	Pflasterdecke aufnehmen	350
11.115 001 0501 13--	Pflasterdecke aufnehmen	350
11.115 001 0503 33--	Pflasterdecke aufnehmen	350
11.115 001 0901 11--	Pflasterdecke aufnehmen	351
11.115 001 9901 11--	Pflasterdecke aufnehmen	351
11.115 005 0111 3549	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen	351
11.115 005 0601 2541	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen	352
11.115 005 0603 3931	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen	352
11.115 010 2132 1104	Pflastersteine säubern und lagern	352
11.115 025 1002 00--	Bordsteine aufnehmen.	353
11.115 025 1402 00--	Bordsteine aufnehmen.	353
11.115 025 1502 00--	Bordsteine aufnehmen.	353
11.115 025 2402 00--	Bordsteine aufnehmen.	353

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
11.115 025 2502 00--	Bordsteine aufnehmen.	354
11.115 025 5201 00--	Bordsteine aufnehmen.	354
11.115 025 5402 00--	Bordsteine aufnehmen.	354
11.115 025 7291 04--	Bordsteine aufnehmen.	355
11.115 025 7511 04--	Bordsteine aufnehmen.	355
11.115 025 9102 00--	Bordsteine aufnehmen.	355
11.115 030 9621 01--	Str./Rinnen aus Betonst. aufn.	356
11.115 040 2311 12--	Pflasterstr. aus Naturstein aufn.	356
11.115 105 2231 1011	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	356
11.115 105 3041 9091	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	357
11.115 105 3342 9021	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	357
11.115 105 9092 9099	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	357
11.115 105 9241 9091	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	358
11.115 105 9242 9091	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	360
11.115 105 9292 9099	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	360
11.115 105 9341 9091	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	361
11.115 115 9112 9099	Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.	362
11.115 125 9221 9099	Pflasterd. mit Großpfl.st. herst.	362
11.115 125 9391 9091	Pflasterd. mit Großpfl.st. herst.	363
11.115 131 9212 1019	Pflasterd. m. Großpfl. d. AG herst.	363
11.115 135 9091 9099	Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.	364
11.115 135 9211 9099	Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.	364
11.115 135 9241 9093	Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.	365
11.115 141 2011 9093	Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst.	365
11.115 151 2311 1010	Pflasterd. m. Mosaikpfl. d.AG herst	365
11.115 170 3210 5101	Pflasterd.m.Pfl.klinker d.AG herst.	366
11.115 170 3310 1101	Pflasterd.m.Pfl.klinker d.AG herst.	366
11.115 175 3292 1001	Pflastersteine aus- und einbauen	366
11.115 180 0101 ----	Pflastersteine zuarbeiten	367
11.115 180 0102 ----	Pflastersteine zuarbeiten	367
11.115 180 0202 ----	Pflastersteine zuarbeiten	367
11.115 180 1101 ----	Pflastersteine zuarbeiten	367
11.115 180 9199 ----	Pflastersteine zuarbeiten	367
11.115 221 1101 ----	Platten zuarbeiten	368
11.115 305 1132 01--	Fundamentgraben herstellen	368
11.115 310 0300 0119	Bordsteine aus Beton setzen	368
11.115 310 0300 1119	Bordsteine aus Beton setzen	369
11.115 310 0300 9111	Bordsteine aus Beton setzen	369

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
11.115 310 0300 9611	Bordsteine aus Beton setzen	369
11.115 310 0301 0119	Bordsteine aus Beton setzen	370
11.115 310 0301 0619	Bordsteine aus Beton setzen	370
11.115 310 0301 9119	Bordsteine aus Beton setzen	371
11.115 310 0500 0199	Bordsteine aus Beton setzen	371
11.115 310 0700 0119	Bordsteine aus Beton setzen	372
11.115 310 0700 0199	Bordsteine aus Beton setzen	372
11.115 310 0700 1519	Bordsteine aus Beton setzen	373
11.115 310 0700 9111	Bordsteine aus Beton setzen	373
11.115 310 0701 1119	Bordsteine aus Beton setzen	373
11.115 310 0709 9119	Bordsteine aus Beton setzen	374
11.115 310 0800 0119	Bordsteine aus Beton setzen	375
11.115 310 1201 9119	Bordsteine aus Beton setzen	376
11.115 310 1201 9619	Bordsteine aus Beton setzen	376
11.115 310 9900 0119	Bordsteine aus Beton setzen	377
11.115 310 9900 0219	Bordsteine aus Beton setzen	377
11.115 310 9900 0519	Bordsteine aus Beton setzen	378
11.115 310 9901 0219	Bordsteine aus Beton setzen	378
11.115 315 0319 2199	Bordsteine aus Naturst. setzen	378
11.115 315 0411 9199	Bordsteine aus Naturst. setzen	379
11.115 320 3111 19--	Bordsteine des AG setzen	379
11.115 320 7911 19--	Bordsteine des AG setzen	379
11.115 325 1001 ----	Bordsteine trennen	380
11.115 325 1101 ----	Bordsteine trennen	380
11.115 325 2001 ----	Bordsteine trennen	380
11.115 325 2101 ----	Bordsteine trennen	380
11.115 325 2201 ----	Bordsteine trennen	381
11.115 325 6001 ----	Bordsteine trennen	381
11.115 325 9101 ----	Bordsteine trennen	381
11.115 405 9619 9200	Streifen aus Betonpfl.st. herst.	382
11.115 405 9729 9900	Streifen aus Betonpfl.st. herst.	383
11.115 410 2513 1110	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.	383
11.115 410 2513 1120	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.	383
11.115 510 2301 ----	Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.	384
11.115 911 1111 0011	Fläche aus Rasensteinen herstellen.	384
11.115 911 1911 0011	Fläche aus Rasensteinen herstellen.	384
11.115 921 1112 01--	Böschungstreppe herstellen.	384
11.115 921 1212 01--	Böschungstreppe herstellen.	385

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
11.115 921 1912 01--	Böschungstreppe herstellen.	385
11.115 926 1111 01--	Stufe für Böschungstr. herstellen	385
11.115 926 1212 01--	Stufe für Böschungstr. herstellen	386
11.115 930 1111 99--	Böschungsbefestigung herstellen.	386
11.115 930 1911 99--	Böschungsbefestigung herstellen.	387
11.115 930 9909 01--	Böschungsbefestigung herstellen.	387
13.116 106 0000 00--	Traggerüst herstellen	390
13.116 106 0003 00--	Traggerüst herstellen	390
13.116 106 0919 00--	Traggerüst herstellen	390
13.116 306 1900 0000	Arbeitsgerüst herstellen	391
13.116 306 9000 0000	Arbeitsgerüst herstellen	391
13.116 306 9011 0100	Arbeitsgerüst herstellen	392
07.117 113 11-- ----	Geräteeinsatz für Pfähle	392
07.117 113 19-- ----	Geräteeinsatz für Pfähle	392
07.117 118 1941 9014	Ortbetonbohrpfahl herstellen	393
07.117 118 1951 9099	Ortbetonbohrpfahl herstellen	393
07.117 118 1959 9099	Ortbetonbohrpfahl herstellen	395
07.117 118 2949 9099	Ortbetonbohrpfahl herstellen	396
07.117 118 2959 9099	Ortbetonbohrpfahl herstellen	398
07.117 118 2961 9099	Ortbetonbohrpfahl herstellen	399
07.117 118 8791 9099	Ortbetonbohrpfahl herstellen	401
07.117 138 5299 1499	Leerbohrung/ -rammung herstellen	402
07.117 153 1199 04--	Pfahlkopf herrichten	403
07.117 153 1999 04--	Pfahlkopf herrichten	403
07.117 153 7111 04--	Pfahlkopf herrichten	403
07.117 153 9199 04--	Pfahlkopf herrichten	404
07.117 158 1192 01--	Hülsenrohr einbauen	404
07.117 158 8152 99--	Hülsenrohr einbauen	405
07.117 213 91-- ----	Geräteeinsatz für Stahlspundwände	405
07.117 213 92-- ----	Geräteeinsatz für Stahlspundwände	405
07.117 218 1401 ----	Stahlspundwand ziehen	406
07.117 223 2412 1103	Stahlspundwand herstellen	406
07.117 223 2512 1103	Stahlspundwand herstellen	406
07.117 223 2512 1203	Stahlspundwand herstellen	407
07.117 223 2512 1293	Stahlspundwand herstellen	407
07.117 223 9319 1906	Stahlspundwand herstellen	407
07.117 223 9419 0109	Stahlspundwand herstellen	409
07.117 223 9519 1101	Stahlspundwand herstellen	409

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
07.117 223 9919 0129	Stahlspundwand herstellen	410
07.117 223 9919 1129	Stahlspundwand herstellen	410
07.117 223 9919 1301	Stahlspundwand herstellen	411
07.117 228 9102 ----	Gurtung für Stahlspundwand herst.	411
07.117 228 9199 ----	Gurtung für Stahlspundwand herst.	411
07.117 233 90-- ----	Stahlspundwand kürzen	412
07.117 238 99-- ----	Stahlspundwand säubern	412
07.117 513 92-- ----	Geräteeinsatz für Verpressanker	412
07.117 513 99-- ----	Geräteeinsatz für Verpressanker	413
07.117 518 2100 9814	Verpressanker einbauen	413
07.117 518 2203 8214	Verpressanker einbauen	413
07.117 523 2100 08--	Enden für Verpressanker herstellen	413
07.117 523 2303 02--	Enden für Verpressanker herstellen	414
07.117 528 01-- ----	Verpressanker nachverpressen	414
07.117 713 4903 ----	Gründungssohle verdichten	414
07.117 718 9904 01--	Material als Baugr. lief. u. einb.	415
07.117 733 91-- ----	Geräteeinsatz für Tiefenverdichtung	415
07.117 738 99-- ----	Rütteldruckverdichtung durchführen	416
07.117 913 9099 ----	Stat. Probebelast.f. Pfahl durchf.	416
07.117 923 0119 01--	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.	416
07.117 923 0319 02--	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.	417
07.117 923 0529 01--	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.	417
07.117 948 01-- ----	Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.	417
07.117 948 08-- ----	Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.	417
07.117 948 12-- ----	Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.	418
07.117 948 99-- ----	Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.	418
13.118 013 4331 01--	Beton abbrechen	418
13.118 013 9111 09--	Beton abbrechen	419
13.118 013 9121 01--	Beton abbrechen	419
13.118 013 9139 03--	Beton abbrechen	419
13.118 013 9231 03--	Beton abbrechen	420
13.118 013 9330 09--	Beton abbrechen	420
13.118 013 9331 01--	Beton abbrechen	420
13.118 013 9331 09--	Beton abbrechen	421
13.118 013 9331 99--	Beton abbrechen	421
13.118 013 9339 99--	Beton abbrechen	422
13.118 013 9391 01--	Beton abbrechen	422
13.118 018 2332 9109	Beton abbrechen.	423

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.118 018 4332 9109	Beton abbrechen.	423
13.118 018 9219 1001	Beton abbrechen.	424
13.118 018 9390 1001	Beton abbrechen.	424
13.118 113 5190 00--	Schalung herstellen und beseitigen.	424
13.118 113 9190 00--	Schalung herstellen und beseitigen.	425
13.118 113 9390 00--	Schalung herstellen und beseitigen.	426
13.118 113 9392 02--	Schalung herstellen und beseitigen.	426
13.118 213 11-- ----	Betonstahl einbauen	428
13.118 213 19-- ----	Betonstahl einbauen	428
13.118 213 29-- ----	Betonstahl einbauen	428
13.118 213 39-- ----	Betonstahl einbauen	429
13.118 213 41-- ----	Betonstahl einbauen	429
13.118 213 49-- ----	Betonstahl einbauen	429
13.118 213 51-- ----	Betonstahl einbauen	430
13.118 213 59-- ----	Betonstahl einbauen	430
13.118 213 91-- ----	Betonstahl einbauen	430
13.118 213 99-- ----	Betonstahl einbauen	431
13.118 218 1190 01--	Spannstahl einbauen	436
13.118 313 1139 0000	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	437
13.118 313 1149 9000	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	437
13.118 313 4156 0340	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	438
13.118 313 4156 9003	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	438
13.118 313 4159 0440	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	438
13.118 313 4259 0343	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	439
13.118 313 5134 9341	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	439
13.118 313 5139 9901	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	440
13.118 313 9129 0009	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	440
13.118 313 9131 0109	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	440
13.118 313 9139 0009	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	441
13.118 313 9149 0000	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	441
13.118 313 9149 0009	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	442
13.118 313 9149 9909	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	442
13.118 313 9155 9000	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	445
13.118 313 9159 0000	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	445
13.118 313 9159 0320	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	446
13.118 313 9159 9000	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	446
13.118 313 9159 9109	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	447
13.118 318 3149 00--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	447

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.118 318 4199 03--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	448
13.118 318 5133 91--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	449
13.118 318 9139 91--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	449
13.118 318 9149 00--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	450
13.118 318 9149 99--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	451
13.118 318 9154 90--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	451
13.118 318 9159 00--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	451
13.118 318 9199 00--	Bew. Beton herst., Schalung gesond.	452
13.118 328 1101 ----	Beton f. Sauberkeitsschicht herst.	452
13.118 328 2101 ----	Beton f. Sauberkeitsschicht herst.	453
13.118 328 9101 ----	Beton f. Sauberkeitsschicht herst.	453
13.118 338 4110 21--	Unbewehrten Beton herstellen	453
13.118 338 4210 20--	Unbewehrten Beton herstellen	454
13.118 338 9290 20--	Unbewehrten Beton herstellen	454
13.118 338 9910 20--	Unbewehrten Beton herstellen	454
13.118 338 9919 10--	Unbewehrten Beton herstellen	455
13.118 338 9990 21--	Unbewehrten Beton herstellen	456
13.118 513 4142 9900	Betonfertigteile einbauen	457
13.118 518 9299 0900	Betonfertigteile einbauen	458
13.118 913 0324 21--	Bohrloch herstellen	459
13.118 918 0322 2325	Verbundanker herstellen	460
13.118 923 00-- ----	Jahreszahl-Matrize einbauen	460
12.119 011 9910 0900	Mauerwerk abbrechen	461
12.119 117 9321 2251	Kunststein-Mauerwerk herstellen	461
12.119 212 1921 2202	Kunststein-Verblendung herstellen	461
12.119 212 9229 1203	Kunststein-Verblendung herstellen	462
12.119 212 9229 1204	Kunststein-Verblendung herstellen	462
12.119 212 9299 1299	Kunststein-Verblendung herstellen	463
12.119 212 9421 2202	Kunststein-Verblendung herstellen	464
12.119 312 1019 22--	Kunststein-Abdeckung herstellen	464
12.119 417 1211 2203	Mauerwerk ausfugen	465
12.119 417 1211 2204	Mauerwerk ausfugen	466
12.119 417 9221 2201	Mauerwerk ausfugen	466
12.119 417 9911 0299	Mauerwerk ausfugen	467
12.119 432 1191 12--	Abdeckung ausfugen	467
07.120 111 2911 99--	Stahlkonstruktion einbauen	468
07.120 111 9311 01--	Stahlkonstruktion einbauen	469
07.120 121 01-- ----	Stahlverbundmittel befestigen	469

Straßenbauverwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
03.121 103 1101 01--	Lager ausbauen	469
03.121 103 1102 01--	Lager ausbauen	470
03.121 113 1009 9001	Elastomerlager einbauen	470
03.121 113 1109 9091	Elastomerlager einbauen	471
03.121 113 1109 9991	Elastomerlager einbauen	472
03.121 113 1200 9991	Elastomerlager einbauen	473
03.121 113 9109 9091	Elastomerlager einbauen	474
03.121 113 9909 9001	Elastomerlager einbauen	477
03.121 128 2799 9001	Kalottenlager einbauen	481
03.121 178 1900 ----	Lagerteil einbauen	481
03.121 178 9100 ----	Lagerteil einbauen	482
03.121 213 1101 ----	Fahrbahnabschlußprofil einbauen	482
03.121 213 1111 ----	Fahrbahnabschlußprofil einbauen	482
03.121 218 1951 01--	Ü-konstr., wasserundurchl., einb.	483
03.121 218 2991 01--	Ü-konstr., wasserundurchl., einb.	483
03.121 218 2993 00--	Ü-konstr., wasserundurchl., einb.	484
03.121 229 1910 ----	Fahrbahnübergang a. Asphalt herst.	486
03.121 303 1192 ----	Geländer abbauen	487
03.121 303 9113 ----	Geländer abbauen	487
03.121 303 9313 ----	Geländer abbauen	487
03.121 313 0113 0039	Stahlgeländer einbauen	488
03.121 313 1111 0039	Stahlgeländer einbauen	488
03.121 313 1113 1131	Stahlgeländer einbauen	488
03.121 313 1113 1199	Stahlgeländer einbauen	489
03.121 313 1193 1199	Stahlgeländer einbauen	490
03.121 313 9136 0041	Stahlgeländer einbauen	490
03.121 313 9191 0049	Stahlgeländer einbauen	492
03.121 313 9193 1131	Stahlgeländer einbauen	493
03.121 313 9196 0049	Stahlgeländer einbauen	493
03.121 313 9197 0009	Stahlgeländer einbauen	494
03.121 313 9913 1131	Stahlgeländer einbauen	494
03.121 313 9933 1131	Stahlgeländer einbauen	495
03.121 313 9993 1131	Stahlgeländer einbauen	495
03.121 337 1901 ----	Geländerverankerung einbauen	496
03.121 513 9090 02--	Ankerschiene einbauen	497
03.121 518 9181 02--	Ankerschiene einbauen	497
03.121 528 9910 01--	Verankerung einbauen	498
03.121 528 9911 01--	Verankerung einbauen	498

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
03.121 536 3110 ----	Verbundanker einbauen	499
03.121 618 1293 0601	Abdeckung von Öffnungen einbauen	499
03.121 956 1112 99--	Tür einbauen	500
03.121 971 2123 1113	Messbolzen einbauen	500
03.121 971 2124 1103	Messbolzen einbauen	501
03.121 971 2223 1103	Messbolzen einbauen	501
03.121 971 3223 1103	Messbolzen einbauen	501
03.121 971 5212 2112	Messbolzen einbauen	501
03.121 971 9111 2903	Messbolzen einbauen	502
03.121 971 9124 1113	Messbolzen einbauen	502
03.121 971 9136 1103	Messbolzen einbauen	503
03.121 971 9211 2102	Messbolzen einbauen	503
10.122 112 1100 0112	Stahloberfläche vorbereiten	503
10.122 112 8119 9912	Stahloberfläche vorbereiten	504
10.122 112 9119 0012	Stahloberfläche vorbereiten	504
10.122 112 9119 9912	Stahloberfläche vorbereiten	505
10.122 112 9919 9932	Stahloberfläche vorbereiten	505
10.122 117 1102 91--	Stahlkonstruktion vorbereiten	506
10.122 122 1209 9931	Stahlbauteil vorbereiten	506
10.122 122 1901 9931	Stahlbauteil vorbereiten	507
10.122 122 1909 1031	Stahlbauteil vorbereiten	507
10.122 152 9212 ----	Beschicht. Stahloberfl. reinigen	507
10.122 212 2229 11--	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen	508
10.122 212 9901 11--	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen	508
10.122 212 9901 21--	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen	508
10.122 212 9909 21--	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen	509
10.122 212 9921 11--	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen	509
10.122 212 9921 21--	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen	510
10.122 222 1132 9101	Stahlbauteil mit Korr.schutz vers.	510
10.122 257 1991 01--	Korrosionsschutz teilerneuern	511
10.122 257 9911 02--	Korrosionsschutz teilerneuern	511
10.122 917 1002 ----	Strahlschutt entsorgen	512
12.123 003 9900 0003	Abdichtung aufnehmen	512
12.123 003 9900 0101	Abdichtung aufnehmen	512
12.123 123 1000 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	512
12.123 123 1090 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	513
12.123 123 1091 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	513
12.123 123 2000 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	513

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
12.123 123 2090 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	513
12.123 123 2091 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	514
12.123 123 4000 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	514
12.123 123 9001 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	514
12.123 123 9100 ----	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.	514
12.123 151 1101 ----	Verstärkungsstreifen einbauen	515
12.123 151 1201 ----	Verstärkungsstreifen einbauen	515
12.123 151 2202 ----	Verstärkungsstreifen einbauen	516
12.123 151 9202 ----	Verstärkungsstreifen einbauen	516
12.123 161 ---- ----	Schutzlage herstellen	516
12.123 205 1101 99--	Bauwerksfuge herstellen	517
12.123 205 1601 99--	Bauwerksfuge herstellen	518
12.123 205 1603 07--	Bauwerksfuge herstellen	518
12.123 205 1603 99--	Bauwerksfuge herstellen	518
12.123 205 1604 99--	Bauwerksfuge herstellen	519
12.123 205 9501 07--	Bauwerksfuge herstellen	519
12.123 205 9603 04--	Bauwerksfuge herstellen	520
12.123 205 9700 00--	Bauwerksfuge herstellen	520
12.123 205 9700 03--	Bauwerksfuge herstellen	521
12.123 205 9900 06--	Bauwerksfuge herstellen	521
12.123 215 11-- ----	Fugenabdeckung n.RiZ "Fug 6" herst.	521
12.123 225 1402 ----	Fugenband einbauen	521
12.123 225 9199 ----	Fugenband einbauen	522
12.123 230 9199 ----	Fugeneinlage einbauen	524
12.123 235 9119 20--	Fugenfüllung herstellen	524
12.123 235 9932 91--	Fugenfüllung herstellen	524
12.123 235 9991 10--	Fugenfüllung herstellen	525
12.123 912 12-- ----	Überbauabschluss herstellen	525
12.123 912 22-- ----	Überbauabschluss herstellen	525
13.124 107 0121 0620	Betonunterlage vorbereiten	525
13.124 107 0410 0600	Betonunterlage vorbereiten	526
13.124 107 0410 0610	Betonunterlage vorbereiten	526
13.124 107 0410 0620	Betonunterlage vorbereiten	526
13.124 107 0410 9920	Betonunterlage vorbereiten	527
13.124 107 0811 0610	Betonunterlage vorbereiten	527
13.124 107 0911 0610	Betonunterlage vorbereiten	528
13.124 107 9910 0620	Betonunterlage vorbereiten	528
13.124 107 9921 9990	Betonunterlage vorbereiten	528

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.124 107 9930 9970	Betonunterlage vorbereiten	529
13.124 112 9932 1190	Betonunterlage vorbereiten	529
13.124 207 2110 ----	Betonunterlage grundieren	529
13.124 207 3110 ----	Betonunterlage grundieren	530
13.124 207 9110 ----	Betonunterlage grundieren	530
13.124 207 9111 ----	Betonunterlage grundieren	530
13.124 212 2000 ----	Betonunterlage versiegeln	530
13.124 212 3000 ----	Betonunterlage versiegeln	531
13.124 212 9000 ----	Betonunterlage versiegeln	531
13.124 217 ---- ----	Epoxidharz liefern	531
13.124 307 9932 00--	Haftbrücke herstellen	532
13.124 332 9932 00--	PCC-Mörtel/-Beton einbauen	532
13.124 526 9201 ----	Beschichtung gem. OS-B herstellen	532
13.124 917 9901 ----	Prüfung Abreißfestigkeit durchfüh.	532
13.124 917 9902 ----	Prüfung Abreißfestigkeit durchfüh.	533
13.124 920 1529 ----	Schutzeinrichtung bereitstellen	534
13.124 920 1539 ----	Schutzeinrichtung bereitstellen	534
13.124 920 9430 ----	Schutzeinrichtung bereitstellen	534
13.124 922 ---- ----	Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.	535
13.124 927 ---- ----	Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.	535
11.128 101 3221 2209	Zaun aufnehmen	535
11.128 101 4211 1109	Zaun aufnehmen	536
11.128 101 4311 1101	Zaun aufnehmen	536
11.128 101 4312 1011	Zaun aufnehmen	536
11.128 213 99-- ----	Anschl. Wildschutzz. an Bauw.herst.	537
11.128 245 3993 9099	Weidezaun herstellen	537
11.128 245 9493 1000	Weidezaun herstellen	538
13.129 002 1001 0003	SE aus Stahl abbauen	538
13.129 002 1211 0203	SE aus Stahl abbauen	538
13.129 002 1211 0299	SE aus Stahl abbauen	539
13.129 002 2130 0603	SE aus Stahl abbauen	539
13.129 002 2220 0003	SE aus Stahl abbauen	539
13.129 002 2221 0203	SE aus Stahl abbauen	539
13.129 002 2230 0003	SE aus Stahl abbauen	540
13.129 002 2230 0503	SE aus Stahl abbauen	540
13.129 002 2231 0203	SE aus Stahl abbauen	540
13.129 006 0103 0003	AEK aus Stahl abbauen	540
13.129 006 0121 1103	AEK aus Stahl abbauen	541

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.129 006 0122 1103	AEK aus Stahl abbauen	541
13.129 006 0221 0003	AEK aus Stahl abbauen	541
13.129 006 0221 1103	AEK aus Stahl abbauen	541
13.129 006 2121 1199	AEK aus Stahl abbauen	542
13.129 021 2130 01--	ÜK/ÜE des FRS abbauen	542
13.129 056 12-- ----	Leitpfosten abbauen	542
13.129 056 13-- ----	Leitpfosten abbauen	543
13.129 056 33-- ----	Leitpfosten abbauen	543
13.129 056 73-- ----	Leitpfosten abbauen	543
13.129 102 0141 0010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	544
13.129 102 0141 2010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	544
13.129 102 0342 0010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	544
13.129 102 1141 0010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	544
13.129 102 1141 2010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	545
13.129 102 1141 4010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	545
13.129 102 1151 0010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	545
13.129 102 1151 3010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	545
13.129 102 1241 2010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	545
13.129 102 1241 4010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	546
13.129 102 1251 0010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	546
13.129 102 1251 0019	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	546
13.129 102 1341 0010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	546
13.129 102 1341 1010	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	547
13.129 102 1342 0011	SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen	547
13.129 106 1131 0390	SE im Mittelstr. Herstellen	547
13.129 106 1132 0390	SE im Mittelstr. Herstellen	548
13.129 106 1141 0390	SE im Mittelstr. Herstellen	548
13.129 116 0342 2120	SE a. Brücken u. Stützwänden herst.	548
13.129 116 0342 2190	SE a. Brücken u. Stützwänden herst.	548
13.129 116 1291 1114	SE a. Brücken u. Stützwänden herst.	549
13.129 116 1341 1110	SE a. Brücken u. Stützwänden herst.	549
13.129 116 1342 2110	SE a. Brücken u. Stützwänden herst.	549
13.129 121 9111 2101	AEK für FRS herstellen	550
13.129 121 9211 1101	AEK für FRS herstellen	550
13.129 131 9201 ----	ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)	551
13.129 131 9700 ----	ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)	551
13.129 131 9900 ----	ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)	551
13.129 136 9921 ----	ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst.(Zul.)	552

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
13.129 202 1291 2101	SE herstellen	552
13.129 216 9010 11--	AEK herstellen	552
13.129 216 9090 11--	AEK herstellen	553
13.129 226 9001 01--	ÜK/ÜE herstellen	553
13.129 226 9211 01--	ÜK/ÜE herstellen	553
13.129 402 1004 1001	Leitpfosten aufstellen	554
13.129 402 1161 1021	Leitpfosten aufstellen	554
13.129 402 1164 1021	Leitpfosten aufstellen	554
13.129 402 1201 1001	Leitpfosten aufstellen	555
13.129 402 1331 1021	Leitpfosten aufstellen	555
13.129 402 3500 2001	Leitpfosten aufstellen	555
13.129 402 4621 2041	Leitpfosten aufstellen	556
13.129 402 4624 2041	Leitpfosten aufstellen	556
13.129 402 7000 2060	Leitpfosten aufstellen	556
13.129 402 7001 1000	Leitpfosten aufstellen	556
13.129 402 7004 2060	Leitpfosten aufstellen	557
13.129 402 7100 2000	Leitpfosten aufstellen	557
13.129 402 7161 1000	Leitpfosten aufstellen	557
13.129 411 1003 11--	Leitpfosten des AG aufstellen	557
13.129 907 1110 ----	Grasstopp-Platte liefern und einb.	558
11.130 012 1001 9120	Verkehrsschild abbauen	558
11.130 012 1002 9120	Verkehrsschild abbauen	558
11.130 012 1005 1110	Verkehrsschild abbauen	559
11.130 012 1005 1112	Verkehrsschild abbauen	559
11.130 012 1005 1120	Verkehrsschild abbauen	559
11.130 012 1005 1121	Verkehrsschild abbauen	560
11.130 012 1005 9190	Verkehrsschild abbauen	560
11.130 012 2010 1120	Verkehrsschild abbauen	560
11.130 012 9005 1912	Verkehrsschild abbauen	561
11.130 102 0120 2112	Verkehrsschild anbringen	561
11.130 102 0120 2122	Verkehrsschild anbringen	561
11.130 102 0210 2122	Verkehrsschild anbringen	562
11.130 102 0220 2212	Verkehrsschild anbringen	562
11.130 102 0320 2211	Verkehrsschild anbringen	562
11.130 102 1100 2211	Verkehrsschild anbringen	563
11.130 102 2421 2282	Verkehrsschild anbringen	563
11.130 102 5020 2212	Verkehrsschild anbringen	563
11.130 102 5120 2122	Verkehrsschild anbringen	563

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
11.130 102 5190 2112	Verkehrsschild anbringen	564
11.130 102 5220 2212	Verkehrsschild anbringen	564
11.130 102 9910 2112	Verkehrsschild anbringen	564
11.130 102 9920 1112	Verkehrsschild anbringen	565
11.130 102 9920 2112	Verkehrsschild anbringen	565
11.130 102 9920 2119	Verkehrsschild anbringen	566
11.130 102 9920 2122	Verkehrsschild anbringen	566
11.130 102 9930 3922	Verkehrsschild anbringen	567
11.130 102 9990 2122	Verkehrsschild anbringen	567
11.130 303 4210 1111	Rohrpfosten aufstellen	567
11.130 303 5100 1111	Rohrpfosten aufstellen	568
11.130 303 5110 1710	Rohrpfosten aufstellen	568
11.130 303 5110 1720	Rohrpfosten aufstellen	568
11.130 303 6100 1120	Rohrpfosten aufstellen	568
11.130 303 6110 1720	Rohrpfosten aufstellen	569
11.130 303 6140 1720	Rohrpfosten aufstellen	569
11.130 303 6200 1120	Rohrpfosten aufstellen	569
11.130 303 6210 1710	Rohrpfosten aufstellen	570
11.130 303 6310 1720	Rohrpfosten aufstellen	570
11.130 317 1101 12--	Rohrrahmen aufstellen	570
11.130 402 9930 3929	Verkehrsschild liefern	571
05.131 003 1121 0101	Längsu. Quermarkierung entfernen	571
05.131 003 1121 9301	Längsu. Quermarkierung entfernen	571
05.131 003 1221 0101	Längsu. Quermarkierung entfernen	572
05.131 003 1221 0301	Längsu. Quermarkierung entfernen	572
05.131 003 1411 9101	Längsu. Quermarkierung entfernen	572
05.131 003 1411 9301	Längsu. Quermarkierung entfernen	573
05.131 003 1429 1001	Längsu. Quermarkierung entfernen	573
05.131 003 2121 0101	Längsu. Quermarkierung entfernen	573
05.131 003 2229 1001	Längsu. Quermarkierung entfernen	574
05.131 103 ---- ----	Markierungsfläche trocknen	574
05.131 213 2112 39--	Sperrflächenmark. Typ I herstellen	574
05.131 213 3112 39--	Sperrflächenmark. Typ I herstellen	575
05.131 303 1113 1139	Längsmarkierung Typ II herstellen	575
05.131 303 1114 0121	Längsmarkierung Typ II herstellen	575
05.131 303 1114 1121	Längsmarkierung Typ II herstellen	576
05.131 303 1115 1139	Längsmarkierung Typ II herstellen	576
05.131 303 1116 1111	Längsmarkierung Typ II herstellen	577

Inhaltsverzeichnis

STL-Nr.	Kurztext	Seite
05.131 303 1119 0229	Längsmarkierung Typ II herstellen	577
05.131 303 1119 1139	Längsmarkierung Typ II herstellen	577
05.131 303 1124 2221	Längsmarkierung Typ II herstellen	578
05.131 303 1125 1131	Längsmarkierung Typ II herstellen	578
05.131 303 1125 1139	Längsmarkierung Typ II herstellen	579
05.131 303 1126 1111	Längsmarkierung Typ II herstellen	579
05.131 303 1129 0229	Längsmarkierung Typ II herstellen	579
05.131 303 1135 1131	Längsmarkierung Typ II herstellen	580
05.131 303 1135 2139	Längsmarkierung Typ II herstellen	580
05.131 303 1145 1131	Längsmarkierung Typ II herstellen	580
05.131 303 1149 0229	Längsmarkierung Typ II herstellen	581
05.131 303 1219 1139	Längsmarkierung Typ II herstellen	581
05.131 303 1229 1132	Längsmarkierung Typ II herstellen	582
05.131 303 1334 0221	Längsmarkierung Typ II herstellen	582
05.131 303 1335 2101	Längsmarkierung Typ II herstellen	582
05.131 303 1335 2139	Längsmarkierung Typ II herstellen	583
05.131 303 1399 0229	Längsmarkierung Typ II herstellen	583
05.131 303 1419 1139	Längsmarkierung Typ II herstellen	583
05.131 303 1949 0229	Längsmarkierung Typ II herstellen	584
05.131 307 1152 1399	Quermarkierung Typ II herstellen	584
05.131 307 2152 1399	Quermarkierung Typ II herstellen	585
05.131 313 1125 2139	Pfeilmarkierung Typ II herstellen	585
05.131 313 2125 2139	Pfeilmarkierung Typ II herstellen	585
05.131 313 3125 2139	Pfeilmarkierung Typ II herstellen	586
05.131 313 6125 0131	Pfeilmarkierung Typ II herstellen	586
05.131 313 6125 1131	Pfeilmarkierung Typ II herstellen	586
05.131 501 01-- ----	Eigenüberwachungspr.d.fert.Leist.	587
07.134 230 1500 01--	Schutzrohr in Bauwerk verlegen	587

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. [AJ.LB GT FT]	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
00.217 217 0211 1000								
Spundwandholm einbauen								
DIN 19703 Bild 14*Stöße geschw.								
Verbindg.geschw.*Material S235JR								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m	231,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**231,43 €**	**GM (MEPi):**	**231,43 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**231,43 €**	**GM (MEPi):**	**231,43 €**			
13.101 107 11-- ----								
Baustelle einrichten								
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.								
	013	130100	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	376,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**376,67 €**	**GM (MEPi):**	**376,67 €**	**0501 Hochbau**		
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	3.777,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3.777,86 €**	**GM (MEPi):**	**3.777,86 €**	**0605 Neubau von sonstigen ..**		
	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	1,00	Psch	17.137,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17.137,06 €**	**GM (MEPi):**	**17.137,06 €**	**0608 Brückeninstandsetzung**		
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	939,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**939,08 €**	**GM (MEPi):**	**939,08 €**	**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5.557,67 €**	**GM (MEPi):**	**5.557,67 €**			
13.101 107 12-- ----								
Baustelle einrichten								
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	21.259,54
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	44.089,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**32.674,64 €**	**GM (MEPi):**	**32.674,64 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**32.674,64 €**	**GM (MEPi):**	**32.674,64 €**			
13.101 107 19-- ----								
Baustelle einrichten								
Sämtl.LV-Abschn.*... Freitext ...								
TA:								
Zufahrt zur Baustelle 'erfolgt über separate Zufahrten								
sowie der Verbindungswege, planmäßige Baustraßen werden								
separat hergestellt.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	430.816,02

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Zufahrt zur Baustelle 'erfolgt über separate Zufahrten sowie der Verbindungswege, planmäßige Baustraßen werden separat hergestellt.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	430.816,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 430.816,02 €**	**GM (MEPi): 430.816,02 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 430.816,02 €**	**GM (MEPi): 430.816,02 €**				
13.101 107 21-- ---- **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	640,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 640,37 €**	**GM (MEPi): 640,37 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 640,37 €**	**GM (MEPi): 640,37 €**				
13.101 107 22-- ---- **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	14.542,77
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	36.386,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 25.464,67 €**	**GM (MEPi): 25.464,67 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200 Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	6.520,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 6.520,99 €**	**GM (MEPi): 6.520,99 €**		**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 19.150,11 €**	**GM (MEPi): 19.150,11 €**				
13.101 112 01-- ---- **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	013	130100 Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	180,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 180,00 €**	**GM (MEPi): 180,00 €**		**0501 Hochbau**		
	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	13.676,08
	003	130200 Straßenbauamt..		05/15	1,00	Psch	12.453,69
	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	1,00	Psch	8.868,29

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	1,00	Psch	8.868,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 10.966,58 €**	**GM (MEPi): 10.966,58 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	52.806,79
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	52.806,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 52.806,79 €**	**GM (MEPi): 52.806,79 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130300 Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	527,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 527,81 €**	**GM (MEPi): 527,81 €**		**0605 Neubau von sonstigen ..**		
	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	4.442,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 4.442,82 €**	**GM (MEPi): 4.442,82 €**		**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 17.181,17 €**	**GM (MEPi): 17.181,17 €**				
13.101 112 02-- ---- **Baustelle räumen** Dies. LV-Abschn.	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	233,72
	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	1.888,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.061,30 €**	**GM (MEPi): 1.061,30 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200 Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	948,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 948,34 €**	**GM (MEPi): 948,34 €**		**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.023,65 €**	**GM (MEPi): 1.023,65 €**				
13.101 207 33-- ---- **Bauzaun aufstellen und entfernen** Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	003	130200 Straßenbauamt..		05/15	310,00	m	8,70
	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	350,00	m	6,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 7,67 €**	**GM (MEPi): 7,61 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	100,00	m	9,02
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	250,00	m	7,41
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	250,00	m	7,41
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	250,00	m	7,41
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	250,00	m	7,41

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 7,73 €**	**GM (MEPi): 7,55 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	600,00	m	9,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 9,14 €**	**GM (MEPi): 9,14 €**		**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	004	130200 Straßenbauamt..		06/15	160,00	m	8,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 8,95 €**	**GM (MEPi): 8,95 €**		**0608 Brückeninstandsetzung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 8,01 €**	**GM (MEPi): 8,04 €**				
13.101 207 39-- ----							
Bauzaun aufstellen und entfernen							
Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...							
TA:							
Zaun 'aus Stahlgitter- Fertigteilen'	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	120,00	m	14,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 14,12 €**	**GM (MEPi): 14,12 €**		**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 14,12 €**	**GM (MEPi): 14,12 €**				
13.101 207 99-- ----							
Bauzaun aufstellen und entfernen							
... Freitext ...*... Freitext ...							
TA:							
Zaunhöhe '1,20 m. '							
Zaun '1,20 m. '	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	130,00	m	7,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 7,19 €**	**GM (MEPi): 7,19 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 7,19 €**	**GM (MEPi): 7,19 €**				
13.101 212 33-- ----							
Bauzaun umsetzen							
Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT							
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	10,00	m	3,32
	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	50,00	m	3,53
	003	130200 Straßenbauamt..		05/15	50,00	m	3,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,58 €**	**GM (MEPi): 3,68 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	3,22

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	3,22
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	3,22
	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	3,22
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	200,00	m	3,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,20 €**	**GM (MEPi): 3,18 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	400,00	m	2,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 2,25 €**	**GM (MEPi): 2,25 €**		**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	004	130200 Straßenbauamt..		06/15	100,00	m	4,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 4,43 €**	**GM (MEPi): 4,43 €**		**0608 Brückeninstandsetzung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3,34 €**	**GM (MEPi): 2,99 €**				
13.101 322 1000 0011							
Baubüro für AG auf- und abbauen							
Fläche 15 m2*Zuf+Platz Wahl AN							
Platz für 2 PKW							
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	732,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 732,30 €**	**GM (MEPi): 732,30 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 732,30 €**	**GM (MEPi): 732,30 €**				
13.101 322 1010 0011							
Baubüro für AG auf- und abbauen							
Fläche 15 m2*Stahlschrank							
Zuf+Platz Wahl AN*Platz für 2 PKW							
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	985,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 985,28 €**	**GM (MEPi): 985,28 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 985,28 €**	**GM (MEPi): 985,28 €**				
13.101 322 9010 0019							
Baubüro für AG auf- und abbauen							
... Freitext ...*Stahlschrank							
Zuf+Platz Wahl AN*... Freitext ...							
TA:							
Bürofläche 'ca. 25 m2 (ohne Flure und Toiletten),							
mit insg. 2 Arbeitsplätzen. '							
Einstellplatz 'für 6 PKW. '	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	416,47

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**416,47 €**	**GM (MEPi):**	**416,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**416,47 €**	**GM (MEPi):**	**416,47 €**			
13.101 322 9010 9019								
Baubüro für AG auf- und abbauen								
... Freitext ...*Stahlschrank								
... Freitext ...*Zuf+Platz Wahl AN								
... Freitext ...								
TA:								
Bürofläche 'Bürofläche ca. 40 m2 (ohne Flure und Toiletten), 2 Räume mit insg. 3 Arbeitsplätzen (entspr. der Raumgröße klimatisiert). Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit Tischfläche ca. 6 m2 und 12 Stühlen, Magnetwände (-streifen) inkl. 30 Magneten, Kopierer bis Format A3, sowie Teeküche , bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle, einrichten. ' Telefonanlage 'Festnetzanschluss, 3 Rufnummern stellen und anschließen. Fernsprechgebühren einschließlich Anschlussgebühr und monatlicher Grundgebühr werden vom AG getragen.'								
Einstellplatz 'für 6 PKW.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	8.267,75
TA:								
Bürofläche 'Bürofläche ca. 40 m2 (ohne Flure und Toiletten), 2 Räume mit insg. 3 Arbeitsplätzen (entspr. der Raumgröße klimatisiert). Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit Tischfläche ca. 6 m2 und 12 Stühlen, Magnetwände (-streifen) inkl. 30 Magneten, Kopierer bis Format A3, sowie Teeküche , bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle, einrichten. ' Telefonanlage 'Festnetzanschluss, 3 Rufnummern stellen und anschließen. Fernsprechgebühren einschließlich Anschlussgebühr und monatlicher Grundgebühr werden vom AG getragen.'								
Einstellplatz 'für 6 PKW.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	8.267,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8.267,75 €**	**GM (MEPi):**	**8.267,75 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8.267,75 €**	**GM (MEPi):**	**8.267,75 €**			
13.101 327 ---- ----								
Baubüro für AG vorhalten								
Baubüro für AG vorhalten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	Mt	212,10
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	16,00	Mt	664,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**438,08 €**	**GM (MEPi):**	**490,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	14,00	Mt	325,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**325,28 €**	**GM (MEPi):**	**325,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	4,00	Mt	389,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**389,90 €**	**GM (MEPi):**	**389,90 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**397,83 €**	**GM (MEPi):**	**428,62 €**			
13.101 407 00-- ----								
Baustellenschild anfert. und aufst.								
Baustellenschild anfert. und aufst.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	1.396,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.396,88 €**	**GM (MEPi):**	**1.396,88 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.396,88 €**	**GM (MEPi):**	**1.396,88 €**			
13.101 407 01-- ----								
Baustellenschild anfert. und aufst.								
Folie Typ 1								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.592,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.592,73
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	1.163,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.449,58 €**	**GM (MEPi):**	**1.378,00 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	1.419,10
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	1.419,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.419,10 €**	**GM (MEPi):**	**1.419,10 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.437,39 €**	**GM (MEPi):**	**1.402,66 €**			
13.101 417 11-- ----								
Baustellenschild abbauen								
Schild 4,0/3,0 m*Verwerten								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	224,72
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	363,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	363,35
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	248,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**300,06 €**	**GM (MEPi):**	**289,82 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	263,54
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	202,13
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	202,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**222,60 €**	**GM (MEPi):**	**210,90 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**266,86 €**	**GM (MEPi):**	**243,78 €**			
13.101 417 21-- ----								
Baustellenschild abbauen								
Schild 2,7/2,0 m*Verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	179,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**179,18 €**	**GM (MEPi):**	**179,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**179,18 €**	**GM (MEPi):**	**179,18 €**			
13.101 417 91-- ----								
Baustellenschild abbauen								
... Freitext ...*Verwerten								
TA:								
Größe '2,0 x 2,0 m '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	201,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**201,42 €**	**GM (MEPi):**	**201,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**201,42 €**	**GM (MEPi):**	**201,42 €**			
13.101 508 ---- ----								
Vorankündigung erstellen								
Vorankündigung erstellen								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	67,81

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**67,81 €**	**GM (MEPi):**	**67,81 €**	**0501**	**Hochbau**	
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	Psch	145,56
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	Psch	136,93
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	Psch	136,93
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	96,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**128,93 €**	**GM (MEPi):**	**128,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	105,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**105,15 €**	**GM (MEPi):**	**105,15 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	61,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**61,10 €**	**GM (MEPi):**	**61,10 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	1,00	Psch	112,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**112,55 €**	**GM (MEPi):**	**112,55 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**107,79 €**	**GM (MEPi):**	**107,79 €**			
13.101 518 ---- ----								
SiGe-Plan des AG fortschreiben								
SiGe-Plan des AG fortschreiben								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	292,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**292,15 €**	**GM (MEPi):**	**292,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**292,15 €**	**GM (MEPi):**	**292,15 €**			
13.101 605 11-- ----								
Standsicherheitsnachweis aufstellen								
Bauwerk*3-fach								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	5.576,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5.576,68 €**	**GM (MEPi):**	**5.576,68 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5.576,68 €**	**GM (MEPi):**	**5.576,68 €**			
13.101 605 12-- ----								
Standsicherheitsnachweis aufstellen								
Bauwerk*4-fach								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	11.614,90

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 11.614,90 €**		**GM (MEPi): 11.614,90 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 11.614,90 €**		**GM (MEPi): 11.614,90 €**				
13.101 605 19-- ----								
Standsicherheitsnachweis aufstellen								
Bauwerk*... Freitext ...								
TA:								
Standsicherheitsnachweis ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	16.293,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 16.293,52 €**		**GM (MEPi): 16.293,52 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 16.293,52 €**		**GM (MEPi): 16.293,52 €**				
13.101 605 31-- ----								
Standsicherheitsnachweis aufstellen								
Baubehelfe*3-fach								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	1.667,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.667,17 €**		**GM (MEPi): 1.667,17 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.667,17 €**		**GM (MEPi): 1.667,17 €**				
13.101 605 32-- ----								
Standsicherheitsnachweis aufstellen								
Baubehelfe*4-fach								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	1.319,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.319,18 €**		**GM (MEPi): 1.319,18 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	1,00	Psch	1.745,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.745,58 €**		**GM (MEPi): 1.745,58 €**		**0608 Brückeninstandsetzung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.532,38 €**		**GM (MEPi): 1.532,38 €**				
13.101 605 99-- ----								
Standsicherheitsnachweis aufstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Standsicherheitsnachweis für 'Abbruch altes Bauwerk'								
Standsicherheitsnachweis '6-fach'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	1.653,71

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Standsicherheitsnachweis für 'Probebelastung Pfähle, Einrichtung und Reaktionpfähle'								
Standsicherheitsnachweis '6-fach'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	1.355,14
TA:								
Standsicherheitsnachweis für 'Uferspundwand'								
Standsicherheitsnachweis '6-fach'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	1.952,44
TA:								
Standsicherheitsnachweis für 'sämtliche Baubehelfe TBW 1 '								
Standsicherheitsnachweis '6-fach liefern. '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1,00		Psch6.407,41
TA:								
Standsicherheitsnachweis für 'sämtliche Baubehelfe TBW 1 '								
Standsicherheitsnachweis '6-fach liefern. '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1,00		Psch6.407,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3.555,22 €**		**GM (MEPi): 3.555,22 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3.555,22 €**		**GM (MEPi): 3.555,22 €**				
13.101 610 12-- ----								
Ausführungszeichnungen herstellen								
Bauwerk*5-fach								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	8.854,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 8.854,36 €**		**GM (MEPi): 8.854,36 €**		**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 8.854,36 €**		**GM (MEPi): 8.854,36 €**				
13.101 610 19-- ----								
Ausführungszeichnungen herstellen								
Bauwerk*... Freitext ...								
TA:								
Ausführungszeichnungen '5-fach '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	14.650,80
TA:								
Ausführungszeichnungen '6-fach liefern. Statik 3-fach liefern'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	11.915,30

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 13.283,05 €**		**GM (MEPi): 13.283,05 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 13.283,05 €**		**GM (MEPi): 13.283,05 €**				
13.101 610 29-- ----								
Ausführungszeichnungen herstellen								
Bauwerk/Baubehelf*... Freitext ...								
TA:								
Ausführungszeichnungen '6-fach liefern'		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch33.752,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 33.752,13 €**		**GM (MEPi): 33.752,13 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 33.752,13 €**		**GM (MEPi): 33.752,13 €**				
13.101 610 39-- ----								
Ausführungszeichnungen herstellen								
Baubehelfe*... Freitext ...								
TA:								
Ausführungszeichnungen '6 facher Ausfertigung'		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch2.051,09
TA:								
Ausführungszeichnungen '6 facher Ausfertigung'		003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	Psch1.513,72
TA:								
Ausführungszeichnungen '6-fach liefern.								
Statik 3-fach liefern'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	950,72
TA:								
Ausführungszeichnungen '6 facher Ausfertigung'		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	Psch1.344,13
TA:								
Ausführungszeichnungen '6 facher Ausfertigung'		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	Psch1.344,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.440,76 €**		**GM (MEPi): 1.440,76 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
TA:								
Ausführungszeichnungen '6-fach '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	1,00	Psch	1.226,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.226,90 €**		**GM (MEPi): 1.226,90 €**		**0608 Brückeninstandsetzung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.405,12 €**		**GM (MEPi): 1.405,12 €**				

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.101 610 99-- ----								
Ausführungszeichnungen herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Ausführungszeichnungen für 'sämtliche Baubehelfe TBW 1								
'								
Ausführungszeichnungen 'sämtliche Baubehelfe TBW 1								
'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	5.618,19
TA:								
Ausführungszeichnungen für 'sämtliche Baubehelfe TBW 1								
'								
Ausführungszeichnungen 'sämtliche Baubehelfe TBW 1								
'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	5.618,19
TA:								
Ausführungszeichnungen für 'Ufer-SPW u sämt Baubehelfe'								
Ausführungszeichnungen 'Ufer-SPW u sämt Baubehelfe'		005		130200	Straßenbauamt..			
07/15	1,00	Psch	2.967,26					
TA:								
Ausführungszeichnungen für 'Probebelastungspfähle'								
Ausführungszeichnungen 'Probebelastungspfähle'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch1.511,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3.928,72 €**		**GM (MEPi): 3.928,72 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3.928,72 €**		**GM (MEPi): 3.928,72 €**				
13.101 620 ---- ----								
Lichtbilder herst. und liefern								
Lichtbilder herst. und liefern								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	50,00	St	1,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1,60 €**		**GM (MEPi): 1,60 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1,60 €**		**GM (MEPi): 1,60 €**				
13.101 707 ---- ----								
Belastungsfahrzeug bereitstellen								
Belastungsfahrzeug bereitstellen								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	5,00	h	62,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**62,39 €**	**GM (MEPi):**	**62,39 €**	**0501**	**Hochbau**	
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	h	73,15
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	10,00	h	49,30
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	h	52,04
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	h	52,04
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	20,00	h	49,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**55,25 €**	**GM (MEPi):**	**53,27 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	h	55,67
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	h	55,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**55,67 €**	**GM (MEPi):**	**55,67 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	h	62,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**62,33 €**	**GM (MEPi):**	**62,33 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**56,93 €**	**GM (MEPi):**	**54,67 €**			
13.101 712 10-- ----								
Probegefäß liefern								
10-l-Blecheimer								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	9,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,07 €**	**GM (MEPi):**	**9,07 €**	**0501**	**Hochbau**	
	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	5,00	St	15,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,04 €**	**GM (MEPi):**	**15,04 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,05 €**	**GM (MEPi):**	**13,34 €**			
13.101 712 11-- ----								
Probegefäß liefern								
10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	8,00	St	8,17
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	8,00	St	12,50
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,00	St	8,97
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,00	St	8,97
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	St	10,11
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	St	7,08

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	15,00	St	8,67
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	15,00	St	8,67
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	16,00	St	14,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,77 €**	**GM (MEPi):**	**9,97 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00	St	10,53
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	16,00	St	9,71
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	16,00	St	9,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,98 €**	**GM (MEPi):**	**9,84 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	13,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,40 €**	**GM (MEPi):**	**13,40 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,10 €**	**GM (MEPi):**	**9,98 €**			
13.101 712 21-- ----								
Probegefäß liefern								
5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	St	9,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,44 €**	**GM (MEPi):**	**9,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,44 €**	**GM (MEPi):**	**9,44 €**			
13.101 712 30-- ----								
Probegefäß liefern								
Unlack.Blechdosen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	7,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,62 €**	**GM (MEPi):**	**7,62 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,62 €**	**GM (MEPi):**	**7,62 €**			
13.101 712 31-- ----								
Probegefäß liefern								
Unlack.Blechdosen*Mithilfe Kprüf.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	6,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,77 €**	**GM (MEPi):**	**6,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,77 €**	**GM (MEPi):**	**6,77 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.101 712 41-- ----								
Probegefäß liefern								
Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	St	13,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,99 €**	**GM (MEPi):**	**13,99 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	7,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,50 €**	**GM (MEPi):**	**7,50 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	7,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,77 €**	**GM (MEPi):**	**7,77 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,75 €**	**GM (MEPi):**	**11,02 €**			
13.101 727 2300 ----								
Probekörper herstellen								
15 x 15 x 15 cm*21 Tage lagern								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	25,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,79 €**	**GM (MEPi):**	**25,79 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,79 €**	**GM (MEPi):**	**25,79 €**			
13.101 732 99-- ----								
Materialprobe entn. und übergeben								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Abmessungen '0,5 l'								
Material 'Harz'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	15,38
TA:								
Abmessungen '1 l'								
Material 'Härter'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	18,92
TA:								
Abmessungen '1 l'								
Material 'Epoxidharz'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	16,89
TA:								
Abmessungen '0,5 l'								
Material 'Härter'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	15,11

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Abmessungen '5 l'								
Material 'Baustoffe'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	12,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,73 €**	**GM (MEPi):**	**15,16 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,73 €**	**GM (MEPi):**	**15,16 €**			
13.101 737 0101 ----								
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen								
AL 30x50, 0,1*Asphalt								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00	St	4,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,19 €**	**GM (MEPi):**	**4,19 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,19 €**	**GM (MEPi):**	**4,19 €**			
13.101 737 0104 ----								
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen								
AL 30x50, 0,1*Schicht o.Bindem								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00	St	4,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,75 €**	**GM (MEPi):**	**4,75 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,75 €**	**GM (MEPi):**	**4,75 €**			
13.101 737 1301 ----								
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen								
AL 30x100, 0,3*Asphalt								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	32,00	St	5,97
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	52,00	St	7,45
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	52,00	St	5,10
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	52,00	St	5,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,91 €**	**GM (MEPi):**	**5,90 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	6,15
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	6,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,15 €**	**GM (MEPi):**	**6,15 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,99 €**	**GM (MEPi):**	**5,91 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.101 737 1904 ----								
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen								
AL 33x33, 0,15*Schicht o.Bindem								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	10,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,70 €**	**GM (MEPi):**	**10,70 €**	**0501**	**Hochbau**	
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	St	4,74
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	St	4,74
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	32,00	St	6,09
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	52,00	St	4,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,05 €**	**GM (MEPi):**	**5,00 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	5,74
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	5,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,74 €**	**GM (MEPi):**	**5,74 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,05 €**	**GM (MEPi):**	**5,18 €**			
13.101 737 23-- ----								
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen								
AL RO 12, 0,5								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	24,00	St	9,03
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,03 €**	**GM (MEPi):**	**9,03 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,03 €**	**GM (MEPi):**	**9,03 €**			
13.901 719 12-- ----								
Messreflektoren verlegen								
selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	60,00	St	6,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,26 €**	**GM (MEPi):**	**6,26 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,26 €**	**GM (MEPi):**	**6,26 €**			
13.901 719 21-- ----								
Messreflektoren verlegen								
unbesch. Alublech*UL=ungeb. Schicht								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	40,00	St	6,40

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,40 €**	**GM (MEPi):**	**6,40 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,40 €**	**GM (MEPi):**	**6,40 €**			
13.901 810 1301 ----								
Bestandsübersichtszeichnungen lief.								
Origin. Pap.*Datei DXF u. DWG								
Mehrausf. 1-fach								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	701,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**701,44 €**	**GM (MEPi):**	**701,44 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**701,44 €**	**GM (MEPi):**	**701,44 €**			
13.901 819 13-- ----								
Bestandsunterlagen herst. u. lief.								
BW-Buch 1-fach*Datei DXF u. DWG								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	986,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**986,50 €**	**GM (MEPi):**	**986,50 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**986,50 €**	**GM (MEPi):**	**986,50 €**			
13.901 821 ---- ----								
Stat. Nachweis MLC 100/50 aufst.								
Stat. Nachweis MLC 100/50 aufst.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	227,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**227,54 €**	**GM (MEPi):**	**227,54 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**227,54 €**	**GM (MEPi):**	**227,54 €**			
13.901 827 ---- ----								
Einstufung in mil. Lastenkl. (MLC)								
Einstufung in mil. Lastenkl. (MLC)								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	56,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**56,89 €**	**GM (MEPi):**	**56,89 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**56,89 €**	**GM (MEPi):**	**56,89 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.102 109 9111 01--								
N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.								
... Freitext ...*Entsorgung AN								
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG								
Abr. Fahrzeug								
TA:								
Abfall '= im Graben abgelagerte Holzstämme, Holzreste								
u.ä.								
Abfallschlüsselnummer 17 02 01. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	m3	38,59
TA:								
Abfall '= im Graben abgelagerte Holzstämme, Holzreste								
u.ä.								
Abfallschlüsselnummer 17 02 01. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	m3	38,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,59 €**	**GM (MEPi):**	**38,59 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,59 €**	**GM (MEPi):**	**38,59 €**			
12.102 113 0111 00--								
N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.								
Beton*Entsorgung AN								
Gebühr einrechn.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	t	166,62
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	t	224,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**195,45 €**	**GM (MEPi):**	**195,45 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**195,45 €**	**GM (MEPi):**	**195,45 €**			
12.102 113 0211 01--								
N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.								
Stahlbeton*Entsorgung AN								
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	48,00	t	2,00
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	159,00	t	4,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,23 €**	**GM (MEPi):**	**3,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,23 €**	**GM (MEPi):**	**3,89 €**			
12.102 113 0411 00--								
N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.								
Gemisch Beton*Entsorgung AN								
Gebühr einrechn.								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	t	108,65
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	t	108,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**108,65 €**	**GM (MEPi):**	**108,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	t	202,93
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	t	202,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**202,93 €**	**GM (MEPi):**	**202,93 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**155,79 €**	**GM (MEPi):**	**184,07 €**			
12.102 121 9110 ----								
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent								
... Freitext ...*Entsorgung AN								
Gebühr einrechn.								
TA:								
Abfall '= bitumenhaltige Abstreukörnung, Schlüssel 17								
03 02 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	t	134,57
TA:								
Abfall '= bitumenhaltige Abstreukörnung, Schlüssel 17								
03 02 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	t	92,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**113,35 €**	**GM (MEPi):**	**113,35 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Abfall 'Siebgut ohne Schadstoffbelastung. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	130,00		t7,89
TA:								
Abfall 'Siebgut ohne Schadstoffbelastung. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	130,00		t7,89
TA:								
Abfall 'Siebgut '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	145,00	t	7,89
TA:								
Abfall 'Siebgut '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	145,00	t	7,89

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,89 €**	**GM (MEPi):**	**7,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**43,05 €**	**GM (MEPi):**	**8,28 €**			
12.102 209 92-- ----								
Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.								
... Freitext ...*Geb. trägt AG								
TA:								
Abfallschlüsselnummer 'gemischter Abfall aus teerhaltiger Dichtungsschicht , Abfallschlüssel 17 03 01								
und restlichem Glasfaservlies, Abfallschlüssel 17 06 04 '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	17,00	t	25,12
TA:								
Abfallschlüsselnummer 'gemischter Abfall aus teerhaltiger Dichtungsschicht PAK Gehalt 9 %, Abfallschlüssel 17 03 01								
und Glasfaservlies, Abfallschlüssel 17 06 04'	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	26,00		t25,12
TA:								
Abfallschlüsselnummer 'AVV-Nr. 17 03 01*								
Abfall = kohlenteerhaltige Bitumengemische,								
Zuordnungsklasse nach LAGA > Z2.								
Transport im Begleitscheinverfahren ausschließlich mit								
Erlaubnis zur Beförderung für gefährliche Abfälle.								
Die Begleitscheine sind durch den AN mit einem elektronischen								
Nachweisverfahren (eANV) gemäß Nachweisverordnung								
(NachWV) zu führen und dem AG vorzulegen.								
Transportgenehmigungen für die Beförderung der Abfälle								
gemäß Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) sind								
einzuholen und sind dem AG zu übergeben. '	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	1.600,00		t7,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,08 €**	**GM (MEPi):**	**7,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,08 €**	**GM (MEPi):**	**7,47 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.102 217 21-- ----								
Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.								
Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	t	246,59
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	t	246,59
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	350,00	t	54,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**182,57 €**	**GM (MEPi):**	**58,30 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**182,57 €**	**GM (MEPi):**	**58,30 €**			
12.102 217 91-- ----								
Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.								
... Freitext ...*Gebühr einrechn.								
TA:								
Abfallschlüsselnummer '17 01 06 Dichtung								
mit Betonanhaftung'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	12,00	t	73,67
TA:								
Abfallschlüsselnummer '17 01 06								
Beton mit teerhaltige Dichtungsanhaftung'	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	14,00		t73,67
TA:								
Abfallschlüsselnummer '17 01 06								
Schutz- und Magerbeton mit teerhaltige								
Dichtungs- und Asphaltanhaftung'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	50,00	t	73,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**73,67 €**	**GM (MEPi):**	**73,67 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**73,67 €**	**GM (MEPi):**	**73,67 €**			
13.902 119 9101 02--								
Nicht gefährlichen Abfall entsorgen								
... Freitext ...*Anfst. BV								
Gebühr einrechn.*Abr. n. Aufmaß								
TA:								
Abfall 'Siebgut (Wurzeln, Unrat und Reststoffe)								
aus der Oberbodenaufbereitung. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	14,77

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Abfall 'Siebgut (Wurzeln, Unrat und Reststoffe) aus der Oberbodenaufbereitung. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	14,77
TA: Abfall 'Siebgut (Wurzeln, Unrat und Reststoffe) aus der Oberbodenaufbereitung. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	14,77
TA: Abfall 'Siebgut (Wurzeln, Unrat und Reststoffe) aus der Oberbodenaufbereitung. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	14,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,77 €**	**GM (MEPi):**	**14,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,77 €**	**GM (MEPi):**	**14,77 €**			

03.103 316 5911 ----
Rammsondierung ausführen
Rammsonde DPH*... Freitext ...
Bodenkl. LN*Ansatz Gelände
TA:
Sondierbereich 'OK Arbeitsebene bis +18,00 m NHN ' 003 130200 Straßenbauamt.. 04/15 45,00m18,52
TA:
Sondierbereich 'OK Arbeitsebene bis +18,00 m NHN ' 003 130200 Straßenbauamt.. 04/15 45,00m18,52

	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,52 €**	**GM (MEPi):**	**18,52 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,52 €**	**GM (MEPi):**	**18,52 €**		

07.105 101 1199 91--
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Arbeitsstelle*Verk.konze
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.
TA:
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und in Kraft setzen wird gesondert vergütet.
Die Einfahrt zur BAB, Rifa Wismar ist voll zu sperren. Die Zwangsableitung des Verkehrs von der BAB auf die Umleitungsstrecke nach Regelplan des AG ausführen. '
Länge der Verkehrsführung 'zwischen den AS ca. 11 km. '
Für Bauphase 'Vollsperrung A 14 zwischen den AS "Schwerin- Ost" und "Schwerin-Nord" ' 003 130400 Autobahnamt ..
07/15 1,00 Psch 1.364,16

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.364,16 €**	**GM (MEPi):**	**1.364,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.364,16 €**	**GM (MEPi):**	**1.364,16 €**			

07.105 101 1210 91--
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
In/außer Kraft*... Freitext ...
Kontr.ges.vergüt.
TA:
Für Bauphase 'Vollsperrung der Rampe Rifa Berlin für grundhafte Anpassungsarbeiten. ' 003 130400 Autobahnamt .. 07/15 1,00 Psch 160,60

	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**160,60 €**	**GM (MEPi):**	**160,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**160,60 €**	**GM (MEPi):**	**160,60 €**		

07.105 101 1219 91--
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
In/außer Kraft*... Freitext ...
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.
TA:
Länge der Verkehrsführung '500 m'
Für Bauphase '1' 005 130200 Straßenbauamt.. 07/15 1,00 Psch 457,97
TA:
Länge der Verkehrsführung '500 m.'
Für Bauphase '2.' 005 130200 Straßenbauamt.. 07/15 1,00 Psch 353,75
TA:
Länge der Verkehrsführung '500 m.'
Für Bauphase '3.' 005 130200 Straßenbauamt.. 07/15 1,00 Psch 353,75
TA:
Länge der Verkehrsführung '500 m.'
Für Bauphase '4.' 005 130200 Straßenbauamt.. 07/15 1,00 Psch 406,89
TA:
Länge der Verkehrsführung '500 m.'
Für Bauphase '5.' 005 130200 Straßenbauamt.. 07/15 1,00 Psch 419,17

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**398,31 €**	**GM (MEPi):**	**398,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**398,31 €**	**GM (MEPi):**	**398,31 €**			
07.105 101 1290 01--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG								
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Vorhandene Verkehrsschilder 'nach Erfordernis außer								
Kraft und wieder in Kraft setzen, nach Wahl des AN.'		004		130300	Straßenbauamt..			
09/15	1,00	Psch	339,42					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**339,42 €**	**GM (MEPi):**	**339,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**339,42 €**	**GM (MEPi):**	**339,42 €**			
07.105 101 1909 91--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arbeitsstelle*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Nach RSA, Regelplan ' C I/5 mit modifizierten								
Geschwindigkeiten.'								
Länge der Verkehrsführung ' '								
Für Bauphase '3, Unterlage 16, Plan 103.'		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch403,69
TA:								
Nach RSA, Regelplan ' C I/5 mit modifizierten								
Geschwindigkeiten und an einer Einmündung.'								
Länge der Verkehrsführung ' '								
Für Bauphase '5, Unterlage 16, Plan 105.'		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch403,69
TA:								
Nach RSA, Regelplan ' C I/5 mit modifizierten								
Geschwindigkeiten und an einer Einmündung.'								
Länge der Verkehrsführung ' '								
Für Bauphase '6, Unterlage 16, Plan 106.'		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch403,69

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Nach RSA, Regelplan ' C I/5 mit modifizierten								
Geschwindigkeiten und an einer Einmündung.'								
Länge der Verkehrsführung ' '								
Für Bauphase '4, Unterlage 16, Plan 104.'		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch403,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**403,69 €**	**GM (MEPi):**	**403,69 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'Modifizierter Regelplan B I/6,								
Verkehrssicherungsplan des AG U.: 5 Bl.: 5 '								
Länge der Verkehrsführung ' '								
Für Bauphase 'Instandsetzungsmaßnahmen an der FÜK,								
bei halbseitiger Sperrung der B 106, östliche Fahrbahn								
'	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	1,00	Psch	434,91
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'Modifizierter Regelplan B I/6,								
Verkehrssicherungsplan des AG U.: 5 Bl.: 5 '								
Länge der Verkehrsführung ' '								
Für Bauphase 'Instandsetzungsmaßnahmen an der FÜK,								
bei halbseitiger Sperrung der B 106, westliche Fahrbahn								
'	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	1,00	Psch	434,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**434,91 €**	**GM (MEPi):**	**434,91 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**414,10 €**	**GM (MEPi):**	**414,10 €**			
07.105 101 1910 00--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arbeitsstelle*... Freitext ...								
In/außer Kraft								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '		003		130200	Straßenbauamt..			
04/15	1,00	Psch	509,42					
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '		003		130200	Straßenbauamt..			
04/15	1,00	Psch	509,42					

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '		003		130200	Straßenbauamt..			
05/15	1,00	Psch	675,10					
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '		003		130200	Straßenbauamt..			
08/15	1,00	Psch	470,87					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**541,20 €**	**GM (MEPi):**	**541,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**541,20 €**	**GM (MEPi):**	**541,20 €**			
07.105 101 1910 01--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arbeitsstelle*... Freitext ...								
In/außer Kraft*Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C I/4/a '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	174,05
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C I/1/q '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	97,61
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'B I/17 '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	166,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**146,00 €**	**GM (MEPi):**	**146,00 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**146,00 €**	**GM (MEPi):**	**146,00 €**			
07.105 101 1990 01--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arbeitsstelle*... Freitext ...								
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C I/5. '								
Vorhandene Verkehrsschilder 'nach Erfordernis außer								
Kraft und wieder in Kraft setzen, nach Wahl des AN.'			004	130300	Straßenbauamt..			
09/15	1,00	Psch	296,99					
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C I/5.'								
Vorhandene Verkehrsschilder 'nach Erfordernis außer								
Kraft und wieder in Kraft setzen, nach Wahl des AN.'			004	130300	Straßenbauamt..			
09/15	1,00	Psch	296,99					

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**296,99 €**	**GM (MEPi):**	**296,99 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**296,99 €**	**GM (MEPi):**	**296,99 €**			
07.105 101 1999 91--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arbeitsstelle*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'DI/1, Rifa Berlin. '								
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird								
gesondert vergütet. '								
Länge der Verkehrsführung 'Rifa Berlin 460 m. '								
Für Bauphase 'vertraglicher Baubeginn bis zur								
Einrichtung der VS nach Regelplan DI/4 nach der								
Vollsperrung für den Brückenabbruch. '		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch54,49
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'DI/4, modifiziert. '								
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird								
gesondert vergütet. '								
Länge der Verkehrsführung 'Rifa Berlin 460 m. '								
Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke. '			003	130400	Autobahnamt ..			
07/15	1,00	Psch	1.034,29					
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'modifizierter DI/9 '								
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird								
gesondert vergütet. '								
Länge der Verkehrsführung 'Zufahrt zur Rifa Hamburg. '								
Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau								
Behelfsbrücke.Parallel zu Plan DI/4 auf der BAB." '		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch190,69

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/1, Rifa Hamburg. ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. ' Länge der Verkehrsführung 'Rifa Hamburg 350 m. ' Für Bauphase 'vertraglicher Baubeginn bis zur Einrichtung der VS nach Regelplan DI/4 nach der Vollsperrung für den Brückenabbruch." '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	1,00	Psch	54,49
TA: Nach RSA, Regelplan 'modifizierter DI/9 ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. ' Länge der Verkehrsführung 'Zufahrt zur Rifa Berlin. ' Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke. Parallel zu Plan DI/4 auf der BAB." '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	1,00	Psch	190,69
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/4, modifiziert. ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. ' Länge der Verkehrsführung 'Rifa Hamburg 350 m. ' Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke." '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	1,00	Psch	1.034,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**426,49 €**	**GM (MEPi):**	**426,49 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**426,49 €**	**GM (MEPi):**	**426,49 €**			

07.105 101 2119 91--
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Umleitungsstrecke*Verk.konze
In/außer Kraft*... Freitext ...
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.
TA:
Länge der Verkehrsführung 'Umleitungslänge 12 km. '
Für Bauphase 'Vollsperrung A 14 zwischen den AS "Schwerin- Ost" und "Schwerin-Nord". Plan des AG. ' 003 130400 Autobahnamt ..
07/15 1,00 Psch 960,96

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**960,96 €**	**GM (MEPi):**	**960,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**960,96 €**	**GM (MEPi):**	**960,96 €**			

07.105 101 2210 01--
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG
In/außer Kraft*Kontr.ges.vergüt.

	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	539,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**539,88 €**	**GM (MEPi):**	**539,88 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**539,88 €**	**GM (MEPi):**	**539,88 €**			

07.105 101 3200 91--
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.
Arb.st.u.Uml.str*VZ-Plan des AG
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.

TA: Für Bauphase '5 - Deckenerneuerung L 101 / K38 nach Plan 5, Bl. 2.4'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	377,98
TA: Für Bauphase '6 - Deckenerneuerung L 101 / "Zum Bahnhof" nach Plan 5, Bl. 2.5'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	234,32
TA: Für Bauphase '4 - Deckenerneuerung L 101 / "Zum Bahnhof" nach Plan 5, Bl. 2.5'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	234,32
TA: Für Bauphase '3 - Rückbau der 1. Verbreiterung nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	234,32
TA: Für Bauphase '3 - Rückbau der 2. Verbreiterung nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	242,98
TA: Für Bauphase '2- Rückbau der Umfahrung nach Plan 5, Bl. 2.1'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	234,32

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Für Bauphase '2-Herstellung der Umfahrung								
nach Plan 5, Bl. 2.1'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	290,37
TA:								
Für Bauphase '3 - Herstellung der 1. Verbreiterung								
nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	234,32
TA:								
Für Bauphase '3 - Herstellung der 2. Verbreiterung								
nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	242,98
TA:								
Für Bauphase '1-Baubeginn nach Plan 5, Bl. 2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	272,40
TA:								
Für Bauphase '4 - Vollsperrung L 101 nach Plan 5, Bl. 2.3'	005	130200	Straßenbauamt..					
07/15	1,00	Psch	343,54					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**267,44 €**	**GM (MEPi):**	**267,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**267,44 €**	**GM (MEPi):**	**267,44 €**			
07.105 101 3219 91--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arb.st.u.Uml.str*VZ-Plan des AG								
In/außer Kraft*... Freitext ...								
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Länge der Verkehrsführung '500 m. Sperrung der B 106								
und Nutzung der örtlichen Umfahrung. '								
Für Bauphase 'Bauphase 1 nach Plan U.16, Bl. 101.								
Beschilderung nach Plan U.16, Blatt 16.2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	682,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**682,62 €**	**GM (MEPi):**	**682,62 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**682,62 €**	**GM (MEPi):**	**682,62 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 101 3910 91--								
Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.								
Arb.st.u.Uml.str*... Freitext ...								
In/außer Kraft*... Freitext ...								
Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'Bild D-3 und Bild D-4 der RSA. '								
Für Bauphase 'Sperrung der AS Wöbbelin für die Rifa								
Berlin. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	1.071,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.071,84 €**	**GM (MEPi):**	**1.071,84 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.071,84 €**	**GM (MEPi):**	**1.071,84 €**			
07.105 106 1199 ----								
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.								
Arbeitsstelle*Verk.konze								
... Freitext ...								
TA:								
Für Bauphase 'Vollsperrung A 14 zwischen den AS "Schwerin- Ost" und "Schwerin-Nord". '					003	130400	Autobahnamt ..	
07/15	3,00	d	15,20					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,20 €**	**GM (MEPi):**	**15,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,20 €**	**GM (MEPi):**	**15,20 €**			
07.105 106 1200 ----								
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.								
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	365,00	d	5,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,18 €**	**GM (MEPi):**	**5,18 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,18 €**	**GM (MEPi):**	**5,18 €**			
07.105 106 1299 ----								
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.								
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG								
... Freitext ...								
TA:								
Für Bauphase 'Vollsperrung der Rampe Rifa Berlin für								
grundhafte Anpassungsarbeiten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	21,00	d	8,79

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,79 €**	**GM (MEPi):**	**8,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Für Bauphase ' 3.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	d	8,58
TA:								
Für Bauphase ' 4.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	d	9,40
TA:								
Für Bauphase ' 5.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	60,00	d	3,55
TA:								
Für Bauphase ' 2.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	150,00	d	8,64
TA:								
Für Bauphase ' 1.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	210,00	d	9,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,85 €**	**GM (MEPi):**	**8,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Für Bauphase 'Instandsetzungsmaßnahmen am östlichen und westlichen Brücken- und Flügelgeländer, '	004	130200		Straßenbauamt..		06/15	86,00	d3,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,75 €**	**GM (MEPi):**	**3,75 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,40 €**	**GM (MEPi):**	**7,60 €**			

07.105 106 1900 ----
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Arbeitsstelle*... Freitext ...

TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '	003		130200		Straßenbauamt..	05/15		30,00d8,45
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '	003		130200		Straßenbauamt..	04/15		60,00d11,88
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regeplan C I/5. '	003		130200		Straßenbauamt..	04/15		60,00d11,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,74 €**	**GM (MEPi):**	**11,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C I/1/q '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	2,00	d	2,32
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C I/4/a'	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	14,00	d	4,38

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'B I/17 '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	61,00	d	6,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,29 €**	**GM (MEPi):**	**5,75 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'CI/2'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	d	100,77
TA:								
Nach RSA, Regelplan ' C I/5.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	20,00	d	6,86
TA:								
Nach RSA, Regelplan ' C I/5.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	30,00	d	6,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,12 €**	**GM (MEPi):**	**10,40 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,72 €**	**GM (MEPi):**	**9,54 €**			

07.105 106 1999 ----
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...

TA:							
Nach RSA, Regelplan 'C I/5 mit modifizierten Geschwindigkeiten und an einer Einmündung. ' Für Bauphase '4, Unterlage 16, Plan 104. '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	7,00		d10,50
TA:							
Nach RSA, Regelplan 'C I/5 mit modifizierten Geschwindigkeiten und an einer Einmündung. ' Für Bauphase '5, Unterlage 16, Plan 105. '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	14,00		d10,50
TA:							
Nach RSA, Regelplan 'C I/5 mit modifizierten Geschwindigkeiten und an einer Einmündung. ' Für Bauphase '6, Unterlage 16, Plan 106. '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	14,00		d10,50
TA:							
Nach RSA, Regelplan 'C I/5 mit modifizierten Geschwindigkeiten. ' Für Bauphase '3, Unterlage 16, Plan 103. '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	14,00		d10,50

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/1, Rifa Hamburg. ' Für Bauphase 'vertraglicher Baubeginn bis zur Einrichtung der VS nach Regelplan DI/4 nach der Vollsperrung für den Brückenabbruch.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	76,00	d	19,17
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/1, Rifa Berlin. ' Für Bauphase 'vertraglicher Baubeginn bis zur Einrichtung der VS nach Regelplan DI/4 nach der Vollsperrung für den Brückenabbruch.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	76,00	d	19,17
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/4, modifiziert. Rifa Berlin. ' Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00	d	20,43
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/4, modifiziert. Rifa Hamburg. ' Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00	d	20,43
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/9. Zufahrt zur Rifa Hamburg. ' Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke. Parallel zu Plan DI/4 auf der BAB.'"	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00	d	9,06
TA: Nach RSA, Regelplan 'DI/9. Zufahrt zur Rifa Berlin. ' Für Bauphase 'Ersatzneubau und Rückbau Behelfsbrücke. Parallel zu Plan DI/4 auf der BAB.'"	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00	d	9,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,93 €**	**GM (MEPi):**	**15,01 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,93 €**	**GM (MEPi):**	**15,01 €**			

07.105 106 2199 ----
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Umleitungsstrecke*Verk.konze
... Freitext ...
TA:
Für Bauphase 'Vollsperrung BAB A 14, Rifa Wismar von der AS "Schwerin -Ost" bis AS "Schwerin-Nord". ' 003 130400 Autobahnamt ..
07/15 3,00 d 13,99

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,99 €**	**GM (MEPi):**	**13,99 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,99 €**	**GM (MEPi):**	**13,99 €**			

07.105 106 2200 ----
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG

	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	61,00	d	9,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,69 €**	**GM (MEPi):**	**9,69 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,69 €**	**GM (MEPi):**	**9,69 €**			

07.105 106 2299 ----
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG
... Freitext ...

TA: Für Bauphase '5 - Deckenerneuerung L 101 / K38 nach Plan 5, Bl. 2.4'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	d	9,97
TA: Für Bauphase '6 - Deckenerneuerung L 101 / "Zum Bahnhof" nach Plan 5, Bl. 2.5'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	d	6,67
TA: Für Bauphase '3 - Herstellung der 1. Verbreiterung nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	d	4,72
TA: Für Bauphase '3 - Herstellung der 2. Verbreiterung nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	d	4,80
TA: Für Bauphase '3 - Rückbau der 2. Verbreiterung nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	d	4,80
TA: Für Bauphase '2- Rückbau der Umfahrung nach Plan 5, Bl. 2.1'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	d	4,65

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Für Bauphase '3 - Rückbau der 1. Verbreiterung								
nach Plan 5, Bl. 2.2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	d	4,72
TA:								
Für Bauphase '2-Herstellung der Umfahrung								
nach Plan 5, Bl. 2.1'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	14,00	d	4,65
TA:								
Für Bauphase '4 - Vollsperrung L 101								
nach Plan 5, Bl. 2.3'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	300,00	d	6,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,75 €**	**GM (MEPi):**	**6,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,75 €**	**GM (MEPi):**	**6,53 €**			
07.105 106 3299 ----								
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.								
Arb.st.u.Uml.str.*VZ-Plan des AG								
... Freitext ...								
TA:								
Für Bauphase 'Bauphase 1 nach Plan U.16, Bl. 101.								
Beschilderung nach Plan U.16, Blatt 16.2. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	380,00		d10,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,28 €**	**GM (MEPi):**	**10,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Für Bauphase 'während der gesamten Bauzeit ,solange die								
Einhausung des Bauwerkes steht '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	111,00	d	6,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,12 €**	**GM (MEPi):**	**6,12 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,20 €**	**GM (MEPi):**	**9,34 €**			
07.105 106 3999 ----								
Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.								
Arb.st.u.Uml.str.*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'Bild D-3 und Bild D-4 der RSA. '								
Für Bauphase 'Sperrung der AS Wöbbelin für die Rifa								
Berlin.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	21,00	d	8,04

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,04 €**	**GM (MEPi):**	**8,04 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,04 €**	**GM (MEPi):**	**8,04 €**			
07.105 111 1099 ----								
Verkehrssicherung umsetzen								
Arbeitsstelle*... Freitext ...								
TA:								
Umsetzung 'nach Bautechnologie in Abstimmung mit AG'		004		130300	Straßenbauamt..			
09/15	1,00	Psch	424,28					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**424,28 €**	**GM (MEPi):**	**424,28 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**424,28 €**	**GM (MEPi):**	**424,28 €**			
07.105 121 1212 91--								
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf								
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG								
In/außer Kraft*Umsetzen nach AN								
... Freitext ...*Kontr.ges.vergüt.								
TA:								
Länge der Verkehrsführung 'ca. 150 m.								
Komplette Beschilderung und Markierung nach								
Verkehrszeichenplan BI/1/m. '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	269,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**269,33 €**	**GM (MEPi):**	**269,33 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**269,33 €**	**GM (MEPi):**	**269,33 €**			
07.105 131 2299 10--								
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.								
Bew. Arbeitsst.*... Freitext ...								
... Freitext ...*B. Tageslicht								
TA:								
Länge der Verkehrsführung 'für Arbeiten auf der L 17 und im Bankettbereich der L 17'								
Dauer der Verkehrsführung 'für Arbeiten auf der L 17 und im Bankettbereich der L 17'				005	130300	Straßenbauamt..		
10/15	5,00	St	97,18					

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**97,18 €**	**GM (MEPi):**	**97,18 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**97,18 €**	**GM (MEPi):**	**97,18 €**			
07.105 131 9102 10-- **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. Über 4 bis 8 Std.*B. Tageslicht TA: Nach RSA, Regelplan 'C II/4/b '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	27,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,06 €**	**GM (MEPi):**	**27,06 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,06 €**	**GM (MEPi):**	**27,06 €**			
07.105 131 9192 20-- **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*Über 4 bis 8 Std. B. Dunkelheit TA: Nach RSA, Regelplan 'C I/5 ' Länge der Verkehrsführung '200 m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	280,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**280,50 €**	**GM (MEPi):**	**280,50 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**280,50 €**	**GM (MEPi):**	**280,50 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 131 9199 10-- **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** ... Freitext ...*Stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... B. Tageslicht TA: Nach RSA, Regelplan 'modifizierte C II/2, C II/4 für die bauzeitliche Markierung des Knotens nach Disposition des AN. Mehrfaches Verschwenken innerhalb der befestigten Flächen. ' Länge der Verkehrsführung '50 m, Teillängen notwendig. ' Dauer der Verkehrsführung '50 m, Teillängen notwendig. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	255,44
TA: Nach RSA, Regelplan 'CI/5, z.B. bei Rückschnitt der Fahrbahnränder.' Länge der Verkehrsführung 'Teilstücke von max. 100 m.' Dauer der Verkehrsführung 'Teilstücke von max. 100 m.'	003			130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00St418,49
TA: Nach RSA, Regelplan 'modifizierte C II/2, C II/4 für die bauzeitliche Markierung des Knotens nach Disposition des AN. Mehrfaches Verschwenken innerhalb der befestigten Flächen. ' Länge der Verkehrsführung '50 m, Teillängen notwendig. ' Dauer der Verkehrsführung '50 m, Teillängen notwendig. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	255,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**309,79 €**	**GM (MEPi):**	**309,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**309,79 €**	**GM (MEPi):**	**309,79 €**			
07.105 131 9200 00-- **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. TA: Nach RSA, Regelplan 'CI/1/9'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	100,77

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**100,77 €**	**GM (MEPi):**	**100,77 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**100,77 €**	**GM (MEPi):**	**100,77 €**			
07.105 131 9202 10--								
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.								
... Freitext ...*Bew. Arbeitsst.								
Über 4 bis 8 Std.*B. Tageslicht								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C II/3/c '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	65,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**65,30 €**	**GM (MEPi):**	**65,30 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**65,30 €**	**GM (MEPi):**	**65,30 €**			
07.105 131 9290 00--								
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.								
... Freitext ...*Bew. Arbeitsst.								
... Freitext ...								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'CI/1m'								
Länge der Verkehrsführung '20 m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	456,10
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'CII/4/a'								
Länge der Verkehrsführung '600 m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	42,43
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'CI/1/f'								
Länge der Verkehrsführung '300 m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	100,77
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'CII/4/b'								
Länge der Verkehrsführung '600 m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	42,43
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'CI/1/5'								
Länge der Verkehrsführung '300 m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	265,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**181,38 €**	**GM (MEPi):**	**164,41 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**181,38 €**	**GM (MEPi):**	**164,41 €**			
07.105 131 9292 19--								
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.								
... Freitext ...*Bew. Arbeitsst.								
... Freitext ...*Über 4 bis 8 Std.								
B. Tageslicht*... Freitext ...								
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C II/4. '								
Länge der Verkehrsführung '500 m. In Teillängen ausführen. '								
Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	397,58
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'DIII, verschiedene für die Herstellung der Markierungen innen, Mitte, außen. Ein Fahrstreifen muss offen sein. '								
Länge der Verkehrsführung '2 Teilstücke 750 m und 50 m. '								
Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	3,00	St	780,85
TA:								
Nach RSA, Regelplan 'C II/2. '								
Länge der Verkehrsführung '500 m. In Teillängen ausführen. '								
Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	397,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**525,34 €**	**GM (MEPi):**	**525,34 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**525,34 €**	**GM (MEPi):**	**525,34 €**			
07.105 201 0100 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Retroreflkt.Typ 2								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	22,59
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	22,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,59 €**	**GM (MEPi):**	**22,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,59 €**	**GM (MEPi):**	**22,59 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 201 0101 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*V-Schild+Z-Schild								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	33,21
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	33,21
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	35,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	35,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	35,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	35,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	35,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	35,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,10 €**	**GM (MEPi):**	**35,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	19,95
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	19,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,95 €**	**GM (MEPi):**	**19,95 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**32,07 €**	**GM (MEPi):**	**31,94 €**			
07.105 201 0102 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*2 V-Schilder								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	31,90
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	4,00	St	35,27
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	27,01
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,00	St	35,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,00	St	35,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,13 €**	**GM (MEPi):**	**34,02 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,13 €**	**GM (MEPi):**	**34,02 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 201 0110 2200								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	St	40,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,04 €**	**GM (MEPi):**	**40,04 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,04 €**	**GM (MEPi):**	**40,04 €**			
07.105 201 0110 2203								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2 m								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	10,00	St	37,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,13 €**	**GM (MEPi):**	**37,13 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**37,13 €**	**GM (MEPi):**	**37,13 €**			
07.105 201 0110 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	16,48
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	16,48
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	22,20
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	6,00	St	30,47
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	St	26,11
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	St	26,11
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	St	22,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,86 €**	**GM (MEPi):**	**24,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	13,88
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	13,88

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	8,00	St	14,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	8,00	St	14,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,31 €**	**GM (MEPi):**	**14,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,75 €**	**GM (MEPi):**	**20,55 €**			
07.105 201 0110 2299 **Verkehrsschild aufstellen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN ... Freitext ... TA: Aufstellhöhe 'mind. 2,00 m '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	5,00	St	18,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,39 €**	**GM (MEPi):**	**18,39 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,39 €**	**GM (MEPi):**	**18,39 €**			
07.105 201 0110 2903 **Verkehrsschild aufstellen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Retroreflkt.Typ 2*... Freitext ... Aufstellh. 2 m TA: Aufstellvorrichtung 'am Signalmast der LSA anbringen. '	003			130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00St19,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,13 €**	**GM (MEPi):**	**19,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,13 €**	**GM (MEPi):**	**19,13 €**			
07.105 201 0110 9204 **Verkehrsschild aufstellen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2,2 m TA: Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	7,00	St	19,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,13 €**	**GM (MEPi):**	**19,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,13 €**	**GM (MEPi):**	**19,13 €**			
07.105 201 0110 9901 **Verkehrsschild aufstellen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*... Freitext ... Aufstellh. 0,6 m TA: Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. ' Aufstellvorrichtung 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	94,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**94,46 €**	**GM (MEPi):**	**94,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**94,46 €**	**GM (MEPi):**	**94,46 €**			
07.105 201 0110 9904 **Verkehrsschild aufstellen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*... Freitext ... Aufstellh. 2,2 m TA: Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. ' Aufstellvorrichtung 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	94,46
TA: Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. ' Aufstellvorrichtung 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	94,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**94,46 €**	**GM (MEPi):**	**94,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**94,46 €**	**GM (MEPi):**	**94,46 €**			
07.105 201 0111 2204 **Verkehrsschild aufstellen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 V-Schild+Z-Schild*Retroreflkt.Typ 2 Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	27,01

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	27,01
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	24,66
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	24,66
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	27,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**26,07 €**	**GM (MEPi):**	**26,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	16,92
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	16,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,92 €**	**GM (MEPi):**	**16,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,46 €**	**GM (MEPi):**	**23,90 €**			
07.105 201 0111 9204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2								
V-Schild+Z-Schild*... Freitext ...								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
TA:								
Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	12,00	St	19,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,65 €**	**GM (MEPi):**	**19,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,65 €**	**GM (MEPi):**	**19,65 €**			
07.105 201 0112 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2								
2 V-Schilder*Retroreflkt.Typ 2								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	16,92
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	16,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,92 €**	**GM (MEPi):**	**16,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,92 €**	**GM (MEPi):**	**16,92 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 201 0112 9204								
Verkehrsschild aufstellen								
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2								
2 V-Schilder*... Freitext ...								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
TA:								
Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	19,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,65 €**	**GM (MEPi):**	**19,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,65 €**	**GM (MEPi):**	**19,65 €**			
07.105 201 2400 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Schild 900x600 mm*Retroreflkt.Typ 2								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	St	17,81
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	St	17,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,81 €**	**GM (MEPi):**	**17,81 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,81 €**	**GM (MEPi):**	**17,81 €**			
07.105 201 2401 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Schild 900x600 mm*V-Schild+Z-Schild								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	35,01
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	35,01
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	11,00	St	35,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,01 €**	**GM (MEPi):**	**35,01 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,01 €**	**GM (MEPi):**	**35,01 €**			
07.105 201 2600 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Schild1600x1250mm*Retroreflkt.Typ 2								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	180,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	180,75
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	149,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**170,38 €**	**GM (MEPi):**	**167,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**170,38 €**	**GM (MEPi):**	**167,42 €**			
07.105 201 2600 9202								
Verkehrsschild aufstellen								
Schild1600x1250mm*... Freitext ...								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 1,5 m								
TA:								
Retroreflektierend mit Folie 'RA 2.								
Beschriftung mit " Vollsperrung vom __.__.__ 22.00 Uhr								
bis								
__.__.__ 10.00 Uhr". VZ an der BAB. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	152,75
TA:								
Retroreflektierend mit Folie 'RA 2.								
Beschriftung mit " Vollsperrung vom __.__.__ 18Uhr bis								
__.__.__ 14 Uhr.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	105,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**129,11 €**	**GM (MEPi):**	**129,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**129,11 €**	**GM (MEPi):**	**129,11 €**			
07.105 201 2601 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
Schild1600x1250mm*V-Schild+Z-Schild								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2,2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	64,10
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	64,10
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	64,10
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	64,10
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	125,65
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	58,66

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	94,47
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	58,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**74,23 €**	**GM (MEPi):**	**72,50 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**74,23 €**	**GM (MEPi):**	**72,50 €**			
07.105 201 9900 2200								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*Retroreflkt.Typ 2								
Aufstv. Wahl AN								
TA:								
Verkehrsschild 'Leitbake (Warnbake) '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	St	30,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,16 €**	**GM (MEPi):**	**30,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,16 €**	**GM (MEPi):**	**30,16 €**			
07.105 201 9900 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*Retroreflkt.Typ 2								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
TA:								
Verkehrsschild '= Rechteck, H x B 630 x 420 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	23,91
TA:								
Verkehrsschild '= Rechteck, H x B 630 x 420 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	23,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,91 €**	**GM (MEPi):**	**23,91 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,91 €**	**GM (MEPi):**	**23,91 €**			
07.105 201 9900 9203								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2 m								
TA:								
Verkehrsschild 'Verkehrslenkungstafeln 1600x1250 mm. '								
Retroreflektierend mit Folie 'RA 2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	64,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**64,15 €**	**GM (MEPi):**	**64,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**64,15 €**	**GM (MEPi):**	**64,15 €**			
07.105 201 9901 2204								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*V-Schild+Z-Schild								
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN								
Aufstellh. 2,2 m								
TA:								
Verkehrsschild '= Rechteck, H x B 350 x 1050 mm.'	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	6,00	St24,66
TA:								
Verkehrsschild '= Rechteck, H x B 350 x 1050 mm.'	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	6,00	St24,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,66 €**	**GM (MEPi):**	**24,66 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,66 €**	**GM (MEPi):**	**24,66 €**			
07.105 201 9901 9700								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*V-Schild+Z-Schild								
... Freitext ...*Aufstv. Ständer								
TA:								
Verkehrsschild '239 mit Zusatzzeichen 1012-32'								
Retroreflektierend mit Folie 'Reflektion R12'	005	130300		Straßenbauamt..		07/15	2,00	St24,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,95 €**	**GM (MEPi):**	**24,95 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,95 €**	**GM (MEPi):**	**24,95 €**			
07.105 201 9910 2999								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*Größe 2								
Retroreflkt.Typ 2*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Verkehrsschild 'Zusatzzeichen 2-zeilig '								
Aufstellvorrichtung 'ggf. mit Aufstellvorrichtung nach								
Wahl des AN'								
Aufstellhöhe 'mind. 2,00 m '	004	130200		Straßenbauamt..	06/15	5,00	St	20,73

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,73 €**	**GM (MEPi):**	**20,73 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,73 €**	**GM (MEPi):**	**20,73 €**			
07.105 201 9919 1204								
Verkehrsschild aufstellen								
... Freitext ...*Größe 2								
... Freitext ...*Retroreflkt.Typ 1								
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m								
TA:								
Verkehrsschild '-er in Kombination. Eine Kombination								
wird als 1 Schild abgerechnet. '								
Kombination 'VZ 101 "Gefahr"+ VZ 1012-32 "Radfahrer								
absteigen". '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	16,60
TA:								
Verkehrsschild '-er in Kombination. Eine Kombination								
wird als 1 Schild abgerechnet. '								
Kombination 'VZ 101 "Gefahr"+ ZZ 1012-32 "Radfahrer								
absteigen". '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	16,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,60 €**	**GM (MEPi):**	**16,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,60 €**	**GM (MEPi):**	**16,60 €**			
07.105 221 2230 99--								
Verkehrsschild verändern								
Schild Größe 2*Aufstellh. ü. 2 m								
A./i.Kraft setzen*... Freitext ...								
TA:								
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'mobiler								
berührungsfreier Teilauskreuzvorrichtung aus Kunststoff								
oder Metall beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67								
520,Teil 4.								
Montage ohne Werkzeug und anderer Hilfsmittel.								
Der AN haftet für jegliche Schäden an den VZ, die durch								
unsachgemäßes Auskreuzen verursacht wurden. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	4,00	St38,93

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'mobiler berührungsfreier Teilauskreuzvorrichtung aus Kunststoff oder Metall beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67 520,Teil 4. Montage ohne Werkzeug und anderer Hilfsmittel. Der AN haftet für jegliche Schäden an den VZ, die durch unsachgemäßes Auskreuzen verursacht wurden. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	38,93
TA: Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'mobiler berührungsfreier Teilauskreuzvorrichtung aus Kunststoff oder Metall beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67 520,Teil 4. Montage ohne Werkzeug und anderer Hilfsmittel. Der AN haftet für jegliche Schäden an den VZ, die durch unsachgemäßes Auskreuzen verursacht wurden. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	36,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,22 €**	**GM (MEPi):**	**38,02 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,22 €**	**GM (MEPi):**	**38,02 €**			
07.105 221 2299 00-- **Verkehrsschild verändern** Schild Größe 2*Aufstellh. ü. 2 m ... Freitext ... TA: Verkehrsschild 'klappbar. Je Vollsperrung 2 St VZ. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	12,00	St	24,91
TA: Verkehrsschild ' durch Auskreuzen außer Kraft setzen. '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15	20,00	St 24,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,91 €**	**GM (MEPi):**	**24,91 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,91 €**	**GM (MEPi):**	**24,91 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 221 9230 99-- **Verkehrsschild verändern** Aufstellh. ü. 2 m*A./i.Kraft setzen ... Freitext ... TA: Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'Auskreuzen durch Klemmen. Bekleben der VZ ist untersagt. '					003	130400	Autobahnamt ..	
07/15	2,00	St	21,85					
TA: Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'Auskreuzen durch Klemmen. Bekleben der VZ ist untersagt. '					003	130400	Autobahnamt ..	
07/15	2,00	St	21,85					
TA: Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'Auskreuzen durch Klemmen. Bekleben der VZ ist untersagt. '					003	130400	Autobahnamt ..	
07/15	3,00	St	21,85					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,85 €**	**GM (MEPi):**	**21,85 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,85 €**	**GM (MEPi):**	**21,85 €**			
07.105 306 1121 1111 **Markierung Typ I herstellen** Durchg. Strich*Breite 0,12 m Folie Alu-Träger*Klasse Q2/R3/S1 Klasse P 2*Überrollb.Kl. T 1 Asphaltbeton*Rückst.entfernen	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m	3,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,48 €**	**GM (MEPi):**	**3,48 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,48 €**	**GM (MEPi):**	**3,48 €**			
07.105 306 1131 3211 **Markierung Typ I herstellen** Durchg. Strich*Breite 0,12 m Klasse Q2/R3/S1*Überrollb.Kl. T 2 Asphaltbeton*Rückst.entfernen	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	40,00	m	3,92

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,92 €**	**GM (MEPi):**	**3,92 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,92 €**	**GM (MEPi):**	**3,92 €**			
07.105 316 1112 1319								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,12 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Verkehrskl. P 5								
Kl.Q2/R3/RW3/S1*Überrollb.Kl. T 3								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Markierung entfernen ' '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1.400,00	m	1,26
TA:								
Markierung entfernen ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.710,00	m	1,13
TA:								
Markierung entfernen ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.710,00	m	1,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,17 €**	**GM (MEPi):**	**1,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,17 €**	**GM (MEPi):**	**1,16 €**			
07.105 316 1113 1319								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,12 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Kl.Q2/R3/RW3/S1								
Überrollb.Kl. T 3*Asphaltbeton								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung entfernen ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2.040,00	m	1,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,19 €**	**GM (MEPi):**	**1,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,19 €**	**GM (MEPi):**	**1,19 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 316 1113 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,12 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.050,00	m	2,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,63 €**	**GM (MEPi):**	**2,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,63 €**	**GM (MEPi):**	**2,63 €**			
07.105 316 1143 1211								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,12 m								
Folie Alu-Träger*Kl.Q2/R3/RW3/S1								
Überrollb.Kl. T 2*Asphaltbeton								
Rückst.entfernen								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	120,00	m	2,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,91 €**	**GM (MEPi):**	**2,91 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,91 €**	**GM (MEPi):**	**2,91 €**			
07.105 316 1192 1211								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,12 m								
... Freitext ...*Verkehrskl. P 5								
Kl.Q2/R3/RW3/S1*Überrollb.Kl. T 2								
Asphaltbeton*Rückst.entfernen								
TA:								
Markierungsstoff '= Folie gelb, Alu-Träger. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00		m2,50
TA:								
Markierungsstoff '= Folie gelb, Alu-Träger. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00		m2,50
TA:								
Markierungsstoff '= Folie gelb, Alu-Träger. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	300,00		m2,50

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Markierungsstoff '= Folie gelb, Alu-Träger. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	300,00	m2,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,50 €**	**GM (MEPi):**	**2,50 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,50 €**	**GM (MEPi):**	**2,50 €**			
07.105 316 1213 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,15 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	240,00	m	2,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,76 €**	**GM (MEPi):**	**2,76 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,76 €**	**GM (MEPi):**	**2,76 €**			
07.105 316 1259 1020								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,15 m								
Folie Gew.Kunstst*... Freitext ...								
Kl.Q2/R3/RW3/S1								
TA:								
Verkehrsklasse 'P7.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	50,00	m	6,96
TA:								
Verkehrsklasse 'P7.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	50,00	m	6,96
TA:								
Verkehrsklasse 'P7.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	460,00	m	6,96
TA:								
Verkehrsklasse 'P7.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.700,00	m	6,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,96 €**	**GM (MEPi):**	**6,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,96 €**	**GM (MEPi):**	**6,96 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 316 1259 1030								
Markierung Typ II herstellen								
Durchg. Strich*Breite 0,15 m								
Folie Gew.Kunstst*... Freitext ...								
Kl.Q2/R3/RW3/S1*Beton								
TA:								
Verkehrsklasse ' P7.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	910,00	m	6,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,96 €**	**GM (MEPi):**	**6,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,96 €**	**GM (MEPi):**	**6,96 €**			
07.105 316 2113 1319								
Markierung Typ II herstellen								
Unterbr. Strich*Breite 0,12 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Kl.Q2/R3/RW3/S1								
Überrollb.Kl. T 3*Asphaltbeton								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung entfernen ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	30,00	m	1,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,24 €**	**GM (MEPi):**	**1,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,24 €**	**GM (MEPi):**	**1,24 €**			
07.105 316 2113 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Unterbr. Strich*Breite 0,12 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	100,00	m	3,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,59 €**	**GM (MEPi):**	**3,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,59 €**	**GM (MEPi):**	**3,59 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 316 2213 1319								
Markierung Typ II herstellen								
Unterbr. Strich*Breite 0,15 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Kl.Q2/R3/RW3/S1								
Überrollb.Kl. T 3*Asphaltbeton								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung entfernen ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	15,00	m	1,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,51 €**	**GM (MEPi):**	**1,51 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,51 €**	**GM (MEPi):**	**1,51 €**			
07.105 316 2313 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Unterbr. Strich*Breite 0,25 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	43,00	m	10,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,93 €**	**GM (MEPi):**	**10,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,93 €**	**GM (MEPi):**	**10,93 €**			
07.105 316 3513 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Sperrfläche*Breite 0,50 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	200,00	m	12,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,27 €**	**GM (MEPi):**	**12,27 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,27 €**	**GM (MEPi):**	**12,27 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 316 4513 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Haltlinie*Breite 0,50 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	20,00	m	13,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,39 €**	**GM (MEPi):**	**13,39 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,39 €**	**GM (MEPi):**	**13,39 €**			
07.105 316 4553 1021								
Markierung Typ II herstellen								
Haltlinie*Breite 0,50 m								
Folie Gew.Kunstst*Kl.Q2/R3/RW3/S1								
Rückst.entfernen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	5,00	m	24,46
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	5,00	m	24,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,46 €**	**GM (MEPi):**	**24,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,46 €**	**GM (MEPi):**	**24,46 €**			
07.105 316 5513 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Wartelinie*Breite 0,50 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	m	16,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,41 €**	**GM (MEPi):**	**16,41 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,41 €**	**GM (MEPi):**	**16,41 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 316 6313 9119								
Markierung Typ II herstellen								
Fußg./Radf.furt*Breite 0,25 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*... Freitext ...								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	25,00	m	12,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,33 €**	**GM (MEPi):**	**12,33 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,33 €**	**GM (MEPi):**	**12,33 €**			
07.105 321 1213 9119								
Markierungszeichen Typ II herst.								
Pf. geradeaus*Länge 5 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Verkehrskl. P 6								
... Freitext ...*Überrollb.Kl. T 1								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen 'mittels Hochdruckwasserstrahlen.								
Markierungsreste aufnehmen und der Verwertung nach Wahl								
des AN zuführen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	71,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**71,57 €**	**GM (MEPi):**	**71,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**71,57 €**	**GM (MEPi):**	**71,57 €**			
07.105 321 2213 9119								
Markierungszeichen Typ II herst.								
Pf. ger. li./re.*Länge 5 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Verkehrskl. P 6								
... Freitext ...*Überrollb.Kl. T 1								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen 'mittels Hochdruckwasserstrahlen.								
Markierungsreste aufnehmen und der Verwertung nach Wahl								
des AN zuführen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	75,93

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**75,93 €**	**GM (MEPi):**	**75,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**75,93 €**	**GM (MEPi):**	**75,93 €**			
07.105 321 3213 9119								
Markierungszeichen Typ II herst.								
Pf. li. o./re. ab*Länge 5 m								
HS-Fb.gr.Nachstr.*Verkehrskl. P 6								
... Freitext ...*Überrollb.Kl. T 1								
Asphaltbeton*... Freitext ...								
TA:								
Tages-/Nachtsichtbarkeit 'nach ZTV M 2013. '								
Markierung entfernen 'mittels Hochdruckwasserstrahlen.								
Markierungsreste aufnehmen und der Verwertung nach Wahl								
des AN zuführen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	71,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**71,57 €**	**GM (MEPi):**	**71,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**71,57 €**	**GM (MEPi):**	**71,57 €**			
07.105 401 0100 0201								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake einseitg*Eins. Blinklicht								
Versorg.n.Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	12,00	St	13,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,72 €**	**GM (MEPi):**	**13,72 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,72 €**	**GM (MEPi):**	**13,72 €**			
07.105 401 0101 0201								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake einseitg*Folie Typ 1								
Eins. Blinklicht*Versorg.n.Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	9,00	St	12,57
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	9,00	St	13,04
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9,00	St	8,41

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9,00	St	8,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,61 €**	**GM (MEPi):**	**10,61 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,61 €**	**GM (MEPi):**	**10,61 €**			
07.105 401 0102 0109								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake einseitg*Folie Typ 2								
Eins. Dauerlicht*... Freitext ...								
TA:								
Energieversorgung 'über Batterie oder Anschluß an das öffentliche Stromnetz '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	2,00	St	14,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,09 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,09 €**			
07.105 401 0199 0101								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake einseitg*... Freitext ...								
Eins. Dauerlicht*Versorg.n.Wahl AN								
TA:								
Mit Folie 'RA2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	16,00	St	2,78
TA:								
Mit Folie 'RA2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	27,00	St	2,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,78 €**	**GM (MEPi):**	**2,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,78 €**	**GM (MEPi):**	**2,78 €**			
07.105 401 0199 9901								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake einseitg*... Freitext ...								
... Freitext ...*Versorg.n.Wahl AN								
TA:								
Mit Folie 'RA 2. In Verschwenkungsbereichen B 106/Umfahrung.'								
Mit 'Richtstrahler, gelbes Dauerlicht. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	St	5,25

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,25 €**	**GM (MEPi):**	**5,25 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,25 €**	**GM (MEPi):**	**5,25 €**			
07.105 401 0201 0000								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake beidseit*Folie Typ 1								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	18,00	St	7,47
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	18,00	St	7,47
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	18,00	St	9,44
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	18,00	St	8,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,12 €**	**GM (MEPi):**	**8,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	St	12,48
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	St	12,48
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	St	12,48
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	St	12,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,48 €**	**GM (MEPi):**	**12,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,30 €**	**GM (MEPi):**	**10,10 €**			
07.105 401 0201 0101								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake beidseit*Folie Typ 1								
Eins. Dauerlicht*Versorg.n.Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	9,00	St	20,70
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	9,00	St	20,70
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	St	21,17
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	St	21,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,94 €**	**GM (MEPi):**	**21,07 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,94 €**	**GM (MEPi):**	**21,07 €**			
07.105 401 0202 0201								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake beidseit*Folie Typ 2								
Eins. Blinklicht*Versorg.n.Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	St	23,44

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	St	19,56
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	St	23,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,15 €**	**GM (MEPi):**	**22,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,15 €**	**GM (MEPi):**	**22,15 €**			
07.105 401 0202 0309								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Leitbake beidseit*Folie Typ 2								
Zweis. Dauerlicht*... Freitext ...								
TA:								
Energieversorgung 'über Batterie oder Anschluß an das öffentliche Stromnetz '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	2,00	St	14,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,09 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,09 €**			
07.105 401 1202 0000								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Abspsch. 100x1600*Folie Typ 2								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	28,86
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	28,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,86 €**	**GM (MEPi):**	**28,86 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,86 €**	**GM (MEPi):**	**28,86 €**			
07.105 401 1402 0609								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Folie Typ 2*3 Strah.eins.gelb								
... Freitext ...								
TA:								
Energieversorgung 'über Batterie oder Anschluß an das öffentliche Stromnetz '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	2,00	St	24,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,54 €**	**GM (MEPi):**	**24,54 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,54 €**	**GM (MEPi):**	**24,54 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 401 1402 0709								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Folie Typ 2*5 Strah.eins.rot								
... Freitext ...								
TA:								
Energieversorgung 'über Batterie oder Anschluß an das öffentliche Stromnetz '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	2,00	St	31,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,89 €**	**GM (MEPi):**	**31,89 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,89 €**	**GM (MEPi):**	**31,89 €**			
07.105 401 1699 0000								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Abspsch. 250x2400*... Freitext ...								
TA:								
Mit Folie 'RA2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	5,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,18 €**	**GM (MEPi):**	**5,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,18 €**	**GM (MEPi):**	**5,18 €**			
07.105 401 1902 0611								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Abspsch. 500x2400*Folie Typ 2								
3 Strah.eins.gelb*Mit Tastleiste								
Versorg.n.Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	37,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,93 €**	**GM (MEPi):**	**37,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**37,93 €**	**GM (MEPi):**	**37,93 €**			
07.105 401 1902 0711								
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen								
Abspsch. 500x2400*Folie Typ 2								
5 Strah.eins.rot*Mit Tastleiste								
Versorg.n.Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	39,07

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	39,07
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	46,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,49 €**	**GM (MEPi):**	**42,70 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**41,49 €**	**GM (MEPi):**	**42,70 €**			

07.105 401 9901 0000
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
... Freitext ...*Folie Typ 1
TA:
Sicherung durch 'vollflächige Absperrschranken, Maße
ca. 1,1 x 2,1 m.
Trennung von Radweg und Bauraum.' 003 130400 Autobahnamt .. 07/15 32,00 St 5,18
TA:
Sicherung durch 'vollflächige Absperrschranken, Maße
ca. 1,1 x 2,1 m.
Trennung von Umfahrung/Rampe und Umfahrung/B 106.' 003 130400 Autobahnamt .. 07/15 51,00St2,78
TA:
Sicherung durch 'vollflächige Absperrschranken, Maße
ca. 1,1 x 2,1 m.
Trennung von Umfahrung/Rampe und Umfahrung/B 106.' 003 130400 Autobahnamt .. 07/15 51,00St2,78
TA:
Sicherung durch 'vollflächige Absperrschranken, Maße
ca. 1,1 x 2,1 m.
Trennung von Umfahrung/Rampe und Umfahrung/B 106.' 003 130400 Autobahnamt .. 07/15 51,00St2,78

VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,38 €**	**GM (MEPi):**	**3,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,38 €**	**GM (MEPi):**	**3,19 €**			

07.105 401 9902 0000
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
... Freitext ...*Folie Typ 2
TA:
Sicherung durch 'Schrankenzaun Größe 100 x 1600 ' 004 130200 Straßenbauamt.. 06/15 10,00St22,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,06 €**	**GM (MEPi):**	**22,06 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,06 €**	**GM (MEPi):**	**22,06 €**			

07.105 411 10-- ----
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Leitbake

003	130200	Straßenbauamt..		05/15	18,00	St	3,32
003	130200	Straßenbauamt..		08/15	18,00	St	4,84
003	130200	Straßenbauamt..		04/15	18,00	St	3,82
003	130200	Straßenbauamt..		04/15	18,00	St	3,82
VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,95 €**	**GM (MEPi):**	**3,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,95 €**	**GM (MEPi):**	**3,95 €**			

07.105 411 19-- ----
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
Leitbake*... Freitext ...
TA:
Energieversorgung 'nach Wahl des AN. ' 003 130200 Straßenbauamt.. 04/15 9,00 St3,82
TA:
Energieversorgung 'nach Wahl des AN. ' 003 130200 Straßenbauamt.. 05/15 9,00 St3,32
TA:
Energieversorgung 'nach Wahl des AN. ' 003 130200 Straßenbauamt.. 04/15 9,00 St3,82
TA:
Energieversorgung 'nach Wahl des AN. ' 003 130200 Straßenbauamt.. 08/15 9,00 St4,84

VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,95 €**	**GM (MEPi):**	**3,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,95 €**	**GM (MEPi):**	**3,95 €**			

07.105 501 0100 1099
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen
LSA f.Engst.Typ B*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...
TA:
Steuerung 'Verkehrsabhängig.
Siehe Unterlage 5 Blatt 2.4 ' 005 130200 Straßenbauamt.. 07/15 1,00 St 141,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**141,13 €**	**GM (MEPi):**	**141,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**141,13 €**	**GM (MEPi):**	**141,13 €**			
07.105 501 0200 1002								
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen								
LSA f.Engst.Typ C*Versorg. n. Wahl Steuer.verk.abh.								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	141,39
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	336,62
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	336,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**271,54 €**	**GM (MEPi):**	**271,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	63,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**63,64 €**	**GM (MEPi):**	**63,64 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**219,57 €**	**GM (MEPi):**	**219,57 €**			
07.105 501 0201 1002								
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen								
LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl*Steuer.verk.abh.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	155,50
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	166,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**161,06 €**	**GM (MEPi):**	**161,06 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	4,00	St	130,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**130,63 €**	**GM (MEPi):**	**130,63 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**150,92 €**	**GM (MEPi):**	**145,85 €**			
07.105 501 0300 1001								
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen								
Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl Steuer. Festzeit								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	634,12
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	634,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	771,34
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	771,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**702,73 €**	**GM (MEPi):**	**725,60 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**702,73 €**	**GM (MEPi):**	**725,60 €**			
07.105 506 0100 01--								
Transportable LS-Anlage vorhalten								
LSA f.Engst.Typ B*Versorg. n. Wahl								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	d	17,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,33 €**	**GM (MEPi):**	**17,33 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,33 €**	**GM (MEPi):**	**17,33 €**			
07.105 506 0101 01--								
Transportable LS-Anlage vorhalten								
LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung Versorg. n. Wahl								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	d	22,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,18 €**	**GM (MEPi):**	**22,18 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,18 €**	**GM (MEPi):**	**22,18 €**			
07.105 506 0200 01--								
Transportable LS-Anlage vorhalten								
LSA f.Engst.Typ C*Versorg. n. Wahl								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	30,00	d	17,27
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	60,00	d	17,67
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	60,00	d	17,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,53 €**	**GM (MEPi):**	**17,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	420,00	d	18,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,04 €**	**GM (MEPi):**	**18,04 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,66 €**	**GM (MEPi):**	**17,92 €**			
07.105 506 0201 01--								
Transportable LS-Anlage vorhalten								
LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	60,00	d	23,16

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,16 €**	**GM (MEPi):**	**23,16 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,16 €**	**GM (MEPi):**	**23,16 €**			
07.105 506 0300 01--								
Transportable LS-Anlage vorhalten								
Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	d	31,17
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	d	31,17
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	28,00	d	32,62
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	28,00	d	32,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,90 €**	**GM (MEPi):**	**32,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,90 €**	**GM (MEPi):**	**32,14 €**			
07.105 511 2001 ----								
Transportable LS-Anlage umsetzen								
LSB f.Engst.Typ C*Versorg. n. Wahl								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	58,02
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	170,25
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	170,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**132,84 €**	**GM (MEPi):**	**132,84 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	63,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**63,64 €**	**GM (MEPi):**	**63,64 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**115,54 €**	**GM (MEPi):**	**115,54 €**			
07.105 511 2011 ----								
Transportable LS-Anlage umsetzen								
LSB f.Engst.Typ C*Funkverbindung								
Versorg. n. Wahl								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	84,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**84,92 €**	**GM (MEPi):**	**84,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**84,92 €**	**GM (MEPi):**	**84,92 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 701 1013 90--								
Transp.Schutzeinrichtung aufstellen								
Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk.								
Aufhaltest.min.T3*... Freitext ...								
TA:								
Wirkungsbereich 'W2. Aufstellänge in der Örtlichkeit								
mind. 145 m. Mindestaufstellänge nach Zulassung der								
BASt beachten ! Richtungsfahrbahn Hamburg. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	145,00		m0,34
TA:								
Wirkungsbereich ' W2. Aufstellänge in der Örtlichkeit								
mind. 145 m. Mindestaufstellänge nach Zulassung der								
BASt beachten ! Richtungsfahrbahn Berlin. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	145,00		m0,34
TA:								
Wirkungsbereich 'W2. Aufstellänge in der Örtlichkeit								
mind. 145 m. Mindestaufstellänge nach Zulassung der								
BASt beachten ! Richtungsfahrbahn Hamburg. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	215,00		m37,14
TA:								
Wirkungsbereich ' W2. Aufstellänge in der Örtlichkeit								
mind. 145 m. Mindestaufstellänge nach Zulassung der								
BASt beachten ! Richtungsfahrbahn Berlin. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	215,00		m37,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,74 €**	**GM (MEPi):**	**22,32 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,74 €**	**GM (MEPi):**	**22,32 €**			
07.105 701 1093 20--								
Transp.Schutzeinrichtung aufstellen								
Transp.Schutzeinr*... Freitext ...								
Aufhaltest.min.T3*Wirkungsber.maxW4								
TA:								
Zwischen 'Radweg und Umfahrung. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	340,00	m	40,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,26 €**	**GM (MEPi):**	**40,26 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,26 €**	**GM (MEPi):**	**40,26 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 706 1013 99--								
Transport. Schutzeinr. vorhalten								
Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk.								
Aufhaltest.min.T3*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Wirkungsbereich 'W2.'								
Aufstelllänge 'W2.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	76,00	d	16,71
TA:								
Wirkungsbereich 'W2.'								
Aufstelllänge 'W2.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	76,00	d	18,08
TA:								
Wirkungsbereich 'W2.'								
Aufstelllänge 'W2.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00	d	22,39
TA:								
Wirkungsbereich 'W2.'								
Aufstelllänge 'W2.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00	d	22,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,89 €**	**GM (MEPi):**	**21,58 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,89 €**	**GM (MEPi):**	**21,58 €**			
07.105 801 11-- ----								
Kontrolle der Arbeitsstellensicher.								
zwei bzw.einmal*Schriftl.Dokument								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	14,00	d	21,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,56 €**	**GM (MEPi):**	**21,56 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	d	28,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	d	28,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	d	28,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	d	28,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,04 €**	**GM (MEPi):**	**28,04 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**26,74 €**	**GM (MEPi):**	**26,74 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.105 801 22-- ----								
Kontrolle der Arbeitsstellensicher.								
Zweimal täglich*elektron.Gerät								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	3,00	d	80,77
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	17,00	d	80,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**80,77 €**	**GM (MEPi):**	**80,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**80,77 €**	**GM (MEPi):**	**80,77 €**			
07.105 801 29-- ----								
Kontrolle der Arbeitsstellensicher.								
Zweimal täglich*... Freitext ...								
TA:								
Kontrolle durch ' für Bauphase 4. Elektronische								
Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu								
beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	7,00	d	18,48
TA:								
Kontrolle durch ' für Bauphase 6. Elektronische								
Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu								
beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	14,00	d	18,48
TA:								
Kontrolle durch ' für Bauphase 3. Elektronische								
Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu								
beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	14,00	d	18,48
TA:								
Kontrolle durch ' für Bauphase 5. Elektronische								
Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu								
beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	14,00	d	18,48
TA:								
Kontrolle durch 'für Bauphase 2. Elektronische								
Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu								
beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	21,00	d	18,48
TA:								
Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere								
Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	76,00	d	35,79

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	76,00d35,79
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	84,00	d	18,48
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	380,00d18,48
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00d35,79
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00d35,79
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00d18,48
TA: Kontrolle durch 'elektronische Erfassung. Weitere Angaben gemä Baubeschreibung sind zu beachten. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	390,00d18,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,80 €**	**GM (MEPi):**	**25,66 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,80 €**	**GM (MEPi):**	**25,66 €**			

12.106 005 1010 0003
Baugelände abräumen
Aufwuchs*Astwerk*Übr.Räumg.Verw.AN

003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	806,69
003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	895,32
VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**851,01 €**	**GM (MEPi):**	**851,01 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
Gesamt:	**AM (MEPi):**	**851,01 €**	**GM (MEPi):**	**851,01 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 005 1111 0003 **Baugelände abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.Verw.AN								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	845,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**845,26 €**	**GM (MEPi):**	**845,26 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**845,26 €**	**GM (MEPi):**	**845,26 €**			
12.106 005 1111 6604 **Baugelände abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	225,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**225,18 €**	**GM (MEPi):**	**225,18 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**225,18 €**	**GM (MEPi):**	**225,18 €**			
12.106 010 1055 00-- **Hecken und Buschwerk roden** Höhe bis 2 m*Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m2	4,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,46 €**	**GM (MEPi):**	**4,46 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,46 €**	**GM (MEPi):**	**4,46 €**			
12.106 020 1050 ---- **Wurzelstöcke roden** DU 0,1 - 0,3 m*Wst.Verw.AN								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	34,00	St	14,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,45 €**	**GM (MEPi):**	**14,45 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,45 €**	**GM (MEPi):**	**14,45 €**			
12.106 020 2050 ---- **Wurzelstöcke roden** DU 0,3 - 0,5 m*Wst.Verw.AN								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	39,00	St	32,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**32,50 €**	**GM (MEPi):**	**32,50 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**32,50 €**	**GM (MEPi):**	**32,50 €**			
12.106 020 3050 ---- **Wurzelstöcke roden** DU 0,5 - 0,75 m*Wst.Verw.AN								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	13,00	St	52,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,87 €**	**GM (MEPi):**	**52,87 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,87 €**	**GM (MEPi):**	**52,87 €**			
12.106 020 4050 ---- **Wurzelstöcke roden** DU 0,75 - 1 m*Wst.Verw.AN								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	72,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**72,49 €**	**GM (MEPi):**	**72,49 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**72,49 €**	**GM (MEPi):**	**72,49 €**			
12.106 020 9050 ---- **Wurzelstöcke roden** ... Freitext ...*Wst.Verw.AN TA: Durchmesser 'rd. 1 m'								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	115,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**115,06 €**	**GM (MEPi):**	**115,06 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**115,06 €**	**GM (MEPi):**	**115,06 €**			
12.106 030 1760 ---- **Bäume fällen ohne Roden** DU 0,1 - 0,3 m*Holz Verw. S.Abr. Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00	St	33,42

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,42 €**	**GM (MEPi):**	**33,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,42 €**	**GM (MEPi):**	**33,42 €**			
12.106 030 2760 ---- **Bäume fällen ohne Roden** DU 0,3 - 0,5 m*Holz Verw. S.Abr. Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	St	61,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**61,09 €**	**GM (MEPi):**	**61,09 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**61,09 €**	**GM (MEPi):**	**61,09 €**			
12.106 036 1276 60-- **Bäume fällen mit Roden** DU 0,1 - 0,3 m*Verfüll/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	39,00	St	42,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**42,51 €**	**GM (MEPi):**	**42,51 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**42,51 €**	**GM (MEPi):**	**42,51 €**			
12.106 036 2276 60-- **Bäume fällen mit Roden** DU 0,3 - 0,5 m*Verfüll/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	21,00	St	73,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**73,79 €**	**GM (MEPi):**	**73,79 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**73,79 €**	**GM (MEPi):**	**73,79 €**			
12.106 036 3276 60-- **Bäume fällen mit Roden** DU 0,5 - 0,75 m*Verfüll/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,00	St	131,92

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**131,92 €**	**GM (MEPi):**	**131,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**131,92 €**	**GM (MEPi):**	**131,92 €**			
12.106 036 4276 60--								
Bäume fällen mit Roden								
DU 0,75 - 1 m*Verfüll/Boden AN								
Holz Verw.*Wst. Verw.								
S.Abr. Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	St	234,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**234,12 €**	**GM (MEPi):**	**234,12 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**234,12 €**	**GM (MEPi):**	**234,12 €**			
12.106 110 ---- ----								
Vegetationsdecke aufreißen								
Vegetationsdecke aufreißen								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.000,00	m2	0,11
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.000,00	m2	0,11
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,11 €**	**GM (MEPi):**	**0,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m2	0,13
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m2	0,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,13 €**	**GM (MEPi):**	**0,13 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,12 €**	**GM (MEPi):**	**0,12 €**			
12.106 116 0212 1101								
Oberboden abtragen und lagern								
Abtr.ü.10 - 30cm*Oberbod.i.lagern								
Weg 0,25 - 0,5 km*Lagerfl.AN Bauz.								
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	900,00	m3	4,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,01 €**	**GM (MEPi):**	**4,01 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,01 €**	**GM (MEPi):**	**4,01 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 116 0230 0101								
Oberboden abtragen und lagern								
Abtr.ü.10 - 30cm*Oberboden AN lag.								
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	4,29
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	4,29
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	4,29
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	4,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,29 €**	**GM (MEPi):**	**4,29 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,29 €**	**GM (MEPi):**	**4,29 €**			
12.106 116 0930 1101								
Oberboden abtragen und lagern								
... Freitext ...*Oberboden AN lag.								
Lagerfl.AN Bauz.*Mieten aufsetzen								
Abrechnung Abtrag								
TA:								
Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm.								
Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben.								
Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.140,00	m	34,92
TA:								
Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm.								
Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben.								
Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.140,00	m	34,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,92 €**	**GM (MEPi):**	**4,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm.								
Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben.								
Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	410,00	m	34,51
TA:								
Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm.								
Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben.								
Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	410,00	m	34,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm. Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben. Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	450,00	m34,71
TA: Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm. Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben. Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	450,00	m34,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,61 €**	**GM (MEPi):**	**4,61 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,71 €**	**GM (MEPi):**	**4,83 €**			
12.106 116 0930 1102 **Oberboden abtragen und lagern** ... Freitext ...*Oberboden AN lag. Lagerfl.AN Bauz.*Mieten aufsetzen Abrechng. Auftrag TA: Dicke 'i.M 30 cm. Gelagerten Oberboden aufnehmen und sieben. Siebgut entfernen wird gesondert vergütet. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	1.220,00	m34,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,57 €**	**GM (MEPi):**	**4,57 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,57 €**	**GM (MEPi):**	**4,57 €**			
12.106 120 0232 31-- **Oberboden abtragen und andecken** Abtrag 10 - 30 cm*Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb.*Andeckung 15-25cm Abrechnung Abtrag	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	50,00	m3	12,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,14 €**	**GM (MEPi):**	**12,14 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,14 €**	**GM (MEPi):**	**12,14 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 125 0110 ---- **Oberboden abtragen** Abtrag bis 10 cm*Abrechnung Abtrag	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m3	9,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,58 €**	**GM (MEPi):**	**9,58 €**	**0605 Neubau von sonstigen ..**		
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	300,00	m3	5,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,36 €**	**GM (MEPi):**	**5,36 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,47 €**	**GM (MEPi):**	**5,49 €**			
12.106 125 0210 ---- **Oberboden abtragen** Abtrag 10 -30 cm*Abrechnung Abtrag	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	130,00	m3	5,86
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	130,00	m3	5,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,86 €**	**GM (MEPi):**	**5,86 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00	m3	2,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00	m3	2,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	840,00	m3	2,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	840,00	m3	2,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,37 €**	**GM (MEPi):**	**2,37 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	260,00	m3	5,64
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	690,00	m3	6,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,98 €**	**GM (MEPi):**	**6,13 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,15 €**	**GM (MEPi):**	**3,78 €**			
12.106 125 0211 ---- **Oberboden abtragen** Abtrag 10 -30 cm*Abrechnung Abtrag Verw.AG	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	17,00	m3	9,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,61 €**	**GM (MEPi):**	**9,61 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	50,00	m3	6,70

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	550,00	m3	4,99
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	550,00	m3	4,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,56 €**	**GM (MEPi):**	**5,06 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,57 €**	**GM (MEPi):**	**5,13 €**			
12.106 125 0910 ----								
Oberboden abtragen								
... Freitext ...*Abrechnung Abtrag								
TA:								
Dicke '5 cm , Abtrag von den Böschungsflächen der Umfahrung '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	320,00	m3	6,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,86 €**	**GM (MEPi):**	**6,86 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,86 €**	**GM (MEPi):**	**6,86 €**			
12.106 130 02-- ----								
Böschung mit Stufen versehen								
Stufenabst.1 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.700,00	m2	0,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,53 €**	**GM (MEPi):**	**0,53 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,53 €**	**GM (MEPi):**	**0,53 €**			
12.106 140 02-- ----								
Oberbodenlager mähen								
Mähgut Verw.AN								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	800,00	m2	0,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,29 €**	**GM (MEPi):**	**0,29 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,29 €**	**GM (MEPi):**	**0,29 €**			
12.106 170 2022 02--								
Oberboden des AG andecken								
Böschungen*Andeckung 5-15 cm								
Boden a.fördern*Abrechng. Auftrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	280,00	m3	10,65

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,65 €**	**GM (MEPi):**	**10,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,65 €**	**GM (MEPi):**	**10,65 €**			
12.106 170 3022 02--								
Oberboden des AG andecken								
Seitenstreifen*Andeckung 5-15 cm								
Boden a.fördern*Abrechng. Auftrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	80,00	m3	8,39
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	80,00	m3	8,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,39 €**	**GM (MEPi):**	**8,39 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,39 €**	**GM (MEPi):**	**8,39 €**			
12.106 170 4022 02--								
Oberboden des AG andecken								
Mulden/Gräben*Andeckung 5-15 cm								
Boden a.fördern*Abrechng. Auftrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	410,00	m3	8,95
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	410,00	m3	8,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,95 €**	**GM (MEPi):**	**8,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,95 €**	**GM (MEPi):**	**8,95 €**			
12.106 170 4032 02--								
Oberboden des AG andecken								
Mulden/Gräben*Andeckung 15-25 c								
Boden a.fördern*Abrechng. Auftrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	490,00	m3	8,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,85 €**	**GM (MEPi):**	**8,85 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,85 €**	**GM (MEPi):**	**8,85 €**			
12.106 170 9022 02--								
Oberboden des AG andecken								
... Freitext ...*Andeckung 5-15 cm								
Boden a.fördern*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Andeckung 'auf Bankett L08 und Wegeanbindungen.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	170,00	m	311,27

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:							
Andeckung 'auf Bankett K39 und Wegeanbindungen.'	003		130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00m38,53
TA:							
Andeckung 'auf Bankett K39 und Wegeanbindungen.'	003		130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00m38,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 9,44 €		**GM (MEPi):** 9,35 €	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 9,44 €		**GM (MEPi):** 9,35 €			
12.106 170 9091 02--							
Oberboden des AG andecken							
... Freitext ...*... Freitext ...							
Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag							
TA:							
Andeckung 'auf Geländeflächen nach Rückbau der Umfahrung, Geländeflächen nach Unterlagen des AG nördlich und südlich der BAB. '							
Dicke der Andeckung '20 cm dick '	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	1.503,00	m3	3,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 3,44 €		**GM (MEPi):** 3,44 €	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 3,44 €		**GM (MEPi):** 3,44 €			
12.106 170 9092 22--							
Oberboden des AG andecken							
... Freitext ...*... Freitext ...							
Boden a.fördern*Weg 0,25 - 0,5 km							
Abrechng. Auftrag							
TA:							
Andeckung 'auf Geländeflächen nach Rückbau der Umfahrung, Geländeflächen nach Unterlagen des AG nördlich und südlich der BAB. '							
Dicke der Andeckung '20 cm dick '	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	930,00	m3	3,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 3,73 €		**GM (MEPi):** 3,73 €	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 3,73 €		**GM (MEPi):** 3,73 €			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 170 9991 22--							
Oberboden des AG andecken							
... Freitext ...*... Freitext ...							
... Freitext ...*Boden i.aufn.							
Weg 0,25 - 0,5 km*Abrechng. Auftrag							
TA:							
Andeckung 'i Renaturierungsfläche'							
Einbau 'plan mit angrenzendem Gelände'							
Dicke der Andeckung '0,30 m'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	350,00	m3	6,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 6,19 €		**GM (MEPi):** 6,19 €	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 6,19 €		**GM (MEPi):** 6,19 €			
12.106 175 1202 ----							
Oberboden liefern und andecken							
Alle Flächen*3 cm unter Fahrb.							
Andeckung 10 cm							
	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	10.000,00	m2	1,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 1,45 €		**GM (MEPi):** 1,45 €	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 1,45 €		**GM (MEPi):** 1,45 €			
12.106 175 9002 ----							
Oberboden liefern und andecken							
... Freitext ...*Andeckung 10 cm							
TA:							
Andeckung ' auf aufgefüllter ebener Abrissfläche nach Weisung des AG. '			013	130100 Straßenbauamt..			
08/15	40,00	m2 4,78					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 4,78 €		**GM (MEPi):** 4,78 €	**0501**	**Hochbau**	
TA:							
Andeckung 'auf Böschungen, Gräben u.ä.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3.520,00	m21,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 1,88 €		**GM (MEPi):** 1,88 €	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 3,33 €		**GM (MEPi):** 1,91 €			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 175 9299 ----								
Oberboden liefern und andecken								
... Freitext ...*3 cm unter Fahrb.								
... Freitext ...								
TA:								
Andeckung 'auf Bankette und Seitentrennstreifen.'								
Andeckung '5 cm.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.530,00	m2	1,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,60 €**	**GM (MEPi):**	**1,60 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,60 €**	**GM (MEPi):**	**1,60 €**			
12.106 180 1091 ----								
Oberboden liefern und andecken								
Alle Flächen*... Freitext ...								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Dicke der Andeckung '10cm bis 20cm '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	170,00	m319,67
TA:								
Dicke der Andeckung '10cm bis 20cm '		003	130200	Straßenbauamt..		05/15	240,00	m317,77
TA:								
Dicke der Andeckung '10cm bis 20cm '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	320,00	m315,88
TA:								
Dicke der Andeckung '10cm bis 20cm '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	320,00	m315,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,30 €**	**GM (MEPi):**	**16,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,30 €**	**GM (MEPi):**	**16,92 €**			
12.106 180 1221 ----								
Oberboden liefern und andecken								
Alle Flächen*3 cm unter Fahrb.								
Andeckung 5-15cm*Abrechng. Auftrag								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	510,00	m3	5,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,85 €**	**GM (MEPi):**	**5,85 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,85 €**	**GM (MEPi):**	**5,85 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 180 1291 ----								
Oberboden liefern und andecken								
Alle Flächen*3 cm unter Fahrb.								
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Dicke der Andeckung '= 10 cm.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	300,00	m3	14,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,07 €**	**GM (MEPi):**	**14,07 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,07 €**	**GM (MEPi):**	**14,07 €**			
12.106 180 9021 ----								
Oberboden liefern und andecken								
... Freitext ...*Andeckung 5-15cm								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Andeckung 'Bereich Behelfsfahrbahn.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	80,00	m3	8,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,54 €**	**GM (MEPi):**	**8,54 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,54 €**	**GM (MEPi):**	**8,54 €**			
12.106 180 9031 ----								
Oberboden liefern und andecken								
... Freitext ...*Andeck. 15 -25cm								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Andeckung 'in Mulden.'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	320,00	m3	18,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,96 €**	**GM (MEPi):**	**18,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Andeckung 'auf Wiese. Auffüllung von Vertiefungen die durch Setzungen des Straßendammes der Umfahrung entstanden sind.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.120,00	m3	12,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,07 €**	**GM (MEPi):**	**12,07 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,51 €**	**GM (MEPi):**	**13,60 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 205 1090 0101								
Boden bzw.Fels lösen und einbauen								
Klasse 3*... Freitext ...								
Planum n.ges.*Abrechnung Abtrag								
TA:								
Einbaustelle '= Böschungsbereiche des Straßendammes der B 108. '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	60,00	m3	8,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,62 €**	**GM (MEPi):**	**8,62 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,62 €**	**GM (MEPi):**	**8,62 €**			
12.106 205 1091 0102								
Boden bzw.Fels lösen und einbauen								
Klasse 3*... Freitext ...								
Vert.+Gruben verf*Planum n.ges.								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Einbaustelle 'in Damm des Wartungsweges. Boden aus dem Damm der Umfahrung , Seite Süd, lösen.'	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	120,00	m38,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,18 €**	**GM (MEPi):**	**8,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,18 €**	**GM (MEPi):**	**8,18 €**			
12.106 205 6091 0101								
Boden bzw.Fels lösen und einbauen								
Klasse 3 und 4*... Freitext ...								
Vert.+Gruben verf*Planum n.ges.								
Abrechnung Abtrag								
TA:								
Einbaustelle '= auf Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN, zum Wiedereinbau nicht geeigneten Boden separieren und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	9.000,00	m33,37
TA:								
Einbaustelle '= auf Zwischenlagerplatz nach Wahl des AN, zum Wiedereinbau nicht geeigneten Boden separieren und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	9.000,00	m33,37

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,37 €**	**GM (MEPi):**	**3,37 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,37 €**	**GM (MEPi):**	**3,37 €**			
12.106 210 0709 9011								
Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.								
Klasse 3 und 4*... Freitext ...								
... Freitext ...*Planum n.ges.								
Abrechnung Abtrag								
TA:								
Boden 'Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt BK 2 möglich..unterrhalb des Planums bzw. Dammauflagers bis 0,5m Tiefe inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Länge des Förderweges 'Boden auf Zwischenlager des AN zum späteren Wiedereinbau transportieren und lagern.'	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	350,00	m34,64
TA:								
Boden 'Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt BK 2 möglich..unterrhalb des Planums bzw. Dammauflagers bis 0,5m Tiefe inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Länge des Förderweges 'Boden auf Zwischenlager des AN zum späteren Wiedereinbau transportieren und lagern.'	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	350,00	m34,64
TA:								
Boden 'Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt BK 2 möglich.. Mehraushub unterhalb des Dammauflagers bis ca. 1,5 m Tiefe, inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Länge des Förderweges 'Boden auf Zwischenlager des AN zum späteren Wiedereinbau transportieren und lagern.'	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	2.900,00	m34,55

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Boden 'Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt BK 2 möglich.. Mehraushub unterhalb des Dammauflagers bis ca. 1,5 m Tiefe, inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Länge des Förderweges 'Boden auf Zwischenlager des AN zum späteren Wiedereinbau transportieren und lagern.'	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	2.900,00m	34,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,59 €**	**GM (MEPi):**	**4,56 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,59 €**	**GM (MEPi):**	**4,56 €**			
12.106 210 0801 0011 **Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.** Klasse 3 bis 5*Boden i.einbauen Planum n.ges.*Abrechnung Abtrag								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	24,00	m3	5,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,90 €**	**GM (MEPi):**	**5,90 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,90 €**	**GM (MEPi):**	**5,90 €**			
12.106 210 0806 1011 **Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.** Klasse 3 bis 5*Boden i.lag.. Weg bis 0,25 km*Planum n.ges. Abrechnung Abtrag								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	85,00	m3	7,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,47 €**	**GM (MEPi):**	**7,47 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,47 €**	**GM (MEPi):**	**7,47 €**			
12.106 210 0808 0021 **Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw.** Klasse 3 bis 5*Bod.a.Fl..AN lag Planum gesondert*Abrechnung Abtrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1.190,00	m3	3,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,15 €**	**GM (MEPi):**	**3,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,15 €**	**GM (MEPi):**	**3,15 €**			
12.106 215 0210 1000 **Boden bzw. Fels lösen und verwerten** Klasse 3*Profilg.lösen Planum n.ges.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.320,00	m3	6,19
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	9.000,00	m3	5,32
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	12.500,00	m3	4,66
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	14.700,00	m3	5,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,36 €**	**GM (MEPi):**	**5,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	6.600,00	m3	6,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,83 €**	**GM (MEPi):**	**6,83 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,65 €**	**GM (MEPi):**	**5,37 €**			
12.106 215 0290 2000 **Boden bzw. Fels lösen und verwerten** Klasse 3*... Freitext ... Planum gesondert TA: Mehraushub '= Bodenauffüllung (Ausspülschutz) zwischen Umfahrung und B 106 bis zur OK Schottertragschicht. '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15	50,00m3	10,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,96 €**	**GM (MEPi):**	**10,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,96 €**	**GM (MEPi):**	**10,96 €**			
12.106 215 0710 1000 **Boden bzw. Fels lösen und verwerten** Klasse 3 und 4*Profilg.lösen Planum n.ges.								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.050,00	m3	5,43
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.050,00	m3	5,43

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,43 €**	**GM (MEPi):**	**5,43 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,43 €**	**GM (MEPi):**	**5,43 €**			
12.106 215 0710 1001								
Boden bzw. Fels lösen und verwerten								
Klasse 3 und 4*Profilg.lösen								
Planum n.ges.*Verw.AG								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	120,00	m3	7,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,31 €**	**GM (MEPi):**	**7,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	550,00	m3	4,35
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	550,00	m3	4,35
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	790,00	m3	3,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	790,00	m3	3,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4.400,00	m3	4,60
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4.400,00	m3	4,60
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	11.000,00	m3	3,49
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	11.000,00	m3	3,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,08 €**	**GM (MEPi):**	**3,83 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,44 €**	**GM (MEPi):**	**3,84 €**			
12.106 215 0810 1000								
Boden bzw. Fels lösen und verwerten								
Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen								
Planum n.ges.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	25,00	m3	14,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,16 €**	**GM (MEPi):**	**14,16 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,16 €**	**GM (MEPi):**	**14,16 €**			
12.106 215 0810 1001								
Boden bzw. Fels lösen und verwerten								
Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen								
Planum n.ges.*Verw.AG								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	150,00	m3	6,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.000,00	m3	6,65
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.250,00	m3	4,60
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.250,00	m3	4,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,56 €**	**GM (MEPi):**	**5,24 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,56 €**	**GM (MEPi):**	**5,24 €**			
12.106 215 0810 2000								
Boden bzw. Fels lösen und verwerten								
Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen								
Planum gesondert								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00	m3	10,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,56 €**	**GM (MEPi):**	**10,56 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	60,00	m3	9,77
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	400,00	m3	7,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,81 €**	**GM (MEPi):**	**8,11 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,40 €**	**GM (MEPi):**	**8,19 €**			
12.106 230 4999 0021								
Boden bzw. Fels gel., aufnehmen								
Klasse 3 und 4*... Freitext ...								
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag								
Planum n.ges.								
TA:								
Einbaustelle 'Profilausgleich im Bereich der								
Niederung,Flächen der Baustraßen und Arbeitsebenen für								
Brückenbauwerk.'								
Boden 'des AG, Torf, teils feinsandig, teils schluffig								
für Profilausgleich im Bereich von Grünlandflächen.'	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	7.000,00	m33,07
TA:								
Einbaustelle 'Profilausgleich im Bereich der								
Niederung,Flächen der Baustraßen und Arbeitsebenen für								
Brückenbauwerk.'								
Boden 'des AG, Torf, teils feinsandig, teils schluffig								
für Profilausgleich im Bereich von Grünlandflächen.'	003			130200	Straßenbauamt..	02/15	7.000,00	m33,07

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,07 €**	**GM (MEPi):**	**3,07 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,07 €**	**GM (MEPi):**	**3,07 €**			
12.106 230 4999 0022 **Boden bzw. Fels gel., aufnehmen** Klasse 3 und 4*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag Planum gesondert TA: Einbaustelle 'Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen. Ausführung gemäß ZTVE-StB. ' Boden 'aus Abtrag. Boden lagert auf Flächen des AN. Boden fördern und innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen und verdichten '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	890,00	m3	3,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,36 €**	**GM (MEPi):**	**3,36 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,36 €**	**GM (MEPi):**	**3,36 €**			
12.106 230 5901 1121 **Boden bzw. Fels gel., aufnehmen** Klasse 3 bis 5*... Freitext ... Bod. i.lag./einb.*Weg bis 0,25 km Vert.+Grub. Verf.*Abrechng. Auftrag Planum n.ges. TA: Einbaustelle 'Baustellenbereich, Verfüllung Baugruben. '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	85,00	m3	9,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,82 €**	**GM (MEPi):**	**9,82 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,82 €**	**GM (MEPi):**	**9,82 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 230 5999 0022 **Boden bzw. Fels gel., aufnehmen** Klasse 3 bis 5*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag Planum gesondert TA: Einbaustelle 'als Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen.' Boden 'aus Baugrubenabtrag Boden lagert auf Flächen des AN. Boden fördern und innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen und verdichten. Ausführung gemäß ZTVE-StB.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	270,00	m3	4,37
TA: Einbaustelle 'als Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen.' Boden 'aus Baugrubenabtrag Boden lagert auf Flächen des AN. Boden fördern und innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen und verdichten. Ausführung gemäß ZTVE-StB.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	270,00	m3	4,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,37 €**	**GM (MEPi):**	**4,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,37 €**	**GM (MEPi):**	**4,37 €**			
12.106 240 07-- ---- **Abtreppung herstellen** Klasse 3 bis 5	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	48,00	m	6,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,51 €**	**GM (MEPi):**	**6,51 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,51 €**	**GM (MEPi):**	**6,51 €**			
12.106 245 2001 21--								
Material liefern und einbauen								
Grobk. Boden*Auftragsbereich								
Planum gesondert*Abrechng. Auftrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00	m3	10,54
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00	m3	10,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,54 €**	**GM (MEPi):**	**10,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,54 €**	**GM (MEPi):**	**10,54 €**			
12.106 245 2009 11--								
Material liefern und einbauen								
Grobk. Boden*... Freitext ...								
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Einbaustelle '= Auftragsbereich,								
fehlender Füllboden zur Wiederherstellung des Urzustandes								
im Bereich Rückbauflächen von anschließenden Forst- und								
Waldwegen'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	25,00	m3	11,07
TA:								
Einbaustelle '= Auftragsbereich Bankettflächen.								
Boden standfest. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00	m3	10,71
TA:								
Einbaustelle '= Auftragsbereich Bankettflächen.								
Boden standfest. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00	m3	10,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,83 €**	**GM (MEPi):**	**10,73 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,83 €**	**GM (MEPi):**	**10,73 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 245 2019 11--								
Material liefern und einbauen								
Grobk. Boden*Nassschüttung								
... Freitext ...*Planum n.ges.								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Einbaustelle 'hinter Uferspundwand,								
Einbau unter Wasser'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.000,00	m3	12,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,01 €**	**GM (MEPi):**	**12,01 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,01 €**	**GM (MEPi):**	**12,01 €**			
12.106 245 2111 11--								
Material liefern und einbauen								
Grobk. Boden*Wasserschutzgeb.								
Nassschüttung*Auftragsbereich								
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	520,00	m3	11,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,83 €**	**GM (MEPi):**	**11,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,83 €**	**GM (MEPi):**	**11,83 €**			
12.106 245 3009 11--								
Material liefern und einbauen								
Bindiger Boden*... Freitext ...								
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Einbaustelle '= Auftragsbereich in Ackerflächen,								
fehlender Füllboden im Bereich der zurück gebauten Forst-								
und Wartungswege, die nicht wieder an die L08								
angebunden werden.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	70,00	m3	8,74
TA:								
Einbaustelle '= Auftragsbereich,								
fehlender Füllboden zur Wiederherstellung des								
vorhandenen Geländeniveaus (Urzustand) im Bereich der								
zurück gebauten Baustellenumfahrung. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	390,00	m	38,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,40 €**	**GM (MEPi):**	**8,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,40 €**	**GM (MEPi):**	**8,16 €**			
12.106 245 9001 11--								
Material liefern und einbauen								
... Freitext ...*Auftragsbereich								
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Material 'siehe Hinweistext.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10.600,00	m3	8,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,66 €**	**GM (MEPi):**	**8,66 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,66 €**	**GM (MEPi):**	**8,66 €**			
12.106 245 9001 21--								
Material liefern und einbauen								
... Freitext ...*Auftragsbereich								
Planum gesondert*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher								
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	120,00	m3	8,23
TA:								
Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher								
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	120,00	m3	8,23
TA:								
Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher								
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	210,00	m3	9,14
TA:								
Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher								
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	210,00	m3	9,14

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,68 €**	**GM (MEPi):**	**8,81 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,68 €**	**GM (MEPi):**	**8,81 €**			
12.106 245 9009 11--								
Material liefern und einbauen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Material 'Grobkörniger, standfester Boden. ' Einbaustelle 'Randbereiche der Straßenbefestigung der Rampen zwischen Planum und UK Bankett. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	140,00	m3	11,89
TA:								
Material 'zur Wurzelbildung geeigneter Boden. ' Einbaustelle '= Auftragsbereich, fehlender Füllboden zur Wiederherstellung des vorhandenen Geländeniveaus (Urzustand) im Bereich der zurück gebauten Baustellenumfahrung. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	250,00	m3	6,42
TA:								
Material 'zur Wurzelbildung geeigneter Boden. ' Einbaustelle '= Auftragsbereich, fehlender Füllboden zur Wiederherstellung des vorhandenen Geländeniveaus (Urzustand) im Bereich der zurück gebauten Baustellenumfahrung. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	250,00	m3	6,42
TA:								
Material 'Grobkörniger, standfester Boden. ' Einbaustelle 'Randbereiche der Straßenbefestigung B 106 zwischen Planum und UK Bankett. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	530,00	m3	11,89
TA:								
Material 'Grobkörniger Boden, Z0-Material. ' Einbaustelle 'Dammverbreiterungen und Dammerhöhungen der Rampen. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	750,00	m3	10,87
TA:								
Material 'Grobkörnigen Boden, Z0-Material ' Einbaustelle 'Dammverbreiterungen und Dammerhöhungen der B 106. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	3.270,00	m3	10,45

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,66 €**	**GM (MEPi):**	**10,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Material 'Boden Klasse 3, SW / SI' Einbaustelle 'Auffüllung Bankette'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	300,00	m3	12,72
TA: Material 'Boden Klasse 3, SW / SI' Einbaustelle 'Auffüllung Bankette'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	320,00	m3	11,27
TA: Material '= GE-GI, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Verdichtungsgrad DPr mindestens 98 v.H.' Einbaustelle '= Flächendränage, Dicke ca. 50 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.100,00	m	37,35
TA: Material '= GE-GI, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Verdichtungsgrad DPr mindestens 98 v.H.' Einbaustelle '= Flächendränage, Dicke ca. 50 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.100,00	m	37,35
TA: Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit U > 3. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB.' Einbaustelle '= Planumsschutzschicht. Einbaudicke ca. 25 bis 50 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.130,00	m3	7,62
TA: Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit U > 3. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB.' Einbaustelle '= Planumsschutzschicht. Einbaudicke ca. 25 bis 50 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.130,00	m3	7,62

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit U > 3. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB' Einbaustelle 'als Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen. Einbau in Lagen, Dicke der Schüttlagen ca. 40 cm. Nachweis der Standsicherheit der Böschung ist durch den Bieter vor Einbau beizubringen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15.500,00	m3	9,94
TA: Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit U > 3. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB' Einbaustelle 'als Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen. Einbau in Lagen, Dicke der Schüttlagen ca. 40 cm. Nachweis der Standsicherheit der Böschung ist durch den Bieter vor Einbau beizubringen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15.500,00	m3	9,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,23 €**	**GM (MEPi):**	**9,37 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Material '= grobkörniger Boden 0/32 mit einem Reibungswinkel von 35 Grad. ' Einbaustelle '= Verfüllung von Senken und Gräben.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	24,00	m3	17,12
TA: Material '= verdichtungsfähiger Füllboden.' Einbaustelle '= Bankettbereich.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	400,00	m3	11,07
TA: Material '= grobkörniger Boden 0/32 mit einem Reibungswinkel von 35 Grad. ' Einbaustelle '= Dammschüttung einschl. einer Überhöhung von 1,00 m.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	8.400,00	m3	11,90

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,36 €**	**GM (MEPi):**	**11,88 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,11 €**	**GM (MEPi):**	**9,85 €**			
12.106 245 9009 14-- **Material liefern und einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Planum n.ges.*Aufmaß Fahrzeug TA: Material 'nichtbindiger, verdichtungsfähiger Erdstoff - Kiessand SE, GE - Rohwichte > 17,5 kN/m³ - Anteil organischer Beimengen Vgl < 3 % - Ungleichförmigkeitsgrad U > 3,0 - Körnung 0,063 mm < 5 % (F1 nicht frostempfindlich)' Einbaustelle 'Bereich der alten Fundamente und Gruben'	013			130100	Straßenbauamt..		08/15	25,00m316,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,95 €**	**GM (MEPi):**	**16,95 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,95 €**	**GM (MEPi):**	**16,95 €**			
12.106 245 9009 21-- **Material liefern und einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*Abrechng. Auftrag TA: Material '= grobkörniger Boden, Bodengruppe SW,SI, Ungleichförmigkeit U > 3.' Einbaustelle '= Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen. Ausführung gemäß ZTVE-StB.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	9.990,00	m3	8,26

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material '= grobkörniger Boden, Bodengruppe SW,SI, Ungleichförmigkeit U > 3.' Einbaustelle '= Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen. Ausführung gemäß ZTVE-StB.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	54.460,00	m3	10,33
TA: Material '= grobkörniger Boden, Bodengruppe SW,SI, Ungleichförmigkeit U > 3.' Einbaustelle '= Dammschüttung unter Verkehrsflächen. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen. Ausführung gemäß ZTVE-StB.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	54.460,00	m3	10,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,64 €**	**GM (MEPi):**	**10,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Material 'Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%. ' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung. Dammlage = Böschungsneigung 1 zu 1,5, Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	m3	11,97
TA: Material 'Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%. ' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung. Dammlage = Böschungsneigung 1 zu 1,5, Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	m3	11,97

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material 'Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%. ' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung. Dammlage = Böschungsneigung 1 zu 1,5, Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	88,00	m3	10,05
TA: Material 'Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%. ' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung. Dammlage = Böschungsneigung 1 zu 1,5, Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	88,00	m3	10,05
TA: Material 'Auftragsbereich Bankett,. Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%.' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung geneigt, 1 zu 1,5 Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	130,00	m3	10,99
TA: Material 'Auftragsbereich Bankett,. Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%.' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung geneigt, 1 zu 1,5 Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	130,00	m3	10,99
TA: Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB' Einbaustelle 'Auftragsbereiche.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	170,00	m3	10,04

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material 'grobkörniger oder gemischtkörniger Boden, F1 frostsicher Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H, Ausführung gemäß ZTVE-StB' Einbaustelle 'Auftragsbereiche.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	170,00	m3	10,04
TA: Material '= SE-SI, GE-GI, mitteldicht, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.' Einbaustelle 'Auftragsbereiche.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	660,00	m3	8,55
TA: Material '= SE-SI, GE-GI, mitteldicht, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.' Einbaustelle 'Auftragsbereiche.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	660,00	m3	8,55
TA: Material 'Auftragsbereich Bankett,. Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%. ' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung. Dammlage = Böschungsneigung 1 zu 1,5, Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.150,00	m3	8,67
TA: Material 'Auftragsbereich Bankett,. Boden standfest, Verdichtung Dpr=100%. ' Einbaustelle 'beidseitige Banketthinterfüllung vor Oberbodenandeckung. Dammlage = Böschungsneigung 1 zu 1,5, Einschnitt/Anschnitt = Angleichen an das vorh. Gelände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.150,00	m3	8,67

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,04 €**	**GM (MEPi):**	**8,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,96 €**	**GM (MEPi):**	**10,09 €**			
12.106 245 9019 11--								
Material liefern und einbauen								
... Freitext ...*Nassschüttung								
... Freitext ...*Planum n.ges.								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Material 'siehe Hinweistext.'								
Einbaustelle 'Sporn'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	900,00	m3	9,09
TA:								
Material 'siehe Hinweistext.'								
Einbaustelle 'Bodenaustausch.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4.000,00	m3	8,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,59 €**	**GM (MEPi):**	**8,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,59 €**	**GM (MEPi):**	**8,28 €**			
12.106 255 14-- ----								
Planum herstellen								
Abweichung +-3 cm*Verf. 45 MN/m2								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	68,00	m2	0,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,85 €**	**GM (MEPi):**	**0,85 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,85 €**	**GM (MEPi):**	**0,85 €**			
12.106 255 19-- ----								
Planum herstellen								
Abweichung +-3 cm*... Freitext ...								
TA:								
Verformungsmodul ' 45 MPa.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.330,00	m2	0,55
TA:								
Verformungsmodul '45 Mpa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.390,00	m2	0,55
TA:								
Verformungsmodul '45 MPa .In Teilabschnitten entsprechend der Bauphasenpläne des AG. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.670,00	m2	0,82

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Verformungsmodul '45 MPa.								
In Teilabschnitten entsprechend der Bauphasenpläne des AG.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	7.020,00	m2	0,49
TA:								
Verformungsmodul '= 45 MPa.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	7.200,00	m2	0,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,53 €**	**GM (MEPi):**	**0,43 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,53 €**	**GM (MEPi):**	**0,43 €**			
12.106 255 21-- ----								
Planum herstellen								
Abweichung +-2 cm*Verf. 120 MN/m2								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	700,00	m2	0,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,63 €**	**GM (MEPi):**	**0,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,63 €**	**GM (MEPi):**	**0,63 €**			
12.106 255 24-- ----								
Planum herstellen								
Abweichung +-2 cm*Verf. 45 MN/m2								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m2	0,52
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	130,00	m2	0,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,49 €**	**GM (MEPi):**	**0,49 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,49 €**	**GM (MEPi):**	**0,49 €**			
12.106 255 29-- ----								
Planum herstellen								
Abweichung +-2 cm*... Freitext ...								
TA:								
Verformungsmodul ' 150 MPa auf der bereits vorhandenen Schottertragschicht.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	200,00	m2	1,47
TA:								
Verformungsmodul '= 30 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.190,00	m2	0,43

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Verformungsmodul '= 30 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.190,00	m2	0,43
TA: Verformungsmodul '= 45 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.940,00	m2	0,43
TA: Verformungsmodul '= 45 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.940,00	m2	0,43
TA: Verformungsmodul '= 45 MPa. Planum K39 und Radweg. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6.860,00	m2	0,48
TA: Verformungsmodul '= 45 MPa. Planum K39 und Radweg. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6.860,00	m2	0,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,60 €**	**GM (MEPi):**	**0,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 30 MPa '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4.800,00	m2	0,47
TA: Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 30 MPa '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4.800,00	m2	0,47
TA: Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 30 MPa'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	21.450,00	m2	0,24
TA: Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 30 MPa'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	21.450,00	m2	0,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,36 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,51 €**	**GM (MEPi):**	**0,34 €**			

12.106 405 99-- ----
Boden verdichten
... Freitext ...

TA: Untergrund 'Nachverdichtung Planum '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m20,50

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	4.580,00	m2	0,25
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6.130,00	m2	0,16
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6.130,00	m2	0,16
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	7.200,00	m2	0,19
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	12.300,00	m2	0,19
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	12.650,00	m2	0,15
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	12.650,00	m2	0,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,22 €**	**GM (MEPi):**	**0,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.300,00	m2	0,19
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.300,00	m2	0,19
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m2	0,19
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m2	0,19

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten, Verdichtungsgrad DPr mindestens 97 v.H.'	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	8.500,00	m20,16
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten, Verdichtungsgrad DPr mindestens 97 v.H.'	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	8.500,00	m20,16
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	21.450,00	m2	0,16
TA: Untergrund 'in Auftragsbereichen und Einschnitten. Verdichtungsgrad 97 Dpr.v.H. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	21.450,00	m2	0,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,17 €**	**GM (MEPi):**	**0,16 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,20 €**	**GM (MEPi):**	**0,17 €**			
12.106 425 0199 1001 **Untergrundverbesserung durchführen** Einb./Verdichten*... Freitext ... Material liefern*Abrechng. Auftrag TA: Material '=verdichtungsfähiger Boden der Bodengruppe SE, SI, SW, GE, GI, GW, U>3, Feinkornanteil 0,06 mmm < 5%, Verdichtung auf mitteldichte Lagerung D>0,3, die Eignung ist durch den AN nachzuweisen. Einbaudicke mind. 0,30 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	350,00	m3	12,26
TA: Material '=verdichtungsfähiger Boden der Bodengruppe SE, SI, SW, GE, GI, GW, U>3, Feinkornanteil 0,06 mmm < 5%, Verdichtung auf mitteldichte Lagerung D>0,3, die Eignung ist durch den AN nachzuweisen. Einbaudicke mind. 0,30 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	350,00	m3	12,26

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material 'verdichtungsfähiger Boden der Bodengruppe SE, SI, SW, GE, GI, GW, U>3, Feinkornanteil 0,06 mmm < 5%, Verdichtung auf mitteldichte Lagerung D>0,3, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	2.900,00	m37,64
TA: Material 'verdichtungsfähiger Boden der Bodengruppe SE, SI, SW, GE, GI, GW, U>3, Feinkornanteil 0,06 mmm < 5%, Verdichtung auf mitteldichte Lagerung D>0,3, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	2.900,00	m37,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,95 €**	**GM (MEPi):**	**8,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,95 €**	**GM (MEPi):**	**8,14 €**			
12.106 505 1109 ---- **Geotextil als Trennschicht verlegen** Vliesstoff*GRK 3*... Freitext ... TA: Verlegen 'unterhalb der Steinschüttung für die Auslaufbereiche. Einbau in trockenen Graben. '	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	10,00	m25,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,58 €**	**GM (MEPi):**	**5,58 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,58 €**	**GM (MEPi):**	**5,58 €**			
12.106 505 1201 ---- **Geotextil als Trennschicht verlegen** Vliesstoff*GRK 4*Verleg. quer	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	110,00	m2	2,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,45 €**	**GM (MEPi):**	**2,45 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,45 €**	**GM (MEPi):**	**2,45 €**			
12.106 505 1209 ---- **Geotextil als Trennschicht verlegen** Vliesstoff*GRK 4*... Freitext ... TA: Verlegen 'unter Dammverbreiterung.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	220,00	m2	2,01

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,01 €**	**GM (MEPi):**	**2,01 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,01 €**	**GM (MEPi):**	**2,01 €**			
12.106 505 1301 ----								
Geotextil als Trennschicht verlegen								
Vliesstoff*GRK 5*Verleg. quer								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.300,00	m2	0,46
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.300,00	m2	0,46
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m2	0,38
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m2	0,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,42 €**	**GM (MEPi):**	**0,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,42 €**	**GM (MEPi):**	**0,42 €**			
12.106 505 1901 ----								
Geotextil als Trennschicht verlegen								
Vliesstoff*... Freitext ...								
Verleg. quer								
TA:								
Geotextilrobustheitsklasse '2.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.000,00	m2	0,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,90 €**	**GM (MEPi):**	**0,90 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,90 €**	**GM (MEPi):**	**0,90 €**			
12.106 505 9201 ----								
Geotextil als Trennschicht verlegen								
... Freitext ...*GRK 4								
Verleg. quer								
TA:								
Material 'Masse pro Flächeneinheit = 250 g/m2 '	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	1.372,00		m21,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,46 €**	**GM (MEPi):**	**1,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,46 €**	**GM (MEPi):**	**1,46 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 515 1132 93--								
Geotextil. in Sickeranlag. einb.								
Sickerstrang*Vliesstoff								
GRK 5*Filt. 0,06/0,16mm								
... Freitext ...*Abr.Unterl.AG								
TA:								
Einbau '= Graben 128, unter Steinschüttung '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	360,00		m21,73
TA:								
Einbau '= Graben 128, unter Steinschüttung '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	360,00		m21,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,73 €**	**GM (MEPi):**	**1,73 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,73 €**	**GM (MEPi):**	**1,73 €**			
12.106 530 1499 ----								
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.								
Bewehr. Damm*Geogitter								
... Freitext ...								
TA:								
Bemessungszugfestigkeit 'R B,k >= 30 kN/m								
charakteristischer Wert Langzeitfestigkeit								
Einbau = gemäß Baubeschreibung Pkt. 3.4.7'	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	41.000,00		m20,57
TA:								
Bemessungszugfestigkeit 'R B,k >= 30 kN/m								
charakteristischer Wert Langzeitfestigkeit								
Einbau = gemäß Baubeschreibung Pkt. 3.4.7'	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	41.000,00		m20,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,57 €**	**GM (MEPi):**	**0,57 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,57 €**	**GM (MEPi):**	**0,57 €**			
12.106 530 3199 ----								
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.								
Bew.Gründ.Polster*Multifil.Gew.								
... Freitext ...								
TA:								
Bemessungszugfestigkeit '100 kN/m - quer-								
Hauptrichtung'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	8.600,00	m2	3,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **3,15 €**	**GM (MEPi):**	**3,15 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **3,15 €**	**GM (MEPi):**	**3,15 €**			
12.106 530 3499 ----							
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.							
Bew.Gründ.Polster*Geogitter							
... Freitext ...							
TA:							
Bemessungszugfestigkeit ':ca. 200/25 kN/m. nach statisch-konstruktiver Erfodernis, Verlegung unter gesamtem Straßendamm am Bauwerksanschluss Station 5+776.000 - 5+188.500 (außer Brücke).'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.600,00	m26,58
TA:							
Bemessungszugfestigkeit ': 60/15 kN/m. Verlegung in Dammverbreiterung und teilweise Planum der Straße.'	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	1.700,00	m2	3,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **5,28 €**	**GM (MEPi):**	**5,24 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **5,28 €**	**GM (MEPi):**	**5,24 €**			
12.106 530 3999 ----							
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.							
Bew.Gründ.Polster*... Freitext ...							
... Freitext ...							
TA:							
Material '= Geogitter mit Vlies.'							
Bemessungszugfestigkeit ': 30/30 kN/m.							
Verlegung unter Dammverbreiterung.							
Bauanfang 5+530.000 bis Brückenanschlussbereich 5+776.000,							
Brückenanschlussbereich 5+818.500 bis Bauende 5+957.000.'	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	3.000,00	m2	3,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **3,94 €**	**GM (MEPi):**	**3,94 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **3,94 €**	**GM (MEPi):**	**3,94 €**			
12.106 530 9199 ----							
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.							
... Freitext ...*Multifil.Gew.							
... Freitext ...							
TA:							
Bewehrung '= Auflager f. Rohrdurchlass, Hauptrichtung = quer zum Bachprofil, Einbau im Wasser, Wasserstände ca. 0,5 m'							
Bemessungszugfestigkeit '100 kN/m - quer-Hauptrichtung'	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	170,00	m2	4,54
TA:							
Bewehrung 'd. Arbeitsebene unter der Dammverbreiterung - Radweg '							
Bemessungszugfestigkeit 'nach statischen und konstruktiven Erfordernissen'	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	520,00	m2	3,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **3,88 €**	**GM (MEPi):**	**3,55 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **3,88 €**	**GM (MEPi):**	**3,55 €**			
12.106 530 9499 ----							
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.							
... Freitext ...*Geogitter							
... Freitext ...							
TA:							
Bewehrung 'Zufahrt zum WL A20'							
Bemessungszugfestigkeit 'nach Wahl und Technologie des AN, auf vorhandenem Bodenaustausch'	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	800,00	m	21,56
TA:							
Bewehrung 'Stirnseite vorgeschütteter Damm A 10'							
Bemessungszugfestigkeit 'größer 20 kN/m, bauzeiltliches Geotextil'	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	1.980,00	m2	2,37

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,97 €**	**GM (MEPi):**	**2,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,97 €**	**GM (MEPi):**	**2,14 €**			
12.106 530 9999 ----								
Geotextil/Geogitt. a. Bewehr. einb.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bewehrung 'unter Umfahrung '								
Material 'unter Umfahrung '								
Bemessungszugfestigkeit '40 kN/m in Längs- und Querrichtung '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.372,00	m2	2,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,67 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bewehrung 'Behelfsfahrbahn'								
Material 'Behelfsfahrbahn'								
Bemessungszugfestigkeit 'nach Wahl undTechnologie des AN'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	700,00	m2	1,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,35 €**	**GM (MEPi):**	**1,35 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bewehrung ' Böschungs- und Sohlensicherung'								
Material ' Böschungs- und Sohlensicherung'								
Bemessungszugfestigkeit '>= 45 kN/m '	005	130300		Straßenbauamt..	07/15	32,00	m23,22	
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,22 €**	**GM (MEPi):**	**3,22 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,41 €**	**GM (MEPi):**	**2,24 €**			
12.106 610 2401 ----								
Grabenprofil wiederherstellen								
Aushub -0,25 m3/m*Räumgut Verw.AN								
Graben m. Wasser								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	280,00	m	3,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,88 €**	**GM (MEPi):**	**3,88 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,88 €**	**GM (MEPi):**	**3,88 €**			
12.106 610 4401 ----								
Grabenprofil wiederherstellen								
Aushub -1,00 m3/m*Räumgut Verw.AN								
Graben m. Wasser								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m	14,96
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m	14,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,96 €**	**GM (MEPi):**	**14,96 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,96 €**	**GM (MEPi):**	**14,96 €**			
12.106 610 4501 ----								
Grabenprofil wiederherstellen								
Aushub -1,00 m3/m*Räumg. Verw.								
Graben m. Wasser								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m	16,44
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m	16,44
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m	14,96
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m	14,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,70 €**	**GM (MEPi):**	**15,70 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,70 €**	**GM (MEPi):**	**15,70 €**			
12.106 615 2119 0600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Dammfuß								
Breite 1,00 m*... Freitext ...								
Boden Verw.AN								
TA:								
Tiefe '0,2m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	890,00	m	4,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,53 €**	**GM (MEPi):**	**4,53 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,53 €**	**GM (MEPi):**	**4,53 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 615 2122 1600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Dammfuß								
Breite 1,50 m*Tiefe 0,3 - 0,4 m								
1 zu 3 u.flacher*Boden Verw.AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	570,00	m	3,68
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	570,00	m	3,68
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	660,00	m	4,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,83 €**	**GM (MEPi):**	**3,84 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,83 €**	**GM (MEPi):**	**3,84 €**			
12.106 615 2131 0700								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Dammfuß								
Breite 2,00 m*Tiefe 0,2 - 0,3 m								
Boden Verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	180,00	m	4,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,36 €**	**GM (MEPi):**	**4,36 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,36 €**	**GM (MEPi):**	**4,36 €**			
12.106 615 2161 1600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Dammfuß								
Breite 2,50 m*Tiefe 0,2 - 0,3 m								
1 zu 3 u.flacher*Boden Verw.AN								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	60,00	m	5,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,73 €**	**GM (MEPi):**	**5,73 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,73 €**	**GM (MEPi):**	**5,73 €**			
12.106 615 2162 0600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Dammfuß								
Breite 2,50 m*Tiefe 0,3 - 0,4 m								
Boden Verw.AN								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	90,00	m	6,83

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,83 €**	**GM (MEPi):**	**6,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,83 €**	**GM (MEPi):**	**6,83 €**			
12.106 615 2169 0600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Dammfuß								
Breite 2,50 m*... Freitext ...								
Boden Verw.AN								
TA:								
Tiefe 'über 0,50 bis 0,80 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	330,00	m	5,59
TA:								
Tiefe 'über 0,50 bis 0,80 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	330,00	m	5,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,59 €**	**GM (MEPi):**	**5,59 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,59 €**	**GM (MEPi):**	**5,59 €**			
12.106 615 2912 1600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*... Freitext ...								
Breite 1,00 m*Tiefe 0,3 - 0,4 m								
1 zu 3 u.flacher*Boden Verw.AN								
TA:								
Mulde 'am Dammfuß'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00	m	4,51
TA:								
Mulde 'am Dammfuß'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00	m	4,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,51 €**	**GM (MEPi):**	**4,51 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,51 €**	**GM (MEPi):**	**4,51 €**			
12.106 615 2922 0600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*... Freitext ...								
Breite 1,50 m*Tiefe 0,3 - 0,4 m								
Boden Verw.AN								
TA:								
Mulde 'am Dammfuß bzw im Einschnitt. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1.070,00	m	3,99

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,99 €**	**GM (MEPi):**	**3,99 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,99 €**	**GM (MEPi):**	**3,99 €**			
12.106 615 2922 1600								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*... Freitext ...								
Breite 1,50 m*Tiefe 0,3 - 0,4 m								
1 zu 3 u.flacher*Boden Verw.AN								
TA:								
Mulde 'am Dammfuß und Einschnitt '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	450,00	m	6,13
TA:								
Mulde 'am Dammfuß bzw im Einschnitt. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1.070,00	m4,16
TA:								
Mulde 'am Dammfuß bzw im Einschnitt. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1.070,00	m4,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,81 €**	**GM (MEPi):**	**4,50 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,81 €**	**GM (MEPi):**	**4,50 €**			
12.106 620 2139 2070								
Graben herstellen								
Klasse 3 bis 5*Grab.Unterl.AG.								
Breite 0,5 m*... Freitext ...								
Böschg.1 zu 1,5*Boden Verw.								
TA:								
Grabentiefe ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	350,00	m	5,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,95 €**	**GM (MEPi):**	**5,95 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,95 €**	**GM (MEPi):**	**5,95 €**			
12.106 625 2101 6001								
Graben ausheben								
Klasse 3 bis 5*Grab.Unterl.AG.								
Mit Wasserhaltung*Boden Verw.AN								
Abrechnung Abtrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	m3	13,74

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	m3	13,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,74 €**	**GM (MEPi):**	**13,74 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,74 €**	**GM (MEPi):**	**13,74 €**			
12.106 705 9290 02--								
Boden als BW-Hinterfüllung einb.								
... Freitext ...*Boden gelagert								
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel, Damm L08								
bis Leistungsgrenze Brücke, außerhalb des übrigen								
Hinterfüll- bereichs RiZ-Ing Was 7.								
Hinterfüllung bis OK Planum								
Material =gemischtkörniger Boden gemäß ZTV E-Stb.								
F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit > 3.								
Standsicher für Böschungsneigung 1:1,5 - 1:1,8.								
Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG								
herstellen..								
Einbau in Lagen. '								
Boden 'Boden aus Baugrubenaushub. Überschüssigen Boden								
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	2.000,00	m38,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,29 €**	**GM (MEPi):**	**8,29 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,29 €**	**GM (MEPi):**	**8,29 €**			
12.106 705 9990 02--								
Boden als BW-Hinterfüllung einb.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Hinterfüllung für 'Baugruben A20 und 30'								
Boden 'Baugruben A20 und 30'								
Boden 'Klasse 3bis 5. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	80,00	m3	8,90

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Hinterfüllung für 'Baugruben A20 und 30' Boden 'Baugruben A20 und 30' Boden 'Klasse 3bis 5. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	80,00	m3	8,90
TA: Hinterfüllung für 'Baugruben' Boden 'Baugruben' Boden 'Klasse 3 und 4. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	115,00	m3	11,25
TA: Hinterfüllung für 'Baugruben bis OK Fundamente' Boden 'Baugruben bis OK Fundamente' Boden 'Klasse 3 und 4. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	400,00	m3	9,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,61 €**	**GM (MEPi):**	**9,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden '= Klasse 3 und 4 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.700,00	m3	3,23
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden '= Klasse 3 und 4 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.700,00	m3	3,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden '= Klasse 3 und 4 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.700,00	m3	3,23
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden 'Widerlager, Böschungskegel und Baugruben der Stützenachsen, außerhalb des Entwässerungsbereichs. ' Boden '= Klasse 3 und 4 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.700,00	m3	3,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,23 €**	**GM (MEPi):**	**3,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,42 €**	**GM (MEPi):**	**3,50 €**			
12.106 710 3232 ---- **Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.** Widerl./Flüglwd.*Grobk. Boden Entw.Ber.*Abrechng. Auftrag								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m3	17,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m3	17,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m3	17,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m3	17,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,75 €**	**GM (MEPi):**	**17,75 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,75 €**	**GM (MEPi):**	**17,75 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 710 9022 ----								
Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.								
... Freitext ...*Ohne Entw.Ber.								
Abrechng. Auftrag								
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel bis								
Leistungsgrenze Brücke								
Hinterfüllung bis OK Planum.								
Bermen vor Widerlager.								
Material =gemischtkörniger Boden gemäß ZTV E-Stb.								
F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit > 3.								
Standsicher für Böschungsneigung 1:1,5.								
Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG								
herstellen..								
Einbau in Lagen. Dicke der Schüttlagen 30 bis max. 40								
cm. Verdichtungsgrad Dpr mindestens 97 v.H. Prüfmethode								
M3.'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	6.000,00	m3	21,32
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel bis								
Leistungsgrenze Brücke								
Hinterfüllung bis OK Planum								
Material =gemischtkörniger Boden gemäß ZTV-Stb.								
Standsicher für Böschungsneigung 1:1,5.'	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	8.200,00	m310,20
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager, Böschungskegel bis								
Leistungsgrenze Brücke								
Hinterfüllung bis OK Planum								
Material =gemischtkörniger Boden gemäß ZTV-Stb.								
Standsicher für Böschungsneigung 1:1,5.'	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	8.200,00	m310,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,90 €**	**GM (MEPi):**	**13,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,90 €**	**GM (MEPi):**	**13,17 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.106 710 9212 ----								
Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.								
... Freitext ...*Grobk. Boden								
Ges.Bereich*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Hinterfüllung für 'Ufersicherung, Unterwassereinbau'			005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00m315,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,48 €**	**GM (MEPi):**	**15,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Hinterfüllung für ' Rahmendurchlass'	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	65,00	m3	14,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,66 €**	**GM (MEPi):**	**14,66 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
TA:								
Hinterfüllung für 'Bauwerkshinterfüllung und								
Dammschüttung'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.040,00	m3	17,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,38 €**	**GM (MEPi):**	**17,38 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,84 €**	**GM (MEPi):**	**17,20 €**			
12.106 710 9222 ----								
Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.								
... Freitext ...*Grobk. Boden								
Ohne Entw.Ber.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel								
RiZ-ING Was 7(übriger Hinterfüllbereich)								
Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.4								
Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	310,00	m3	15,20
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel								
RiZ-ING Was 7(übriger Hinterfüllbereich)								
Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.4								
Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	850,00	m3	14,06
TA:								
Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel								
RiZ-ING Was 7(übriger Hinterfüllbereich)								
Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.4								
Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	850,00	m3	14,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel, Berme und Böschungskegel 1:1,5. RiZ-ING Was 7(übriger Hinterfüllbereich) Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.4 Hinterfüllung bis OK Planum F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit > 3. Standsicher für Böschungsneigung 1:1,5. Seitliche Abböschungen nach Unterlagen des AG herstellen.. Einbau in Lagen. '	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	1.100,00	m3	13,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 14,22 €**	**GM (MEPi): 14,00 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügelwand, Boden gemäß Hinweistext'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	1.500,00	m3	11,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 11,30 €**	**GM (MEPi): 11,30 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 13,64 €**	**GM (MEPi): 13,12 €**				
12.106 710 9232 ---- **Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.** ... Freitext ...*Grobk. Boden Entw.Ber.*Abrechng. Auftrag TA: Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel RiZ-ING Was 7(Sickerschicht) Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3 Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200 Straßenbauamt..		05/15	60,00	m3	23,02
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel RiZ-ING Was 7(Sickerschicht) Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3 Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	120,00	m3	21,41

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel RiZ-ING Was 7(Sickerschicht) Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3 Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	150,00	m3	18,32
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügel RiZ-ING Was 7(Sickerschicht) Böden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3 Hinterfüllung bis OK Planum '	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	150,00	m3	18,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 20,27 €**	**GM (MEPi): 19,68 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
TA: Hinterfüllung für 'Widerlager, Böden gemäß Hinweistext'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	260,00	m3	12,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 12,61 €**	**GM (MEPi): 12,61 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 18,74 €**	**GM (MEPi): 17,20 €**				
12.106 725 99-- ---- **Hohlräume an Bauwerken verfüllen** ... Freitext ... TA: Material '= Beton C 12/15. Abrechnung nach Lieferschein. '	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	10,00	m3	137,45
TA: Material '= Beton C 12/15. Abrechnung nach Lieferschein. '	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	10,00	m3	137,45
TA: Material '= Beton C 12/15. Abrechnung nach Lieferschein. '	003	130200 Straßenbauamt..		05/15	10,00	m3	135,25
TA: Material '= Beton C 12/15. Abrechnung nach Lieferschein. '	003	130200 Straßenbauamt..		08/15	15,00	m3	109,77

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**129,98 €**	**GM (MEPi):**	**127,73 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Material '= Beton C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	m3	100,84
TA:								
Material '= Beton C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	m3	100,84
TA:								
Material '= Beton C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	m3	100,84
TA:								
Material '= Beton C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	m3	100,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**100,84 €**	**GM (MEPi):**	**100,84 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**115,41 €**	**GM (MEPi):**	**119,46 €**			
13.806 152 3002 ----								
Oberboden liefern und andecken								
Mulden/Gräben*Andeckung 10 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	100,00	m2	2,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,28 €**	**GM (MEPi):**	**2,28 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,28 €**	**GM (MEPi):**	**2,28 €**			
13.806 249 99-- ----								
Planum herstellen								
... Freitext ...								
TA:								
Verformungsmodul '> 45 MN /m² '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	290,00	m2	1,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,37 €**	**GM (MEPi):**	**1,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,37 €**	**GM (MEPi):**	**1,37 €**			
13.806 329 1101 ----								
Bodenaustausch durchführen								
grobkörn.Boden*Material liefern								
Abrechng. Auftrag								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	30,00	m3	25,20

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	110,00	m3	19,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,22 €**	**GM (MEPi):**	**20,51 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,22 €**	**GM (MEPi):**	**20,51 €**			
13.806 512 2211 01--								
Mulde herstellen								
Klasse 3 bis 5*Einschnitt								
Breite 1,50 m*Tiefe 0,2 - 0,3 m								
Boden Verw. AN								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	50,00	m	4,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,70 €**	**GM (MEPi):**	**4,70 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,70 €**	**GM (MEPi):**	**4,70 €**			
13.806 609 1902 ----								
Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb								
Widerl./Flüglwd.*... Freitext ...								
Ohne Entw. Ber.								
TA:								
Baustoff ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	3.600,00	m3	11,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,35 €**	**GM (MEPi):**	**11,35 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,35 €**	**GM (MEPi):**	**11,35 €**			
13.806 609 1903 ----								
Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb								
Widerl./Flüglwd.*... Freitext ...								
Entw. Ber.								
TA:								
Baustoff ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	150,00	m3	19,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,28 €**	**GM (MEPi):**	**19,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,28 €**	**GM (MEPi):**	**19,28 €**			
13.806 622 99-- ----								
Hohlräume an Bauwerken verfüllen								
... Freitext ...								
TA:								
Verfüllstoff 'C 8/10, pump- und fließfähig. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	m3	123,42

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**123,42 €**	**GM (MEPi):**	**123,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**123,42 €**	**GM (MEPi):**	**123,42 €**			
13.906 211 13-- ----								
Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.)								
Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	St	10,67
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	St	9,01
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	20,00	St	11,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,24 €**	**GM (MEPi):**	**10,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,24 €**	**GM (MEPi):**	**10,44 €**			
13.906 211 23-- ----								
Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.)								
Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	5,00	St	6,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,18 €**	**GM (MEPi):**	**6,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,18 €**	**GM (MEPi):**	**6,18 €**			
13.906 211 93-- ----								
Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.)								
... Freitext ...*Findl. Verw.								
TA:								
Rauminhalt 'über 1,0 m3. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	10,66
TA:								
Rauminhalt 'über 1,0 m3. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	10,66
TA:								
Rauminhalt 'über 1,0 m3. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	3,00	St	18,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,29 €**	**GM (MEPi):**	**13,29 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,29 €**	**GM (MEPi):**	**13,29 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 001 9939 01--								
Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Höhe = 2,00 m*... Freitext ...								
Zaun abbauen								
TA:								
Schutzzaun 'für Gehölzbestände, Neuanpflanzungen und Waldflächen'								
Verlauf 'für Gehölzbestände, Neuanpflanzungen und Waldflächen'								
Zaun 'aus Stahlgitter-Fertigteilen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	850,00	m	9,07
TA:								
Schutzzaun 'für Gehölzbestände, Neuanpflanzungen und Waldflächen'								
Verlauf 'für Gehölzbestände, Neuanpflanzungen und Waldflächen'								
Zaun 'aus Stahlgitter-Fertigteilen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	850,00	m	9,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,07 €**	**GM (MEPi):**	**9,07 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,07 €**	**GM (MEPi):**	**9,07 €**			
11.107 003 1112 01--								
Schutz für Baumstamm herstellen								
StU bis 50 cm*Polst.=flex.Drai.								
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50 m								
Material abbauen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	St	18,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,58 €**	**GM (MEPi):**	**18,58 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,58 €**	**GM (MEPi):**	**18,58 €**			
11.107 003 4111 01--								
Schutz für Baumstamm herstellen								
StU ü.150-200 cm*Polst.=flex.Drai.								
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m								
Material abbauen								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	34,90

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**34,90 €**	**GM (MEPi):**	**34,90 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**34,90 €**	**GM (MEPi):**	**34,90 €**			
11.107 003 9111 01--								
Schutz für Baumstamm herstellen								
... Freitext ...*Polst.=flex.Drai.								
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m								
Material abbauen								
TA:								
Stammumfang 'über 250 bis 300 cm '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	28,17
TA:								
Stammumfang 'über 200 bis 250 cm '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	24,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**26,30 €**	**GM (MEPi):**	**25,68 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**26,30 €**	**GM (MEPi):**	**25,68 €**			
11.107 003 9222 01--								
Schutz für Baumstamm herstellen								
... Freitext ...*Polst.=Wahl AN								
Bohle 40 mm*Höhe mind. 2,50 m								
Material abbauen								
TA:								
Stammumfang 'über 200 bis 300 mm. '		003	130200	Straßenbauamt..	05/15	3,00		St118,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**118,79 €**	**GM (MEPi):**	**118,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**118,79 €**	**GM (MEPi):**	**118,79 €**			
11.107 013 1101 ----								
Freigelegte Wurzelbereiche abdecken								
Strohmatte*Feucht halten								
Abdeck. entfernen								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m2	5,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,35 €**	**GM (MEPi):**	**5,35 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,35 €**	**GM (MEPi):**	**5,35 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 101 2221 ----								
Verfestigte Bodenfläche aufreißen								
Unterboden*Tiefe ca. 30 cm								
Abstand = 0,5 x T*Kreuzw. aufreißen								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.970,00	m2	0,11
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.970,00	m2	0,11
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,11 €**	**GM (MEPi):**	**0,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17.500,00	m2	0,12
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17.500,00	m2	0,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,12 €**	**GM (MEPi):**	**0,12 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,12 €**	**GM (MEPi):**	**0,12 €**			
11.107 101 2521 ----								
Verfestigte Bodenfläche aufreißen								
Unterboden*Tiefe ca. 60 cm								
Abstand = 0,5 x T*Kreuzw. aufreißen								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	360,00	m2	0,17
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2.940,00	m2	0,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,17 €**	**GM (MEPi):**	**0,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,17 €**	**GM (MEPi):**	**0,17 €**			
11.107 213 0513 0100								
Rasenansaat herstellen								
Bösch., Trennstr.*Feinplanum lock.								
Menge 15 g/m2*Landschaftsr.o.Kr								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	9.000,00	m2	0,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,31 €**	**GM (MEPi):**	**0,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,31 €**	**GM (MEPi):**	**0,31 €**			
11.107 213 0513 0200								
Rasenansaat herstellen								
Bösch., Trennstr.*Feinplanum lock.								
Menge 15 g/m2*Landschaftsr.m.Kr								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	500,00	m2	0,31

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6.200,00	m2	0,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,29 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,29 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**			
11.107 213 0524 0201 **Rasenansaat herstellen** Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*Landschaftsr.m.Kr Kräutersaatgut								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	88,00	m2	0,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,77 €**	**GM (MEPi):**	**0,77 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,77 €**	**GM (MEPi):**	**0,77 €**			
11.107 213 0624 0400 **Rasenansaat herstellen** Mulden, Gräben*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*Trockenlagen m.Kr								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	950,00	m2	0,39
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	950,00	m2	0,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,39 €**	**GM (MEPi):**	**0,39 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,39 €**	**GM (MEPi):**	**0,39 €**			
11.107 213 0824 9900 **Rasenansaat herstellen** Landw. Fläche*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*... Freitext ... TA: Saatgut 'Wiesenmischung 14 für das Nordeutsche Tiefland '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	5.600,00	m2	0,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,33 €**	**GM (MEPi):**	**0,33 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,33 €**	**GM (MEPi):**	**0,33 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 213 0914 0200 **Rasenansaat herstellen** ... Freitext ...*Feinplanum lock. Menge 20 g/m2*Landschaftsr.m.Kr TA: Fläche 'auf Geländeflächen nach Rückbau der Umfahrung, Geländeflächen nach Unterlagen des AG nördlich und südlich der BAB. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	12.300,00	m2	0,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,31 €**	**GM (MEPi):**	**0,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,31 €**	**GM (MEPi):**	**0,31 €**			
11.107 213 0924 0400 **Rasenansaat herstellen** ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*Trockenlagen m.Kr TA: Fläche '= Böschung < 2,0 m Böschungshöhe, Seitenstreifen, Mulden. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2.865,00	m2	0,20
TA: Fläche '= Böschung < 2,0 m Böschungshöhe, Seitenstreifen, Bankett und Mulden. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.030,00	m2	0,21
TA: Fläche '= Böschung < 2,0 m Böschungshöhe, Seitenstreifen, Bankett und Mulden. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.030,00	m2	0,21
TA: Fläche '= Böschung < 2,0 m Böschungshöhe, Bankett und Mulden. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6.350,00	m2	0,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,22 €**	**GM (MEPi):**	**0,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,22 €**	**GM (MEPi):**	**0,23 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 213 0924 9900								
Rasenansaat herstellen								
... Freitext ...*Feinplanum herst.								
Menge 20 g/m2*... Freitext ...								
TA:								
Fläche '= Böschungen und Bankette. '								
Saatgut 'Wiesenmischung 14 f. das Norddeutsche Tiefland'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3.000,00	m2	0,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,26 €**	**GM (MEPi):**	**0,26 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,26 €**	**GM (MEPi):**	**0,26 €**			
11.107 213 1924 9900								
Rasenansaat herstellen								
Neigung 1:4 - 1:3*... Freitext ...								
Feinplanum herst.*Menge 20 g/m2								
... Freitext ...								
TA:								
Fläche '= Seitentrennstreifen, Bankette, Böschungen, Gräben u.ä.'								
Saatgut '^Wiesenmischung 14 für das Norddeutsche Tiefland'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4.900,00	m2	0,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,49 €**	**GM (MEPi):**	**0,49 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,49 €**	**GM (MEPi):**	**0,49 €**			
11.107 213 2524 0400								
Rasenansaat herstellen								
Neig. steiler 1:3*Bösch., Trennstr.								
Feinplanum herst.*Menge 20 g/m2								
Trockenlagen m.Kr								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.500,00	m2	0,38
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.500,00	m2	0,38
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.500,00	m2	0,38

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.500,00	m2	0,38
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.300,00	m2	0,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.300,00	m2	0,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,38 €**	**GM (MEPi):**	**0,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,38 €**	**GM (MEPi):**	**0,38 €**			
11.107 213 2614 0100								
Rasenansaat herstellen								
Neig. steiler 1:3*Mulden, Gräben								
Feinplanum lock.*Menge 20 g/m2								
Landschaftsr.o.Kr								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	450,00	m2	0,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,47 €**	**GM (MEPi):**	**0,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,47 €**	**GM (MEPi):**	**0,47 €**			
11.107 213 9004 0100								
Rasenansaat herstellen								
... Freitext ...*Menge 20 g/m2								
Landschaftsr.o.Kr								
TA:								
Neigung 'bis 1:1,5 im Bereich den Seitenflächen und Böschungen. Ansaat von Landschaftsrasen (extensiv)'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00m20,68		
TA:								
Neigung 'bis 1:1,5 im Bereich den Seitenflächen und Böschungen. Ansaat von Landschaftsrasen (intensiv)'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00m20,68		
TA:								
Neigung ' 1:1,5 im Bereich der Seitenflächen und Böschungen '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	85,00	m2	0,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,62 €**	**GM (MEPi):**	**0,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,62 €**	**GM (MEPi):**	**0,55 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 213 9624 0100								
Rasenansaat herstellen								
... Freitext ...*Mulden, Gräben								
Feinplanum herst.*Menge 20 g/m2								
Landschaftsr.o.Kr								
TA:								
Neigung 'variabel - Böschungen der Gräben,'		013	130300	Straßenbauamt..		08/15	160,00	m21,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,79 €**	**GM (MEPi):**	**1,79 €**	**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,79 €**	**GM (MEPi):**	**1,79 €**			
11.107 223 0913 4099								
Nassansaat auf Oberboden herstellen								
... Freitext ...*Planum herstellen								
Saatgut 20 g/m2*Trockenlagen m.Kr								
... Freitext ...								
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten,								
ab 2,0 m Böschungshöhe. '								
Kleber 'aus Kunststoff-Emulsion oder -dispersion,								
20 g, bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	3.230,00	m20,26
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten,								
ab 2,0 m Böschungshöhe. '								
Kleber 'aus Kunststoff-Emulsion oder -dispersion,								
20 g, bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9.280,00	m20,21
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten,								
ab 2,0 m Böschungshöhe. '								
Kleber 'aus Kunststoff-Emulsion oder -dispersion,								
20 g, bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9.280,00	m20,21

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,22 €**	**GM (MEPi):**	**0,21 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,22 €**	**GM (MEPi):**	**0,21 €**			
11.107 223 2903 4099								
Nassansaat auf Oberboden herstellen								
Neig. steiler 1:3*... Freitext ...								
Saatgut 20 g/m2*Trockenlagen m.Kr								
... Freitext ...								
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten. '								
Kleber 'aus Kunsstoff-Emulsion oder -dispersion, 20 g,								
bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	900,00	m20,26
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten. '								
Kleber 'aus Kunsstoff-Emulsion oder -dispersion, 20 g,								
bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.000,00	m20,25
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten. '								
Kleber 'aus Kunsstoff-Emulsion oder -dispersion, 20 g,								
bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.000,00	m20,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,25 €**	**GM (MEPi):**	**0,25 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten. '								
Kleber 'aus Kunsstoff-Emulsion oder -dispersion, 20 g,								
bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.200,00	m20,48
TA:								
Ansaat 'auf Böschungen mit Erosionsschutzmatten. '								
Kleber 'aus Kunsstoff-Emulsion oder -dispersion, 20 g,								
bei Konzentraten entsprechend weniger.								
30 g NPK-Dünger 12-12-17, chloridfrei. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.200,00	m20,48

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,48 €**	**GM (MEPi):**	**0,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,34 €**	**GM (MEPi):**	**0,39 €**			
11.107 521 3329 0000								
Pfahlreihe herstellen								
Ufersicherung*Abstand 10 cm								
Nadelholz, d 8-10*... Freitext ...								
TA:								
Pfahllänge '1,00 m, Einbau unter Wasser '		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	m137,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**137,47 €**	**GM (MEPi):**	**137,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**137,47 €**	**GM (MEPi):**	**137,47 €**			
11.107 521 9132 3101								
Pfahlreihe herstellen								
... Freitext ...*Dicht an dicht								
Eiche, d 10-12 cm*Pfahllänge 0,8								
Einbindetiefe 0,5*Hinterfüllen								
Boden i.Baustelle								
TA:								
Pfähle 'zur seitlichen Abgrenzung des mit								
Wasserbausteinen								
befestigten Grabenbereiches'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00	m	93,82
TA:								
Pfähle 'zur seitlichen Abgrenzung des mit								
Wasserbausteinen								
befestigten Grabenbereiches'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00	m	93,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**93,82 €**	**GM (MEPi):**	**93,82 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**93,82 €**	**GM (MEPi):**	**93,82 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 523 5319 9000								
Palisadenwand herstellen								
Verbundpalisade*Beton C 8/10								
Rückenstütze*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Einbindetiefe ' '								
Höhe der Sichtfläche '= 30 cm '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	6,00	m	114,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**114,50 €**	**GM (MEPi):**	**114,50 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**114,50 €**	**GM (MEPi):**	**114,50 €**			
11.107 551 9091 2900								
Erosionsschutzmatte verlegen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Rand 15cm eingrab*Überlappung 20 cm								
... Freitext ...								
TA:								
Matte 'aus natürlichem, kompostierfähigen Material:								
wie Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material,								
Trägermaterial aus PP (Polypropylen).'								
Gewicht 'mind. 350 g/m2 '								
Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach								
Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken).								
Verlegung und Sicherung der Matte zur flächigen								
Verbindung mit dem Untergrund nach								
Herstellervorschrift. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.000,00	m2	1,68
TA:								
Matte 'aus natürlichem, kompostierfähigen Material:								
wie Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material,								
Trägermaterial aus PP (Polypropylen).'								
Gewicht 'mind. 350 g/m2 '								
Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach								
Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken).								
Verlegung und Sicherung der Matte zur flächigen								
Verbindung mit dem Untergrund nach								
Herstellervorschrift. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.000,00	m2	1,68

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Matte 'aus natürlichem, kompostierfähigen Material: wie Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material nach Wahl des AN. Trägermaterial aus PP (Polypropylen). ' Gewicht 'mind. 350 g/m2. ' Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken). Verlegung und Sicherung der Matte zur flächigen Verbindung mit dem Untergrund nach Herstellervorschrift.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	3.230,00	m2	1,60
TA: Matte 'aus natürlichem, kompostierfähigen Material: wie Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material, Trägermaterial aus PP (Polypropylen).' Gewicht 'mind. 350 g/m2. ' Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken). Verlegung und Sicherung der Matte zur flächigen Verbindung mit dem Untergrund nach Herstellervorschrift.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9.280,00	m2	1,53
TA: Matte 'aus natürlichem, kompostierfähigen Material: wie Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material, Trägermaterial aus PP (Polypropylen).' Gewicht 'mind. 350 g/m2. ' Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken). Verlegung und Sicherung der Matte zur flächigen Verbindung mit dem Untergrund nach Herstellervorschrift.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9.280,00	m2	1,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,60 €**	**GM (MEPi):**	**1,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Matte 'aus natürlichem Material: Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material, Trägernetz/ Vernähung: PP-Material zulässig. ' Gewicht 'mind. 350 g/m2. ' Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken). Bei der Verlegung sind die Anforderungen des Herstellers einzuhalten. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.200,00	m2	2,05
TA: Matte 'aus natürlichem Material: Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material, Trägernetz/ Vernähung: PP-Material zulässig. ' Gewicht 'mind. 350 g/m2. ' Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach Wahl des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken). Bei der Verlegung sind die Anforderungen des Herstellers einzuhalten. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.200,00	m2	2,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,05 €**	**GM (MEPi):**	**2,05 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,73 €**	**GM (MEPi):**	**1,63 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.107 551 9191 2900								
Erosionsschutzmatte verlegen								
... Freitext ...*Naht = Naturfaser								
... Freitext ...*Rand 15cm eingrab								
Überlappung 20 cm*... Freitext ...								
TA:								
Matte 'aus natürliches Material:								
Kokos, Stroh oder ähnlich geeignetes Material.								
Trägermaterial aus PP (Polypropylen) '								
Gewicht 'mind. 350 g/m2 '								
Sichern 'der Matte mit geeigneter Befestigung nach Wahl								
des AN (z.B. mit 60 cm langen Holzpflöcken).								
Bei der Verlegung sind die Anforderungen des Herstellers								
einzuhalten. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	900,00	m2	1,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,60 €**	**GM (MEPi):**	**1,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,60 €**	**GM (MEPi):**	**1,60 €**			
11.107 603 ---- ----								
Vegetationsfläche wässern								
Vegetationsfläche wässern								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	30,00	m3	7,41
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	56,00	m3	7,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,41 €**	**GM (MEPi):**	**7,41 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,41 €**	**GM (MEPi):**	**7,41 €**			
11.107 607 0601 03--								
Rasen mähen								
Bösch., Trennstr.*F.-pflege								
Verw. Wahl AN								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3.000,00	m2	0,10

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,10 €**	**GM (MEPi):**	**0,10 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,10 €**	**GM (MEPi):**	**0,10 €**			
11.107 607 0900 03--								
Rasen mähen								
... Freitext ...*Verw. Wahl AN								
TA:								
Mähfläche '= Wiese, Böschungen, Gräben und Mulden.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	5.700,00	m2	0,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,08 €**	**GM (MEPi):**	**0,08 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,08 €**	**GM (MEPi):**	**0,08 €**			
11.107 607 0901 03--								
Rasen mähen								
... Freitext ...*F.-pflege								
Verw. Wahl AN								
TA:								
Mähfläche '= Wiese. '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	5.600,00	m2	0,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,09 €**	**GM (MEPi):**	**0,09 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,09 €**	**GM (MEPi):**	**0,09 €**			
11.107 607 0919 03--								
Rasen mähen								
... Freitext ...*1. Pflegegang								
... Freitext ...*Verw. Wahl AN								
TA:								
Mähfläche 'gesamtes Baufeld - Neupflanzung.'								
Während 'der Fertigstellung, nach Verkehrsfreigabe.'	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	375,00	m2	0,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,13 €**	**GM (MEPi):**	**0,13 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,13 €**	**GM (MEPi):**	**0,13 €**			
12.108 105 1403 2200								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*Stütze/Pfeiler								
Tiefe 1,75-3 m*Aush.i.lag./entf.								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m3	10,36

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m3	10,36
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m3	10,36
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.800,00	m3	10,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,36 €**	**GM (MEPi):**	**10,36 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,36 €**	**GM (MEPi):**	**10,36 €**			
12.108 105 1902 4099								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
Tiefe 1,25-1,75 m*Aushub verwert.AN								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube ' für Abbruch Bodenplatte des vorh. Streugutsilo - flächiger Abtrag nach Rückbau der Oberflächenbefestigungen, Aushub im Bereich der Bodenplatten für Abbruch - Freilegungen durchführen. '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	55,00	m3	15,84
TA:								
Baugrube ' Gründung Bodenplatte neues Streugutsilo - flächiger Abtrag nach Rückbau der Oberflächenbefestigungen, Aushub im Bereich der Bodenplatten für Bodenaustausch und zur Herstellung der Planumsebene UK Kies- und Drainschicht herstellen. '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	105,00	m3	15,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,66 €**	**GM (MEPi):**	**15,60 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,66 €**	**GM (MEPi):**	**15,60 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 105 1903 2099								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
Tiefe 1,75-3 m*Aush.i.lag./einb.								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Widerlager und Fügel Achse 10 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	540,00	m3	9,84
TA:								
Baugrube 'für Widerlager und Fügel Achse 10 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	540,00	m3	9,84
TA:								
Baugrube 'für Widerlager und Fügel Achse 10 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	540,00	m3	9,84
TA:								
Baugrube 'für Widerlager und Fügel Achse 10 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	540,00	m3	9,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,84 €**	**GM (MEPi):**	**9,84 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,84 €**	**GM (MEPi):**	**9,84 €**			
12.108 105 1903 2199								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
Tiefe 1,75-3 m*Aush.i.lag./verd.								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'Widerlager und Flügel Achse 140 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	290,00	m3	10,31
TA:								
Baugrube 'Widerlager und Flügel Achse 140 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	290,00	m3	10,31
TA:								
Baugrube 'Widerlager und Flügel Achse 140 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	290,00	m3	10,31

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Baugrube 'Widerlager und Flügel Achse 140 '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	290,00	m3	10,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,31 €**	**GM (MEPi):**	**10,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,31 €**	**GM (MEPi):**	**10,31 €**			
12.108 105 1903 4099								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
Tiefe 1,75-3 m*Aushub verwert.AN								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Mittelstütze '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	50,00	m3	21,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,05 €**	**GM (MEPi):**	**21,05 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,05 €**	**GM (MEPi):**	**21,05 €**			
12.108 105 1999 4000								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
... Freitext ...*Aushub verwert.AN								
TA:								
Baugrube 'f. Abriß u. Ersatzneubau d. Widerlager u.								
Gründung Brückenanschlussbereich '								
Baugrubentiefe '2 m '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	940,00	m3	8,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,39 €**	**GM (MEPi):**	**8,39 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,39 €**	**GM (MEPi):**	**8,39 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 105 1999 4099								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
... Freitext ...*Aushub verwert.AN								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Mittelstütze vertiefen. '								
Baugrubentiefe ', die zusätzlich erforderlich wird bis								
0,50 m. '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	30,00	m3	23,92
TA:								
Baugrube 'für Widerlager und Flügelwand vertiefen. '								
Baugrubentiefe ', die zusätzlich erforderlich wird bis								
0,80 m. '								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	110,00	m3	13,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,84 €**	**GM (MEPi):**	**15,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,84 €**	**GM (MEPi):**	**15,93 €**			
12.108 105 1999 9999								
Baugrube herstellen								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Abbruch Fundament am BAB-Rand, Achse 20								
der vorhandenen Brücke. '								
Baugrubentiefe 'bis 2,50 m unter OK Fahrbahn. '								
Aushub 'vom Freilegen der Fundamente seitlich lagern								
und zur Wiederverfüllung verwenden. Verbau wird								
gesondert vergütet.'								
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	70,00	m3	17,77

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Baugrube 'für Abbruch Fundament am BAB-Rand, Achse 40 der vorhandenen Brücke. ' Baugrubentiefe 'bis 2,50 m unter OK Fahrbahn. ' Aushub 'vom Freilegen der Fundamente seitlich lagern und zur Wiederverfüllung verwenden. Verbau wird gesondert vergütet.' Abrechnung 'nach Abtragsprofilen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	70,00	m3	17,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,77 €**	**GM (MEPi):**	**17,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,77 €**	**GM (MEPi):**	**17,77 €**			
12.108 105 9403 4000 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Stütze/Pfeiler Tiefe 1,75-3 m*Aushub verwert.AN TA: Boden-/Felsklasse '3, Auffüllung in Baugruben der Achsen 30, 110 und 120. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	235,00	m3	6,95
TA: Boden-/Felsklasse '3, Auffüllung in Baugruben der Achsen 30, 110 und 120. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	235,00	m3	6,95
TA: Boden-/Felsklasse '3, Auffüllung in Baugruben der Achsen 30, 110 und 120. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	235,00	m3	6,95
TA: Boden-/Felsklasse '3, Auffüllung in Baugruben der Achsen 30, 110 und 120. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	235,00	m3	6,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,95 €**	**GM (MEPi):**	**6,95 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,95 €**	**GM (MEPi):**	**6,95 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 105 9403 9900 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Stütze/Pfeiler Tiefe 1,75-3 m*... Freitext ... TA: Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich. inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	510,00	m3	6,27
TA: Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich. inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	510,00	m3	6,27
TA: Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich. inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN lagern.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	510,00	m3	6,72
TA: Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich. inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN lagern.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	510,00	m3	6,72

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,50 €**	**GM (MEPi):**	**6,50 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,50 €**	**GM (MEPi):**	**6,50 €**			
12.108 105 9501 2200								
Baugrube herstellen								
... Freitext ...*Bauwerk								
Tiefe bis 1,25 m*Aush.i.lag./entf.								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4. Zusätzliche Beschreibung								
nach Unterlagen des AG. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	350,00	m3	6,13
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4. Zusätzliche Beschreibung								
nach Unterlagen des AG. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	350,00	m3	6,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,13 €**	**GM (MEPi):**	**6,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,13 €**	**GM (MEPi):**	**6,13 €**			
12.108 105 9503 4099								
Baugrube herstellen								
... Freitext ...*Bauwerk								
Tiefe 1,75-3 m*Aushub verwert.AN								
... Freitext ...								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4 '								
Abrechnung 'erfolgt nach Abtragsprofilen '		005	130300	Straßenbauamt..	07/15	230,00		m312,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,50 €**	**GM (MEPi):**	**12,50 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,50 €**	**GM (MEPi):**	**12,50 €**			
12.108 105 9599 1000								
Baugrube herstellen								
... Freitext ...*Bauwerk								
... Freitext ...*Aush.i.lagern								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4. Zusätzliche Beschreibung								
nach Unterlagen des AG. '								
Baugrubentiefe 'bis 3 m . '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6.800,00	m3	3,84

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,84 €**	**GM (MEPi):**	**3,84 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,84 €**	**GM (MEPi):**	**3,84 €**			
12.108 105 9599 2200								
Baugrube herstellen								
... Freitext ...*Bauwerk								
... Freitext ...*Aush.i.lag./entf.								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4. Zusätzliche Beschreibung								
nach Unterlagen des AG. '								
Baugrubentiefe 'über 1,00 bis 2,00m. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	500,00	m3	4,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,65 €**	**GM (MEPi):**	**4,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,65 €**	**GM (MEPi):**	**4,65 €**			
12.108 105 9902 9900								
Baugrube herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Tiefe 1,25-1,75 m*... Freitext ...								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils								
feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom								
Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich								
inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten;								
Wasserstand max. OK Gelände. .'								
Baugrube 'für Widerlager und Flügel Achse 140 '								
Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN								
lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	6,15
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils								
feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom								
Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich.								
inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten;								
Wasserstand max. OK Gelände. '								
Baugrube 'für Widerlager und Flügel Achse 140 '								
Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN								
lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	6,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. .' Baugrube 'für Widerlager und Flügel Achse 140 ' Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	6,15
TA: Boden-/Felsklasse '3 und 4, Torf, teils feinsandig,teils schluffig,in Abhängigkeit vom Wassergehalt Bodenklasse 2 möglich. inkl.Erschwernisse für Unterwasserarbeiten; Wasserstand max. OK Gelände. ' Baugrube 'für Widerlager und Flügel Achse 140 ' Aushub 'für Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	225,00	m3	6,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,15 €**	**GM (MEPi):**	**6,15 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,15 €**	**GM (MEPi):**	**6,15 €**			
12.108 105 9903 9900 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 1,75-3 m*... Freitext ... TA: Boden-/Felsklasse '3 bis 5. Baugrubenherstellung nach Rückbau der Straßenbefestigung' Baugrube 'für gesamtes Bauwerk' Aushub 'Zuordnungsklasse nach LAGA = Z0 Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen '	005			130200	Straßenbauamt..	07/15	263,00m3	10,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,06 €**	**GM (MEPi):**	**10,06 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,06 €**	**GM (MEPi):**	**10,06 €**			
12.108 105 9999 2299 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Aush.i.lag./entf. ... Freitext ... TA: Boden-/Felsklasse '3-5' Baugrube 'Abbruchrampe Ost' Baugrubentiefe '2-5 m' Abrechnung 'nach Abtragsprofilen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	215,00	m3	9,49
TA: Boden-/Felsklasse '3-5' Baugrube 'Abbruchrampe West' Baugrubentiefe '5-7 m' Abrechnung 'nach Abtragsprofilen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.200,00	m3	9,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,48 €**	**GM (MEPi):**	**9,46 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,48 €**	**GM (MEPi):**	**9,46 €**			
12.108 105 9999 4000 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Aushub verwert.AN TA: Boden-/Felsklasse '1 bis 3 Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG. ' Baugrube 'Widerlager Achse 10 Aushub des nicht wiedereinbaufähigen Bodens (Auffüllung). ' Baugrubentiefe ' bis 1,00m. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	100,00	m3	9,10

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,10 €**	**GM (MEPi):**	**9,10 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,10 €**	**GM (MEPi):**	**9,10 €**			
12.108 105 9999 4099								
Baugrube herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Aushub verwert.AN								
... Freitext ...								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 0,5m ab OK fertige								
Baustraße, 0,2 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m3	4,99
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige								
Baustraße, 0,2 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m3	4,99
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige								
Baustraße, 0,2 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m3	4,99

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 0,5m ab OK fertige								
Baustraße, 0,2 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m3	4,99
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige								
Baustraße, 0,7 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m3	4,99
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige								
Baustraße, 0,7 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m3	4,99
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter								
Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen '								
Baugrube 'alle Baugruben, die mit								
Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden '								
Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,0 m ab OK fertige								
Baustraße, 0,7 m Erdstoff '								
Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der								
Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m3	4,99

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,0 m ab OK fertige Baustraße, 0,7 m Erdstoff ' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m3	4,99
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebautes Schottermaterial der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe ' ca. 30cm ab OK fertige Baustraße' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	500,00	m3	4,21
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebautes Schottermaterial der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe ' ca. 30cm ab OK fertige Baustraße' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	500,00	m3	4,21
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebautes Schottermaterial der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe ' ca. 30cm ab OK fertige Baustraße' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	500,00	m3	4,21

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebautes Schottermaterial der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe ' ca. 30cm ab OK fertige Baustraße' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	500,00	m3	4,21
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige Baustraße, 1,2 m Erdstoff ' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	515,00	m3	5,67
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige Baustraße, 1,2 m Erdstoff ' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	515,00	m3	5,67
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige Baustraße, 1,2 m Erdstoff ' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	515,00	m3	5,67

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Boden-/Felsklasse '3 / 4, vom AN eingebauter Mineralstoff der Baustraßen/Arbeitsebenen ' Baugrube 'alle Baugruben, die mit Baustraßen/Arbeitsebenen überbaut wurden ' Baugrubentiefe 'ca. -30cm bis - 1,50m ab OK fertige Baustraße, 1,2 m Erdstoff ' Abrechnung 'Fläche über der natürlichen Oberkante der Baugrube '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	515,00	m3	5,67
TA: Boden-/Felsklasse '1 bis 5' Baugrube 'Bodenaustausch Gelände, neben Spundwand mit Gurtung, Unterwasserausbau Vorkopfausbau' Baugrubentiefe 'bis 3 m' Abrechnung 'nach Abtragsprofilen.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.200,00	m3	10,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,29 €**	**GM (MEPi):**	**6,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,29 €**	**GM (MEPi):**	**6,42 €**			
12.108 115 1910 00-- **Boden des AG in Baugrube einbauen** Klassen 3 bis 5*... Freitext ... Boden i. lösen TA: Baugrube ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	35,00	m3	20,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,01 €**	**GM (MEPi):**	**20,01 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,01 €**	**GM (MEPi):**	**20,01 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 120 1909 99-- **Material lief.,in Baugrube einbauen** Grobk. Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Baugrube '= Abbruch Fundament, Achse 20 der vorhandenen Brücke.' Verdichten '103 % Dpr, da später überbaut mit Nebenanlagen. ' Abgerechnet 'wird nach Einbauprofilen abzüglich des vorhandenen Materials zum Wiedereinbau. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	55,00	m3	15,55
TA: Baugrube '= Abbruch Fundament, Achse 40 der vorhandenen Brücke.' Verdichten '103 % Dpr, da später überbaut mit Nebenanlagen. ' Abgerechnet 'wird nach Einbauprofilen abzüglich des vorhandenen Materials zum Wiedereinbau. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	55,00	m3	15,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,55 €**	**GM (MEPi):**	**15,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,55 €**	**GM (MEPi):**	**15,55 €**			
12.108 120 2900 00-- **Material lief.,in Baugrube einbauen** Gem.körn.Boden*... Freitext ... TA: Baugrube 'Bodenaustausch Telekomkabel / Düker, Unterwassereinbau'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	207,00	m3	11,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,60 €**	**GM (MEPi):**	**11,60 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,60 €**	**GM (MEPi):**	**11,60 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 120 9900 99--								
Material lief.,in Baugrube einbauen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Material 'grobkörniger Boden gemäß Hinweistext'								
Baugrube 'grobkörniger Boden gemäß Hinweistext'								
Abgerechnet 'nach Auftragsprofil'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.300,00	m3	11,01
TA:								
Material 'Grobsand Schluff <2% Feinsand <15%'								
Baugrube 'Grobsand Schluff <2% Feinsand <15%'								
Abgerechnet 'nach Auftragsprofil'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.200,00	m3	10,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,79 €**	**GM (MEPi):**	**10,74 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,79 €**	**GM (MEPi):**	**10,74 €**			
12.108 205 1210 1201								
Leitungsgraben herstellen								
Klassen 3 bis 5*Tiefe 1,25-1,75 m								
Rohr DN bis 150*Lag. i./ver.o.Lz.								
Aush.i.verdichten*Abr. senkrecht								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	23,00	m3	27,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,55 €**	**GM (MEPi):**	**27,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,55 €**	**GM (MEPi):**	**27,55 €**			
12.108 205 1324 1601								
Leitungsgraben herstellen								
Klassen 3 bis 5*Tiefe 1,75-3 m								
Rohr DN 300*M.Verb./+10 m3 W.								
Lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten								
Abr. senkrecht								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	45,00	m3	33,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,54 €**	**GM (MEPi):**	**33,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,54 €**	**GM (MEPi):**	**33,54 €**			
12.108 215 1110 16--								
Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.								
Klassen 3 bis 5*Tiefe bis 1,25 m								
Rohr DN bis 150*Aush.l./verd.o.LZ								
Aushub verwerten								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	115,00	m	9,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**			
12.108 215 9314 16--								
Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.								
... Freitext ...*Tiefe 1,75-2,25 m								
Rohr DN bis 150*M.Verb.+10 m3 W.								
Aush.l./verd.o.LZ*Aushub verwerten								
TA:								
Boden-/Felsklasse ' 3bis 5 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	18,00	m	44,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,90 €**	**GM (MEPi):**	**44,90 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,90 €**	**GM (MEPi):**	**44,90 €**			
12.108 220 1321 06--								
Graben f. Sickerleit.o.Kabel herst.								
Klassen 3 bis 5*Tiefe 0,5-0,75 m								
Breite 0,3-0,4 m*Aush.lag./v..o.LZ								
Aushub verwerten								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	50,00	m	9,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,76 €**	**GM (MEPi):**	**9,76 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,76 €**	**GM (MEPi):**	**9,76 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 220 1931 06--								
Graben f. Sickerleit.o.Kabel herst.								
Klassen 3 bis 5*... Freitext ...								
Breite 0,4-0,6 m*Aush.lag./v..o.LZ								
Aushub verwerten								
TA:								
Grabentiefe ' bis 1,75 m, Verlegung von								
Trinkwasserleitungen.'	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	15,00	m	23,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,20 €**	**GM (MEPi):**	**23,20 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,20 €**	**GM (MEPi):**	**23,20 €**			
12.108 236 1120 01--								
Material lief.,in Leitungsgr. einb.								
Grobk. Boden*Wasschutzz.geeig.								
ob.Leitungsz.*Abrechnung senkr.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m3	12,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,98 €**	**GM (MEPi):**	**12,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,98 €**	**GM (MEPi):**	**12,98 €**			
12.108 305 9301 ----								
Freistehenden Baugrubenverbau herst								
... Freitext ...*Tiefe 1,75-2,50 m								
Verbau entfernen								
TA:								
Baugrube 'am Fahrbahnrand der BAB zum Abbruch Fundament								
Achse 20 der vorhandenen Brücke. Überbau und Stützen								
sind bereits abgebrochen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	15,00	m	352,29
TA:								
Baugrube 'am Fahrbahnrand der BAB zum Abbruch Fundament								
Achse 40 der vorhandenen Brücke. Überbau und Stützen								
sind bereits abgebrochen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	15,00	m	352,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**352,29 €**	**GM (MEPi):**	**352,29 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**352,29 €**	**GM (MEPi):**	**352,29 €**			
12.108 910 1100 00--								
Suchgraben herstellen								
Klasse 3 bis 5*Tiefe bis 1,25 m								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	10,00	m3	43,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**43,16 €**	**GM (MEPi):**	**43,16 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**43,16 €**	**GM (MEPi):**	**43,16 €**			
12.108 910 1109 00--								
Suchgraben herstellen								
Klasse 3 bis 5*Tiefe bis 1,25 m								
... Freitext ...								
TA:								
Verbau 'und Wasserhaltung werden nicht gesondert								
vergütet.								
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	m	356,07
TA:								
Verbau 'und Wasserhaltung werden nicht gesondert								
vergütet.								
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	m	356,07
TA:								
Verbau 'und Wasserhaltung werden nicht gesondert								
vergütet.								
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	10,00	m	348,79
TA:								
Verbau 'und Wasserhaltung werden nicht gesondert								
vergütet.								
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	m	349,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,63 €**	**GM (MEPi):**	**52,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,63 €**	**GM (MEPi):**	**52,63 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.108 910 1200 01--								
Suchgraben herstellen								
Klasse 3 bis 5*Tiefe 1,25-1,75m								
Boden einb.u.v.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m3	27,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,63 €**	**GM (MEPi):**	**27,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,63 €**	**GM (MEPi):**	**27,63 €**			
12.108 910 1210 01--								
Suchgraben herstellen								
Klasse 3 bis 5*Tiefe 1,25-1,75m								
Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	20,00	m3	46,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**46,92 €**	**GM (MEPi):**	**46,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	10,00	m3	43,16
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	20,00	m3	45,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,08 €**	**GM (MEPi):**	**44,39 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**45,02 €**	**GM (MEPi):**	**45,40 €**			
12.108 910 1219 01--								
Suchgraben herstellen								
Klasse 3 bis 5*Tiefe 1,25-1,75m								
Aufbruch gesond.*... Freitext ...								
Boden einb.u.v.								
TA:								
Verbau 'entsprechend statischen und konstruktiven								
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der								
Baustelle entfernen '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m3	35,01
TA:								
Verbau 'entsprechend statischen und konstruktiven								
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der								
Baustelle entfernen '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m3	34,58

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**34,79 €**	**GM (MEPi):**	**34,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**34,79 €**	**GM (MEPi):**	**34,79 €**			
12.108 910 9200 01--								
Suchgraben herstellen								
... Freitext ...*Tiefe 1,25-1,75m								
Boden einb.u.v.								
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	m3	51,55
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	20,00	m3	52,96
TA:								
Boden-/Felsklasse '3 und 4'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	m3	51,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,02 €**	**GM (MEPi):**	**52,02 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,02 €**	**GM (MEPi):**	**52,02 €**			
11.109 101 1111 2901								
Einfache Pumpenanlage einrichten								
Widerlager*FD bis 10 m3/h								
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage								
Rohrleitung*... Freitext ...								
Sumpf verfüllen								
TA:								
Entfernung ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	223,20
TA:								
Entfernung ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	223,20
TA:								
Entfernung ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	223,20
TA:								
Entfernung ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	223,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**223,20 €**	**GM (MEPi):**	**223,20 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**223,20 €**	**GM (MEPi):**	**223,20 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.109 101 4111 1101								
Einfache Pumpenanlage einrichten								
Einzelfundament*FD bis 10 m3/h								
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage								
Schlauchleitung*Vorflut 20 m								
Sumpf verfüllen								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	121,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**121,12 €**	**GM (MEPi):**	**121,12 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**121,12 €**	**GM (MEPi):**	**121,12 €**			
11.109 101 9111 0100								
Einfache Pumpenanlage einrichten								
... Freitext ...*FD bis 10 m3/h								
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage								
Vorflut 20 m								
TA:								
Baugrube 'Fundamente Widerlager 10 und 30 und Pfeiler 20 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	3,00	St	221,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**221,95 €**	**GM (MEPi):**	**221,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**221,95 €**	**GM (MEPi):**	**221,95 €**			
11.109 101 9221 2101								
Einfache Pumpenanlage einrichten								
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h								
Höhe 5,0-7,5 m*Reserveanlage								
Rohrleitung*Vorflut 20 m								
Sumpf verfüllen								
TA:								
Baugrube 'für Stahlbetonfertigteilrahmen '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	198,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**198,99 €**	**GM (MEPi):**	**198,99 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**198,99 €**	**GM (MEPi):**	**198,99 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.109 105 4110 ----								
Einfache Pumpenanlage vorhalten								
Einzelfundament*Reserveanlage								
Schlauchleitung								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	20,00	d	11,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,53 €**	**GM (MEPi):**	**11,53 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,53 €**	**GM (MEPi):**	**11,53 €**			
11.109 109 4100 ----								
Einfache Pumpenanlage betreiben								
Einzelfundament*Schlauchleitung								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	10,00	d	8,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,63 €**	**GM (MEPi):**	**8,63 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,63 €**	**GM (MEPi):**	**8,63 €**			
11.109 113 9103 9000								
Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.								
... Freitext ...*geschl. Haltung								
30 bis 50 m3/h*... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Rückbau der Widerlager und Flügel '								
Ableitung 'nach Wahl des AN '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	2.168,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.168,24 €**	**GM (MEPi):**	**2.168,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.168,24 €**	**GM (MEPi):**	**2.168,24 €**			
11.109 117 9010 00--								
Wasserhaltungsanlage vorhalten								
... Freitext ...*Reserveanlage								
TA:								
Baugrube 'Straßenbau.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	500,00	d	0,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,82 €**	**GM (MEPi):**	**0,82 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,82 €**	**GM (MEPi):**	**0,82 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.109 117 9109 00--								
Wasserhaltungsanlage vorhalten								
... Freitext ...*geschl. Haltung								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Rückbau der Widerlager und Flügel '								
Ableitung 'nach Wahl des AN'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	d	56,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**56,25 €**	**GM (MEPi):**	**56,25 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**56,25 €**	**GM (MEPi):**	**56,25 €**			
11.109 123 2020 00--								
Wasserhaltungsanlage betreiben								
Stütze/Pfeiler*Rohrleitung								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	200,00	d	5,09
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	200,00	d	5,09
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	200,00	d	5,09
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	200,00	d	5,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,09 €**	**GM (MEPi):**	**5,09 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,09 €**	**GM (MEPi):**	**5,09 €**			
11.109 123 9000 00--								
Wasserhaltungsanlage betreiben								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'Straßenbau.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	20,00	d	32,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**32,42 €**	**GM (MEPi):**	**32,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**32,42 €**	**GM (MEPi):**	**32,42 €**			
11.109 123 9010 00--								
Wasserhaltungsanlage betreiben								
... Freitext ...*Schlauchleitung								
TA:								
Baugrube 'im Spundwandkasten Achse 10'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00		d35,82

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Baugrube 'im Spundwandkasten Achse 20'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00		d35,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,82 €**	**GM (MEPi):**	**35,82 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,82 €**	**GM (MEPi):**	**35,82 €**			
11.109 123 9190 00--								
Wasserhaltungsanlage betreiben								
... Freitext ...*geschl. Haltung								
... Freitext ...								
TA:								
Baugrube 'für Rückbau der Widerlager und Flügel '								
Ableitung 'nach Wahl des AN'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	d	45,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**45,79 €**	**GM (MEPi):**	**45,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**45,79 €**	**GM (MEPi):**	**45,79 €**			
11.109 126 2939 00--								
Wasserhaltung durchführen								
Graben*... Freitext ...								
FD/m 6 - 10 m3/h*... Freitext ...								
TA:								
Wasserfassung 'nach Wahl AN '								
Ableitung 'nach Wahl AN'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	m	22,87
TA:								
Wasserfassung 'nach Wahl AN '								
Ableitung 'nach Wahl AN'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	m	22,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,87 €**	**GM (MEPi):**	**22,87 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,87 €**	**GM (MEPi):**	**22,87 €**			
11.109 305 ---- ----								
Bachumleitung n.W.d. AN herstell.								
Bachumleitung n.W.d. AN herstell.								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	568,04

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	671,23
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	568,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	671,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**619,63 €**	**GM (MEPi):**	**619,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**619,63 €**	**GM (MEPi):**	**619,63 €**			
11.109 929 11-- ----								
Stromaggregat aufstellen								
Nennleistung*Wasserh.anlage								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	41,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,70 €**	**GM (MEPi):**	**41,70 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	199,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**199,53 €**	**GM (MEPi):**	**199,53 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**120,62 €**	**GM (MEPi):**	**94,31 €**			
11.109 933 ---- ----								
Stromaggregat vorhalten								
Stromaggregat vorhalten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	d	35,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,20 €**	**GM (MEPi):**	**35,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,20 €**	**GM (MEPi):**	**35,20 €**			
06.110 113 9901 ----								
Straßenmulde befestigen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Dicke 10 cm								
TA:								
Befestigung 'aus Betonrechteckpflaster 100x200x80								
mm,ohne Fase, Farbe grau. '								
Bettung 'aus Beton C 12/15. Fugen mit trockenem								
Zementmörtel verfüllen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	120,00	m2	38,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,41 €**	**GM (MEPi):**	**38,41 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,41 €**	**GM (MEPi):**	**38,41 €**			
06.110 117 9293 0000								
Mulde als Raubettmulde befestigen								
... Freitext ...*Gefälle 1/3-1,5								
... Freitext ...*In Beton, 15 cm								
TA:								
Muldenbreite '0,8m '								
Mittlere Steinhöhe '18 bis 36 cm								
Einbauort: hinter WL30'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	5,50	m	73,63
TA:								
Muldenbreite '1,0m								
Verziehung auf 3,0m zum Fahrbahnrand								
(entspr. WAS 8, Blatt 1)'								
Mittlere Steinhöhe '18 bis 36 cm								
Einbauort: vor WL10 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	m	112,65
TA:								
Muldenbreite '1,0m '								
Mittlere Steinhöhe '								
18 bis 36 cm								
Einbauort: hinter WL10'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	m	95,76
TA:								
Muldenbreite '1,0m '								
Mittlere Steinhöhe '								
18 bis 36 cm								
Einbauort: hinter WL10'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	m	95,76
TA:								
Muldenbreite '1,0m								
Verziehung auf 3,0m zum Fahrbahnrand								
(entspr. WAS 8, Blatt 1)'								
Mittlere Steinhöhe '18 bis 36 cm								
Einbauort: vor WL10 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	14,00	m	106,95

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Muldenbreite '1,0m Verziehung auf 3,0m zum Fahrbahnrand (entspr. WAS 8, Blatt 1)' Mittlere Steinhöhe '18 bis 36 cm Einbauort: hinter WL30 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	15,00	m	100,29
TA: Muldenbreite '1,0m Verziehung auf 3,0m zum Fahrbahnrand (entspr. WAS 8, Blatt 1)' Mittlere Steinhöhe '18 bis 36 cm Einbauort: hinter WL30 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	15,00	m	100,29
TA: Muldenbreite '1,0m Verziehung auf 3,0m zum Fahrbahnrand (entspr. WAS 8, Blatt 1)' Mittlere Steinhöhe '18 bis 36 cm Einbauort: hinter WL30 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	16,00	m	108,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**99,26 €**	**GM (MEPi):**	**101,00 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**99,26 €**	**GM (MEPi):**	**101,00 €**			
06.110 303 9102 0030 **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** ... Freitext ...*Beton Tiefe 1,25-1,75*Abbr. verwerten TA: Rohr DN 'bis DN 300. Leitungen verlaufen zum Teil in Böschungen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	37,00	m	10,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,68 €**	**GM (MEPi):**	**10,68 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,68 €**	**GM (MEPi):**	**10,68 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 305 9111 01-- **Entwässerungsrohrleitung verfüllen.** ... Freitext ...*FließBn.m.Quellz. Leitung reinigen*Füll. bis 10 v.H. Räumg. verwerten TA: Rohr DN '400 '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m	17,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,13 €**	**GM (MEPi):**	**17,13 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,13 €**	**GM (MEPi):**	**17,13 €**			
06.110 313 2211 1204 **Anschlussleitung herstellen** Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Sta.gepr.	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	40,00	m	21,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,98 €**	**GM (MEPi):**	**21,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,98 €**	**GM (MEPi):**	**21,98 €**			
06.110 313 2311 2204 **Anschlussleitung herstellen** Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe 1,25-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m SLW 60, Sta.gepr.	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	18,00	m	17,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,09 €**	**GM (MEPi):**	**17,09 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,09 €**	**GM (MEPi):**	**17,09 €**			
06.110 318 1111 2204 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 300*Betonrohr K Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe 1,25-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m SLW 60,Stat.gepr.	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m	58,41

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**58,41 €**	**GM (MEPi):**	**58,41 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**58,41 €**	**GM (MEPi):**	**58,41 €**			
06.110 332 1211 2203								
Kunststoffrohrleitung herstellen								
PE-HD-Rohr*Wahl AN								
Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m								
Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik I.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m	34,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**34,76 €**	**GM (MEPi):**	**34,76 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**34,76 €**	**GM (MEPi):**	**34,76 €**			
06.110 332 9111 2200								
Kunststoffrohrleitung herstellen								
... Freitext ...*PVC-U-Rohr,								
Wahl AN*Bettung Typ 1								
Tiefe 1,25-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m								
TA:								
Rohr DN '150 '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	12,00	m	28,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,56 €**	**GM (MEPi):**	**28,56 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,56 €**	**GM (MEPi):**	**28,56 €**			
06.110 332 9211 2203								
Kunststoffrohrleitung herstellen								
... Freitext ...*PE-HD-Rohr								
Wahl AN*Bettung Typ 1								
Tiefe 1,25-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m								
SLW 60, Statik I.								
TA:								
Rohr DN '150 mm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m	27,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,32 €**	**GM (MEPi):**	**27,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,32 €**	**GM (MEPi):**	**27,32 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 332 9211 9200								
Kunststoffrohrleitung herstellen								
... Freitext ...*PE-HD-Rohr								
Wahl AN*Bettung Typ 1								
... Freitext ...*Überdeckg. 1-2 m								
TA:								
Rohr DN '150								
Bereich WL10 - Fallrohr bis Kaskade								
Bereich WL30 - Ablauf n. RiZ Was 8 bis Schacht und								
von Schacht bis Raubettmulde '								
Fließsohlentiefe 'über 1 bis 1,5 m '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	25,00	m	35,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,80 €**	**GM (MEPi):**	**35,80 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,80 €**	**GM (MEPi):**	**35,80 €**			
06.110 342 0103 ----								
Leitungszone verfüllen								
Boden liefern*Rohr DN 200								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	24,00	m	7,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	24,00	m	7,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,37 €**	**GM (MEPi):**	**7,37 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,37 €**	**GM (MEPi):**	**7,37 €**			
06.110 342 0105 ----								
Leitungszone verfüllen								
Boden liefern*Rohr DN 300								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00	m	5,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,94 €**	**GM (MEPi):**	**5,94 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,94 €**	**GM (MEPi):**	**5,94 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 352 9111 1418 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** ... Freitext ...*Rohrverb. Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,50 m Überdeckg.bis 1m*SLW 60,Sta.gepr. Mit Wasserhaltung*Aush.verw/F.lief. TA: Rohr DN '300 aus Beton nach DIN 4032, Form KF, wandverstärkt.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	18,00	m	80,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**80,74 €**	**GM (MEPi):**	**80,74 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**80,74 €**	**GM (MEPi):**	**80,74 €**			
06.110 352 9911 9409 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** ... Freitext ...*... Freitext ... Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,50 m ... Freitext ...*SLW 60,Sta.gepr. ... Freitext ... TA: Rohr DN '600 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2.' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG ' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	m	120,01

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr DN '600 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2.' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG ' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	m	120,01
TA: Rohr DN '400 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG ' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00	m	64,34

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr DN '400 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG ' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	190,00	m	64,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **92,17 €**	**GM (MEPi):**	**64,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **92,17 €**	**GM (MEPi):**	**64,63 €**			
06.110 352 9911 9429 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** ... Freitext ...*... Freitext ... Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,50 m ... Freitext ...*SLW 60,Sta.gepr. Ohne Wasserhaltg*... Freitext ... TA: Rohr DN '500 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2.' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG ' Aushub 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Füllmaterioberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	63,00	m	80,05

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr DN '500 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2.' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG ' Aushub 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Füllmaterioberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	63,00	m	80,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **80,05 €**	**GM (MEPi):**	**80,05 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **80,05 €**	**GM (MEPi):**	**80,05 €**			
06.110 352 9912 9409 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** ... Freitext ...*... Freitext ... Bettung Typ 1*Tiefe 1,50 - 2 m ... Freitext ...*SLW 60,Sta.gepr. ... Freitext ... TA: Rohr DN '300 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2 ' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	119,00	m	51,32

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr DN '300 aus Betonrohren - Form KWF-M nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 2 ' Rohrverbindung 'mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.' Überdeckungshöhe 'nach Unterlagen des AG.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	119,00	m	51,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **51,32 €**	**GM (MEPi):**	**51,32 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **51,32 €**	**GM (MEPi):**	**51,32 €**			
06.110 356 1991 1409 **Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.** Rohr DN 200*... Freitext ... ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,5 m*... Freitext ... TA: Rohr ' ' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	24,00	m	35,73

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr ' ' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	24,00	m	35,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **35,73 €**	**GM (MEPi):**	**35,73 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **35,73 €**	**GM (MEPi):**	**35,73 €**			
06.110 356 4991 2409 **Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.** Rohr DN 400*... Freitext ... ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe 1,5 bis 2m*... Freitext ... TA: Rohr ' ' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	30,00	m	77,60

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr ' ' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	m	77,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**77,60 €**	**GM (MEPi):**	**77,60 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**77,60 €**	**GM (MEPi):**	**77,60 €**			
06.110 356 9991 1409 **Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,5 m*... Freitext ... TA: Rohr 'DN 150.' Rohr 'aus PE-HD (PE 100) nach DIN 8074/75, Ringsteifigkeit min SN8, Mehrzweckrohr UP, ungeschlitzt.' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	28,93

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr 'DN 150.' Rohr 'aus PE-HD (PE 100) nach DIN 8074/75, Ringsteifigkeit min SN8, Mehrzweckrohr UP, ungeschlitzt.' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	28,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,93 €**	**GM (MEPi):**	**28,93 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,93 €**	**GM (MEPi):**	**28,93 €**			
06.110 356 9991 2409 **Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe 1,5 bis 2m*... Freitext ... TA: Rohr 'DN 300.' Rohr 'aus PE-HD (PE 100) nach DIN 8074/75, Ringsteifigkeit min SN8, Mehrzweckrohr UP, ungeschlitzt.' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	16,00	m	57,33

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rohr 'DN 300.' Rohr 'aus PE-HD (PE 100) nach DIN 8074/75, Ringsteifigkeit min SN8, Mehrzweckrohr UP, ungeschlitzt.' Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung.' Aushub 'oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	16,00	m	57,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**57,33 €**	**GM (MEPi):**	**57,33 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**57,33 €**	**GM (MEPi):**	**57,33 €**			
06.110 360 0341 13-- **Schachtanschluss herstellen (Zul)** Rohr DN 150*Kunststoff Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	202,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**202,83 €**	**GM (MEPi):**	**202,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**202,83 €**	**GM (MEPi):**	**202,83 €**			
06.110 360 0344 03-- **Schachtanschluss herstellen (Zul)** Rohr DN 150*Kunststoff Kunststoff*Anschluss+Gelenk	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	St	18,89
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	37,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,95 €**	**GM (MEPi):**	**29,25 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,95 €**	**GM (MEPi):**	**29,25 €**			
06.110 360 0541 03-- **Schachtanschluss herstellen (Zul)** Rohr DN 200*Kunststoff Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	18,64
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	18,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,64 €**	**GM (MEPi):**	**18,64 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,64 €**	**GM (MEPi):**	**18,64 €**			
06.110 360 0549 03-- **Schachtanschluss herstellen (Zul)** Rohr DN 200*Kunststoff ... Freitext ...*Anschluss+Gelenk TA: Schacht 'Revisionsschacht aus Stahlbeton'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	56,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**56,89 €**	**GM (MEPi):**	**56,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**56,89 €**	**GM (MEPi):**	**56,89 €**			
06.110 360 0711 03-- **Schachtanschluss herstellen (Zul)** Rohr DN 300*Beton*Betonfertigteile Anschluss+Gelenk	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	54,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**54,59 €**	**GM (MEPi):**	**54,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	42,92
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	42,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**42,92 €**	**GM (MEPi):**	**42,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**46,81 €**	**GM (MEPi):**	**44,59 €**			
06.110 360 0741 03-- **Schachtanschluss herstellen (Zul)** Rohr DN 300*Kunststoff Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	38,38

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	38,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,38 €**	**GM (MEPi):**	**38,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,38 €**	**GM (MEPi):**	**38,38 €**			
06.110 360 0911 03--								
Schachtanschluss herstellen (Zul)								
Rohr DN 400*Beton*Betonfertigteile Anschluss+Gelenk								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	67,35
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	67,35
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	67,35
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	St	67,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**67,35 €**	**GM (MEPi):**	**67,35 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**67,35 €**	**GM (MEPi):**	**67,35 €**			
06.110 360 0941 03--								
Schachtanschluss herstellen (Zul)								
Rohr DN 400*Kunststoff Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	41,87
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	41,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,87 €**	**GM (MEPi):**	**41,87 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**41,87 €**	**GM (MEPi):**	**41,87 €**			
06.110 360 1211 03--								
Schachtanschluss herstellen (Zul)								
Rohr DN 600*Beton*Betonfertigteile Anschluss+Gelenk								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	113,48
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	113,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**113,48 €**	**GM (MEPi):**	**113,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**113,48 €**	**GM (MEPi):**	**113,48 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 360 9944 03--								
Schachtanschluss herstellen (Zul)								
... Freitext ...*Kunststoff Kunststoff*Anschluss+Gelenk								
TA:								
Rohrleitung DN 'DN 150. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	37,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,24 €**	**GM (MEPi):**	**37,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**37,24 €**	**GM (MEPi):**	**37,24 €**			
06.110 367 2304 00--								
Formstück einbauen (Zul)								
Bogen DN 200*Kunststoff								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	35,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	32,53
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	32,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,61 €**	**GM (MEPi):**	**33,61 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,61 €**	**GM (MEPi):**	**33,61 €**			
06.110 367 9904 00--								
Formstück einbauen (Zul)								
... Freitext ...*Kunststoff								
TA:								
Formstück 'Übergangsstück DN 150 zwischen Brückenenentwässerung und Anschlussleitung im Boden aus Kunststoff PVC-U. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	36,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**36,94 €**	**GM (MEPi):**	**36,94 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Formstück 'Verbindungsstück DN 400 von Edelstahl auf PE-HD '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	113,68
TA:								
Formstück 'Verbindungsstück DN 400 von Edelstahl auf PE-HD '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	113,68

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**113,68 €**	**GM (MEPi):**	**113,68 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**88,10 €**	**GM (MEPi):**	**88,10 €**			
06.110 367 9904 03-- **Formstück einbauen (Zul)** ... Freitext ...*Kunststoff Rohr DN 150 TA: Formstück 'Froschklappe PE-HD mit integrierter Steckmuffe - Hawle o.glw. - DA 160 mm '		013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St285,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**285,30 €**	**GM (MEPi):**	**285,30 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**285,30 €**	**GM (MEPi):**	**285,30 €**			
06.110 372 0112 ---- **Böschungsstück einbauen (Zul)** Rohr DN 300*Beton*Anlauf 1 zu 1,5	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	147,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**147,38 €**	**GM (MEPi):**	**147,38 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**147,38 €**	**GM (MEPi):**	**147,38 €**			
06.110 372 0113 ---- **Böschungsstück einbauen (Zul)** Rohr DN 300*Beton*Anlauf 1 zu 2	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	121,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**121,63 €**	**GM (MEPi):**	**121,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**121,63 €**	**GM (MEPi):**	**121,63 €**			
06.110 372 0119 ---- **Böschungsstück einbauen (Zul)** Rohr DN 300*Beton*... Freitext ... TA: Neigung 'wie Böschungsneigung Hopfenbach '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St152,57	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**152,57 €**	**GM (MEPi):**	**152,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**152,57 €**	**GM (MEPi):**	**152,57 €**			
06.110 372 0193 ---- **Böschungsstück einbauen (Zul)** Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 2 TA: Material 'aus Beton nach DIN EN 1916 / DIN V 1201, Typ 2'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	133,40
TA: Material 'aus Beton nach DIN EN 1916 / DIN V 1201, Typ 2'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	133,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**133,40 €**	**GM (MEPi):**	**133,40 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**133,40 €**	**GM (MEPi):**	**133,40 €**			
06.110 372 9992 ---- **Böschungsstück einbauen (Zul)** ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 TA: Rohr DN '300 Bereich WL30 - Raubettmulde ' Material 'aus Beton nach DIN EN 1916 / DIN V 1201, Typ 2 mit erhöhten Anforderungen gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie:Betonfestigkeitsklasse C 40/50, Expositionsklasse XF2, XA2. Gründung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus C 12/15, inkl. seitlicher Überstände min. 30 cm ab Rohraußenkante einschließlich Schalung und Erdarbeiten.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	231,59

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**231,59 €**	**GM (MEPi):**	**231,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**231,59 €**	**GM (MEPi):**	**231,59 €**			
06.110 402 1134 04--								
Schacht ausbauen								
DU bis 1 m*Betonfertigteile								
Tiefe 2-3 m*M.Verb./+10 m3 W								
Aushub entfernen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	153,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**153,93 €**	**GM (MEPi):**	**153,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**153,93 €**	**GM (MEPi):**	**153,93 €**			
06.110 413 2112 3004								
Fertigteil-Schacht herstellen								
BetFT 4034-1, 300*DU = 1000 mm								
Tiefe 1-2 m*Bet.Halbsch.gekr.								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	797,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**797,66 €**	**GM (MEPi):**	**797,66 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**797,66 €**	**GM (MEPi):**	**797,66 €**			
06.110 415 1122 0111								
Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.								
BFT 4034-1/1211*DU = 1000 mm								
Tiefe 1 - 2 m*Aufl. gkMat 10 cm								
Beton-Halbschale*Wasserhaltung								
Aush.s.lag.+einb.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	669,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**669,33 €**	**GM (MEPi):**	**669,33 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**669,33 €**	**GM (MEPi):**	**669,33 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 415 1134 0312								
Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.								
BFT 4034-1/1211*DU = 1000 mm								
Tiefe 2 - 3 m*Aufl. C 8/10,20cm								
Durchlaufrinnen*Wasserhaltung								
Aush.s.lag./entf.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	855,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**855,15 €**	**GM (MEPi):**	**855,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**855,15 €**	**GM (MEPi):**	**855,15 €**			
06.110 415 5924 0902								
Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.								
Kunststoff*... Freitext ...								
Tiefe 1 - 2 m*Aufl. C 8/10,20cm								
... Freitext ...*Aush.s.lag./entf.								
TA:								
Schacht DU ' '								
Schachtsohle ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	775,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**775,68 €**	**GM (MEPi):**	**775,68 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**775,68 €**	**GM (MEPi):**	**775,68 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 415 9124 0109 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** ... Freitext ...*DU = 1000 mm Tiefe 1 - 2 m*Aufl. C 8/10,20cm Beton-Halbschale*... Freitext ... TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2 Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen.' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	782,11
TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2 Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen.' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	782,11

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2 Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen..' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	782,11
TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2 Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen..' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	782,11
TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	796,34

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3,00	St	796,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**786,85 €**	**GM (MEPi):**	**787,45 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**786,85 €**	**GM (MEPi):**	**787,45 €**			
06.110 415 9133 0104 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** ... Freitext ...*DU = 1000 mm Tiefe 2 - 3 m*Aufl. C 8/10,10cm Beton-Halbschale*Aush.entf/F.aufn. TA: Material 'Betonfertigteile nach DIN EN 1917 in Verbindung mit DIN V 4034-Teil 1, Typ 2, mit Einstieghilfe und Haltestange ausrüsten. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.200,48
TA: Material 'Betonfertigteile nach DIN EN 1917 in Verbindung mit DIN V 4034-Teil 1, Typ 2, mit Einstieghilfe und Haltestange ausrüsten. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.200,48
TA: Material 'Betonfertigteile nach DIN EN 1917 in Verbindung mit DIN V 4034-Teil 1, Typ 2, mit Einstieghilfe und Haltestange ausrüsten. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	1.132,81

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.177,92 €**	**GM (MEPi):**	**1.177,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.177,92 €**	**GM (MEPi):**	**1.177,92 €**			
06.110 415 9234 0109 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** ... Freitext ...*Tiefe 2 - 3 m Aufl. C 8/10,20cm*Beton-Halbschale ... Freitext ... TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2 Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen..' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	1.719,33
TA: Material 'aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2 Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Durchlaufgerinne gekrümmt nach Unterlagen des AG. Schächte mit Steckhülsen für Haltestangen..' Aushub 'in Baugrube einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verbau gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	1.719,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.719,33 €**	**GM (MEPi):**	**1.719,33 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.719,33 €**	**GM (MEPi):**	**1.719,33 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 415 9921 0912 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 1 - 2 m*Aufl. gew. Boden ... Freitext ...*Wasserhaltung Aush.s.lag./entf. TA: Material 'PVC ' Schacht DU '400 ' Schachtsohle ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	203,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**203,49 €**	**GM (MEPi):**	**203,49 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**203,49 €**	**GM (MEPi):**	**203,49 €**			
06.110 443 12-- ---- **Betonauflagering einbauen** Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	29,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**29,88 €**	**GM (MEPi):**	**29,88 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**29,88 €**	**GM (MEPi):**	**29,88 €**			
06.110 452 1012 01-- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19584, D,B*Deckel/Einlage Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	170,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**170,86 €**	**GM (MEPi):**	**170,86 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**170,86 €**	**GM (MEPi):**	**170,86 €**			
06.110 452 1032 01-- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19584, D,B*Deckel/Einl.+Rieg Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	252,35

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**252,35 €**	**GM (MEPi):**	**252,35 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**252,35 €**	**GM (MEPi):**	**252,35 €**			
06.110 452 1302 01-- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19584, D,B*m. Schmutzfänger Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	270,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**270,81 €**	**GM (MEPi):**	**270,81 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**270,81 €**	**GM (MEPi):**	**270,81 €**			
06.110 452 1332 01-- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19584, D,B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	St	341,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**341,22 €**	**GM (MEPi):**	**341,22 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**341,22 €**	**GM (MEPi):**	**341,22 €**			
06.110 452 1903 01-- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19584, D,B*... Freitext ... vorläufige Höhe*Distanzst.+Mörtel TA: Ausführung 'mit Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger nach DIN 1221 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	209,43
TA: Ausführung 'mit Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger nach DIN 1221 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	209,43
TA: Ausführung 'mit Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger nach DIN 1221'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	St	209,43

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Ausführung 'mit Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger nach DIN 1221'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	St	209,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**209,43 €**	**GM (MEPi):**	**209,43 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**209,43 €**	**GM (MEPi):**	**209,43 €**			
06.110 515 1100 1120 **Straßenablauf einbauen m.Erdarb.** Boden Form 1a*Schaft Form 5b Aufl. C 8/10,10cm*Tiefe bis 1,25 m Aush.s.lag./ents.	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	137,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**137,32 €**	**GM (MEPi):**	**137,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**137,32 €**	**GM (MEPi):**	**137,32 €**			
06.110 515 4402 1120 **Straßenablauf einbauen m.Erdarb.** B.2a/M.3a Dicht.*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m*Aush.s.lag./ents.	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	246,12
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	246,12
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	200,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**231,04 €**	**GM (MEPi):**	**231,04 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**231,04 €**	**GM (MEPi):**	**231,04 €**			
06.110 515 4412 1241 **Straßenablauf einbauen m.Erdarb.** B.2a/M.3a Dicht.*Schaftkonus 11 1 ZwTeil Form 6a*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm*Aush.ents/F.lief. Verbau	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	116,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**116,75 €**	**GM (MEPi):**	**116,75 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**116,75 €**	**GM (MEPi):**	**116,75 €**			
06.110 521 0121 1201 **Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen** 500x500,D,Begu*Scharnier Sicher. Dämpf.Einlage*Zinkeimer A 2 Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	251,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**251,48 €**	**GM (MEPi):**	**251,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**251,48 €**	**GM (MEPi):**	**251,48 €**			
06.110 521 1201 3201 **Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen** 300x500,C,34,5mm*Dämpf.Einlage Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	158,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**158,05 €**	**GM (MEPi):**	**158,05 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**158,05 €**	**GM (MEPi):**	**158,05 €**			
06.110 521 9901 5201 **Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen** ... Freitext ...*Dämpf.Einlage Zinkeimer C 2*Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel TA: Klasse 'D 400; 300 x 500 mm, Pultform, glattschaftiger Rahmen mit zweiseitiger Bauzeitenentwässerung; Rahmen und Rosteinsatz aus Kugelgraphitguss GJS (ISO 1083); Rost durch Schanier aufklappbar; mit einseitigem Duoschnappverschluss; Rahmen und Rost mit Bitumenbeschichtung. Schutz während der Bauphase durch Vlieseinlage sowie Beseitigung nach Beendigung der Baumaßnahme.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	375,44

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Klasse 'D 400; 300 x 500 mm, Pultform, glattschaftiger Rahmen mit zweiseitiger Bauzeitenentwässerung; Rahmen und Rosteinsatz aus Kugelgraphitguss GJS (ISO 1083); Rost durch Schanier aufklappbar; mit einseitigem Duoschnappverschluss; Rahmen und Rost mit Bitumenbeschichtung. Schutz während der Bauphase durch Vlieseinlage sowie Beseitigung nach Beendigung der Baumaßnahme.'	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	1,00		St333,59
TA: Klasse 'D 400; 300 x 500 mm, Pultform, glattschaftiger Rahmen mit zweiseitiger Bauzeitenentwässerung; Rahmen und Rosteinsatz aus Kugelgraphitguss GJS (ISO 1083); Rost durch Schanier aufklappbar; mit einseitigem Duoschnappverschluss; Rahmen und Rost mit Bitumenbeschichtung. Schutz während der Bauphase durch Vlieseinlage sowie Beseitigung nach Beendigung der Baumaßnahme.'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	1,00		St375,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**361,49 €**	**GM (MEPi):**	**361,49 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**361,49 €**	**GM (MEPi):**	**361,49 €**			
06.110 905 1101 ---- **Dichtheit prüfen** DN bis 300 mm*Haltung 30 m Prüf. m. Wasser	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	139,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**139,57 €**	**GM (MEPi):**	**139,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**139,57 €**	**GM (MEPi):**	**139,57 €**			
06.110 905 1103 ---- **Dichtheit prüfen** DN bis 300 mm*Haltung 30 m Prüf. Wahl AN	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	44,77

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	44,77
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	St	44,77
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5,00	St	44,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,77 €**	**GM (MEPi):**	**44,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,77 €**	**GM (MEPi):**	**44,77 €**			
06.110 905 1203 ---- **Dichtheit prüfen** DN bis 300 mm*Haltung 30-60 m Prüf. Wahl AN	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	50,41
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	50,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**50,41 €**	**GM (MEPi):**	**50,41 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**50,41 €**	**GM (MEPi):**	**50,41 €**			
06.110 905 1903 ---- **Dichtheit prüfen** DN bis 300 mm*... Freitext ... Prüf. Wahl AN								
TA: Prüfung 'der Längsleitung am Überbau'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	1,00		St224,92
TA: Prüfung 'der Längsleitung am Überbau'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	1,00		St224,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**224,92 €**	**GM (MEPi):**	**224,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Prüfung 'der Längsleitung am Überbau, Haltungslängen 30-60m'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	St	288,72
TA: Prüfung 'der Längsleitung am Überbau, Haltungslängen 30-60m'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	St	288,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**288,72 €**	**GM (MEPi):**	**288,72 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**256,82 €**	**GM (MEPi):**	**282,92 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.110 905 2103 ----								
Dichtheit prüfen								
DN 300-600 mm*Haltung 30 m								
Prüf. Wahl AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	49,00
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	49,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**49,00 €**	**GM (MEPi):**	**49,00 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**49,00 €**	**GM (MEPi):**	**49,00 €**			
06.110 905 2903 ----								
Dichtheit prüfen								
DN 300-600 mm*... Freitext ...								
Prüf. Wahl AN								
TA:								
Prüfung 'Haltungslänge über 60 m.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	58,31
TA:								
Prüfung 'Haltungslänge über 60 m.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	58,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**58,31 €**	**GM (MEPi):**	**58,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**58,31 €**	**GM (MEPi):**	**58,31 €**			
06.110 905 9101 ----								
Dichtheit prüfen								
... Freitext ...*Haltung 30 m								
Prüf. m. Wasser								
TA:								
Rohr DN 'DN 150 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	136,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**136,30 €**	**GM (MEPi):**	**136,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**136,30 €**	**GM (MEPi):**	**136,30 €**			
06.110 905 9903 ----								
Dichtheit prüfen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Prüf. Wahl AN								
TA:								
Rohr DN '150 '								
Prüfung '150 '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	231,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**231,06 €**	**GM (MEPi):**	**231,06 €**	**0501**	**Hochbau**	
TA:								
Rohr DN '150 der Brückenentwässerung. '								
Prüfung '150 der Brückenentwässerung. '	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	2,00	St114,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**114,62 €**	**GM (MEPi):**	**114,62 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**172,84 €**	**GM (MEPi):**	**153,43 €**			
06.110 910 1112 01--								
Kameradurchfahrung ausführen								
DN bis 300*Haltung 30 m								
Vor Betrieb*Ausw. 3-fach								
CD(ROM)								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	2,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	2,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	2,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	2,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,89 €**	**GM (MEPi):**	**2,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,89 €**	**GM (MEPi):**	**2,89 €**			
06.110 910 1212 01--								
Kameradurchfahrung ausführen								
DN bis 300*Haltung 30-60 m								
Vor Betrieb*Ausw. 3-fach								
CD(ROM)								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	119,00	m	2,77
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	119,00	m	2,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,77 €**	**GM (MEPi):**	**2,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,77 €**	**GM (MEPi):**	**2,77 €**			
06.110 910 2112 01--								
Kameradurchfahrung ausführen								
DN ü.300 bis 600*Haltung 30 m								
Vor Betrieb*Ausw. 3-fach								
CD(ROM)								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	59,00	m	3,24

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	59,00	m	3,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,24 €**	**GM (MEPi):**	**3,24 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,24 €**	**GM (MEPi):**	**3,24 €**			
06.110 910 2912 01--								
Kameradurchfahrung ausführen								
DN ü.300 bis 600*... Freitext ...								
Vor Betrieb*Ausw. 3-fach								
CD(ROM)								
TA:								
Haltungslänge 'über 60 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	162,00	m	2,93
TA:								
Haltungslänge 'über 60 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	162,00	m	2,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,93 €**	**GM (MEPi):**	**2,93 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,93 €**	**GM (MEPi):**	**2,93 €**			
06.110 915 1001 ----								
Entwässerungsleitung reinigen								
Rohr DN bis 300*Räumg. verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	1,86
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	41,00	m	1,86
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	159,00	m	1,86
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	159,00	m	1,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,86 €**	**GM (MEPi):**	**1,86 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,86 €**	**GM (MEPi):**	**1,86 €**			
06.110 915 2001 ----								
Entwässerungsleitung reinigen								
Rohr DN 300 - 600*Räumg. verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	221,00	m	1,64
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	221,00	m	1,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,64 €**	**GM (MEPi):**	**1,64 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,64 €**	**GM (MEPi):**	**1,64 €**			
06.111 103 21-- ----								
Dränschicht an Bauwerk herstellen.								
Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	33,00	m2	8,91
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	160,00	m2	7,25
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	220,00	m2	7,79
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	230,00	m2	12,03
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	230,00	m2	12,03
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	300,00	m2	8,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,44 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m2	7,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m2	7,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m2	7,37
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	m2	7,37
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	200,00	m2	6,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,16 €**	**GM (MEPi):**	**7,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	45,00	m2	11,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,15 €**	**GM (MEPi):**	**11,15 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,64 €**	**GM (MEPi):**	**8,60 €**			
06.111 213 1211 11--								
Brückenablauf einbauen								
Stahlbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm								
Dämpfende Einlage*Senkr. Abgang 150								
Klebeflansch*Sickersch. 8-16mm								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	St	357,46
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	St	359,52
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	St	357,46
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	St	359,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**358,49 €**	**GM (MEPi):**	**358,49 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**358,49 €**	**GM (MEPi):**	**358,49 €**			
06.111 213 2213 11--								
Brückenablauf einbauen								
Spannbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm								
Dämpfende Einlage*Seitl. Abgang 150								
Klebeflansch*Sickersch. 8-16mm								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	509,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**509,27 €**	**GM (MEPi):**	**509,27 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**509,27 €**	**GM (MEPi):**	**509,27 €**			
06.111 213 2913 11--								
Brückenablauf einbauen								
Spannbetonüberbau*... Freitext ...								
Dämpfende Einlage*Seitl. Abgang 150								
Klebeflansch*Sickersch. 8-16mm								
TA:								
Rost '300 x 500 mm, verriegelbar. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	455,72
TA:								
Rost '300 x 500 mm, verriegelbar. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	413,12
TA:								
Rost '300 x 500 mm, verriegelbar. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	413,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**427,32 €**	**GM (MEPi):**	**423,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**427,32 €**	**GM (MEPi):**	**423,77 €**			
06.111 213 9203 11--								
Brückenablauf einbauen								
... Freitext ...*Rost 300 x 500 mm								
Seitl. Abgang 150*Klebeflansch								
Sickersch. 8-16mm								
TA:								
Einbauort 'Überbauplatte Stahlbeton								
Ablauf verrieglbar'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	465,98

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**465,98 €**	**GM (MEPi):**	**465,98 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**465,98 €**	**GM (MEPi):**	**465,98 €**			
06.111 223 02-- ----								
Tropftülle einbauen								
Verl.bis UF Überb								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	165,68
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	148,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**157,31 €**	**GM (MEPi):**	**157,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**157,31 €**	**GM (MEPi):**	**157,31 €**			
06.111 223 99-- ----								
Tropftülle einbauen								
... Freitext ...								
TA:								
Ausführung 'in Anlehnung an RiZ Was 11, entsprechend								
Unterlage 8.3 ,Rohrende nicht über								
Entwässerungslängsleitung.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	91,43
TA:								
Ausführung ' in Anlehnung an RiZ Was 11, entsprechend								
Unterlage 8.3 ,Rohrende nicht über								
Entwässerungslängsleitung.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	91,65
TA:								
Ausführung ' in Anlehnung an RiZ Was 11, entsprechend								
Unterlage 8.3 ,Rohrende nicht über								
Entwässerungslängsleitung.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	91,65
TA:								
Ausführung 'in Anlehnung an RiZ Was 11, entsprechend								
Unterlage 8.3 ,Rohrende nicht über								
Entwässerungslängsleitung.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	91,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**91,54 €**	**GM (MEPi):**	**91,54 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**91,54 €**	**GM (MEPi):**	**91,54 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.111 308 1113 01--								
Gusseiserne Rohrleitung herst.								
Überbau*DN 150*Außenbesch.EP/PUR								
Zus.Deckbesch.PVC*Ankerschienen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	14,00	m	269,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**269,79 €**	**GM (MEPi):**	**269,79 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**269,79 €**	**GM (MEPi):**	**269,79 €**			
06.111 328 1101 ----								
Rohrleitung aus GFK herstellen								
Überbau*DN 150*Ankerschienen								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	30,00	m	175,54
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	37,00	m	187,66
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	37,00	m	187,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**183,62 €**	**GM (MEPi):**	**184,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**183,62 €**	**GM (MEPi):**	**184,16 €**			
06.111 328 1291 ----								
Rohrleitung aus GFK herstellen								
Überbau*DN 200*... Freitext ...								
Ankerschienen								
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	120,00m145,18
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	120,00m145,18
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	137,00m147,23
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	137,00m147,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**146,21 €**	**GM (MEPi):**	**146,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**146,21 €**	**GM (MEPi):**	**146,27 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
06.111 328 1391 ----								
Rohrleitung aus GFK herstellen								
Überbau*DN 250*... Freitext ...								
Ankerschienen								
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	155,00m158,29
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	155,00m158,29
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00m156,56
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00m156,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**157,43 €**	**GM (MEPi):**	**157,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**157,43 €**	**GM (MEPi):**	**157,38 €**			
06.111 328 1491 ----								
Rohrleitung aus GFK herstellen								
Überbau*DN 300*... Freitext ...								
Ankerschienen								
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00m178,29
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00m174,68
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00m178,29
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	190,00m174,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**176,49 €**	**GM (MEPi):**	**176,49 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**176,49 €**	**GM (MEPi):**	**176,49 €**			
06.111 328 1591 ----								
Rohrleitung aus GFK herstellen								
Überbau*DN 400*... Freitext ...								
Ankerschienen								
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00m217,44

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00m215,30
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00m217,44
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00m215,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**216,37 €**	**GM (MEPi):**	**216,37 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**216,37 €**	**GM (MEPi):**	**216,37 €**			
06.111 328 9101 ----								
Rohrleitung aus GFK herstellen								
... Freitext ...*DN 150								
Ankerschienen								
TA:								
Einbauort '= Widerlager Achse 10, Fallleitung gemäß RiZ-Ing Was5'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	m	207,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**207,55 €**	**GM (MEPi):**	**207,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**207,55 €**	**GM (MEPi):**	**207,55 €**			
06.111 333 1491 ----								
Anschlussrohr aus GFK einbauen								
DN 150*Länge 100-150 cm								
... Freitext ...*Ankerschienen								
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00St162,52
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00St182,91
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00St162,52
TA:								
Farbton '= entsprechend Stahlkonstruktion Überbau '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00St182,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**172,72 €**	**GM (MEPi):**	**172,72 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**172,72 €**	**GM (MEPi):**	**172,72 €**			
06.111 333 1901 ----								
Anschlussrohr aus GFK einbauen								
DN 150*... Freitext ...								
Ankerschienen								
TA:								
Länge 'ca. 250 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	398,32
TA:								
Länge 'ca. 350 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	436,73
TA:								
Länge 'ca. 350 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	436,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**423,93 €**	**GM (MEPi):**	**427,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**423,93 €**	**GM (MEPi):**	**427,13 €**			
06.111 338 1399 ----								
Elastische Rohrverbindung einbauen								
Zw.Längs-/Fallltg*Lücke 50-75 cm								
... Freitext ...								
TA:								
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort 'Achse 10: ca. 10 mm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	152,23
TA:								
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort 'Achse 30: ca. 100 mm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	164,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**158,53 €**	**GM (MEPi):**	**158,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**158,53 €**	**GM (MEPi):**	**158,53 €**			
06.111 338 3299 ----								
Elastische Rohrverbindung einbauen								
In Fallleitung*Lücke 25-50 cm								
... Freitext ...								
TA:								
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort '= 65 mm '		003		130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00St253,46

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:							
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort '= 65 mm '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00St177,42
TA:							
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort '= 65 mm '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00St253,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**228,11 €**	**GM (MEPi):**	**228,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**228,11 €**	**GM (MEPi):**	**228,11 €**		

06.111 338 9608 ----
Elastische Rohrverbindung einbauen
... Freitext ...*Lücke 125-150 cm
Dehnweg 500 mm

TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 200 '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	282,42
TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 200 '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	282,42
TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 200 '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	282,42
TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 200 '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	282,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**282,42 €**	**GM (MEPi):**	**282,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**282,42 €**	**GM (MEPi):**	**282,42 €**		

06.111 338 9699 ----
Elastische Rohrverbindung einbauen
... Freitext ...*Lücke 125-150 cm
... Freitext ...

TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 400 '							
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort 'ca. 600mm'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00St935,68
TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 400 '							
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort 'ca. 600mm'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00St935,68

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 400 '							
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort 'ca. 600mm'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00St935,68
TA:							
Einbau 'in Längsleitung DN 400 '							
Gesamtdehnweg des Bauwerkes am Einbauort 'ca. 600mm'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00St935,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**935,68 €**	**GM (MEPi):**	**935,68 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**935,68 €**	**GM (MEPi):**	**935,68 €**		

06.111 343 2157 90--
Rohr einbauen
Kammerwand*Entwässerung
Nichtr.St. m. Fl.*DN 200
... Freitext ...

TA:							
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	192,59
TA:							
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	195,24
TA:							
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	192,59
TA:							
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	195,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**193,92 €**	**GM (MEPi):**	**193,92 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**193,92 €**	**GM (MEPi):**	**193,92 €**		

06.111 343 2159 90--
Rohr einbauen
Kammerwand*Entwässerung
Nichtr.St. m. Fl.*... Freitext ...
... Freitext ...

TA:							
Rohr DN ' '							
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	446,03

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Rohr DN ' '								
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	433,28
TA:								
Rohr DN ' '								
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	446,03
TA:								
Rohr DN ' '								
Länge '= ca 100 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	433,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**439,66 €**	**GM (MEPi):**	**439,66 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**439,66 €**	**GM (MEPi):**	**439,66 €**			
06.111 343 3233 69--								
Rohr einbauen								
Flügelwand*Entw. Aufl.bank								
Nichtrost.Stahl*DN 100								
Länge 125-150 cm*... Freitext ...								
TA:								
Endstück ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	127,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**127,87 €**	**GM (MEPi):**	**127,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**127,87 €**	**GM (MEPi):**	**127,87 €**			
06.111 343 4233 90--								
Rohr einbauen								
Widerlager*Entw. Aufl.bank								
Nichtrost.Stahl*DN 100								
... Freitext ...								
TA:								
Länge 'über 170 bis 210 cm								
nach RiZ Was 5, Blatt 1								
Das Anlegen einer zuleitenden Rinne wird nicht								
gesondert vergütet.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	143,57

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Länge 'über 170 bis 210 cm								
nach RiZ Was 5, Blatt 1								
Das Anlegen einer zuleitenden Rinne wird nicht								
gesondert vergütet.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	143,57
TA:								
Länge 'über 100 bis 125 cm								
nach RiZ Was 5, Blatt 1. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	138,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**142,01 €**	**GM (MEPi):**	**142,01 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**142,01 €**	**GM (MEPi):**	**142,01 €**			
06.111 343 4629 90--								
Rohr einbauen								
Widerlager*Mantelrohr								
PE-HD*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Rohr DN ' '								
Länge '2,00 m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	195,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**195,77 €**	**GM (MEPi):**	**195,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**195,77 €**	**GM (MEPi):**	**195,77 €**			
06.111 378 1991 17--								
Rohrdurchführung herstellen (Zul.)								
Kammerwand*... Freitext ...								
... Freitext ...*In Futterrohr								
Drückendes Wasser*Innen-DU = 300 mm								
TA:								
Bauteildicke '2 m'								
Außendurchmesser 'ca.160 mm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	318,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**318,19 €**	**GM (MEPi):**	**318,19 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**318,19 €**	**GM (MEPi):**	**318,19 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.911 503 ---- ----								
Zufl. Wasser abfangen u. ableiten								
Zufl. Wasser abfangen u. ableiten								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	755,08
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	773,03
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	755,08
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	773,03
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**764,05 €**	**GM (MEPi):**	**764,05 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**764,05 €**	**GM (MEPi):**	**764,05 €**			
07.911 505 ---- ----								
Prov. Entwässerung des Überbaues								
Prov. Entwässerung des Überbaues								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	1.347,62
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	1.347,62
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	1.347,62
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	Psch	1.347,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.347,62 €**	**GM (MEPi):**	**1.347,62 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.347,62 €**	**GM (MEPi):**	**1.347,62 €**			
07.210 208 4939 1938								
Filter/Trennlage aus Geok. verl.								
Kolkverbau*... Freitext ...								
Tidebereich*... Freitext ...								
Geotextil*... Freitext ...								
Bodentyp 3*Angaben BAV								
TA:								
in einer Neigung 1 zu ' '								
max. Einbautiefe unter Bezugswasserstand '1 m'								
mit Deckschicht der Größen- oder Gewichtsklasse: '								
CP 63/180 (40cm) und Boden (10cm)'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	117,00	m2	10,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,78 €**	**GM (MEPi):**	**10,78 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,78 €**	**GM (MEPi):**	**10,78 €**			
07.210 303 9020 1398								
Steinschüttung herstellen								
... Freitext ...*wechselnde Wstd.								
Waba. mind.2,3*CP 90/250								
... Freitext ...*Angaben BAV								
TA:								
Zweck = 'Sohl-u. Böschungssicherung '								
Einbaudicke/Flächengewicht = '30 cm'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	16,00	m2	45,82
TA:								
Zweck = 'Sohl-u. Böschungssicherung '								
Einbaudicke/Flächengewicht = '30 cm'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	190,00	m2	43,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,52 €**	**GM (MEPi):**	**43,43 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,52 €**	**GM (MEPi):**	**43,43 €**			
07.210 303 9029 1228								
Steinschüttung herstellen								
... Freitext ...*wechselnde Wstd.								
... Freitext ...*Waba. mind.2,3								
CP 63/180*Dicke 50 cm								
Angaben BAV								
TA:								
Zweck = 'Böschungs- und Sohlsicherung								
entspr. der vorhandenen Neigung Graben 128 '								
max. Einbautiefe unter Bezugswasserstand '1 m '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	360,00	m2	37,32
TA:								
Zweck = 'Böschungs- und Sohlsicherung								
entspr. der vorhandenen Neigung Graben 128 '								
max. Einbautiefe unter Bezugswasserstand '1 m '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	360,00	m2	37,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,32 €**	**GM (MEPi):**	**37,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**37,32 €**	**GM (MEPi):**	**37,32 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 004 3211 04--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
STS*Dicke 15-20cm*Fahrbahn								
nat. Gesteinsk.*Bstoff. Verw.AN.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	80,00	m2	1,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,75 €**	**GM (MEPi):**	**1,75 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,75 €**	**GM (MEPi):**	**1,75 €**			
14.112 008 1911 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
FSS od. SfM*... Freitext ...								
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke '30 cm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m3	9,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,17 €**	**GM (MEPi):**	**9,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,17 €**	**GM (MEPi):**	**9,17 €**			
14.112 008 1951 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
FSS od. SfM*... Freitext ...								
Rad- und Gehwege*nat. Gesteinsk.								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke ' bis 25 cm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m3	9,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,60 €**	**GM (MEPi):**	**9,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,60 €**	**GM (MEPi):**	**9,60 €**			
14.112 008 1991 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
FSS od. SfM*... Freitext ...								
... Freitext ...*nat. Gesteinsk.								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke '15 bis 20 cm '								
Fläche 'Zwickel unnd Streifen '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	6,00	m3	26,19

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Dicke '15 bis 20 cm '								
Fläche 'Zwickel unnd Streifen '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	6,00	m3	20,00
TA:								
Dicke '19,5 cm '								
Fläche 'bauzeitlicher Radweg an der B 106 '		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	240,00	m38,94
TA:								
Dicke '34 cm '								
Fläche 'bauzeitliche Umfahrung '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2.000,00	m3	7,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,58 €**	**GM (MEPi):**	**7,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,58 €**	**GM (MEPi):**	**7,47 €**			
14.112 008 1999 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
FSS od. SfM*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke 'ca. 30 bis 40 cm.'								
Fläche '= Baustraße.'								
Baustoffgemisch '0/32.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	400,00	m3	1,72
TA:								
Dicke 'ca. 30 bis 40 cm.'								
Fläche '= Baustraße.'								
Baustoffgemisch '0/32.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	400,00	m3	1,72
TA:								
Dicke 'ca. 30 bis 40 cm.'								
Fläche '= Baustraße.'								
Baustoffgemisch '0/32.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	500,00	m3	1,39
TA:								
Dicke 'ca. 30 bis 40 cm.'								
Fläche '= Baustraße.'								
Baustoffgemisch '0/32.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	500,00	m3	1,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,56 €**	**GM (MEPi):**	**1,54 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,56 €**	**GM (MEPi):**	**1,54 €**			
14.112 008 3911 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
STS*... Freitext ...								
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke 'mind. 30 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	860,00	m3	3,30
TA:								
Dicke 'ca. 30 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	870,00	m3	3,00
TA:								
Dicke 'ca. 30 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	870,00	m3	3,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,10 €**	**GM (MEPi):**	**3,10 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Dicke '30 cm'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	690,00	m3	7,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,44 €**	**GM (MEPi):**	**7,44 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,18 €**	**GM (MEPi):**	**4,01 €**			
14.112 008 3991 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
STS*... Freitext ...								
... Freitext ...*nat. Gesteinsk.								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke '30 cm '								
Fläche 'angelegt bei Herstellung der Umfahrung und der Behelfsbrücke, Baustellenzufahrt 2 und befestigte Wendeflächen nach Unterlagen des AG '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	310,00	m3	7,95
TA:								
Dicke '15cm '								
Fläche 'bauzeitliche Umfahrung '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	460,00	m3	7,98

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,96 €**	**GM (MEPi):**	**7,97 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Dicke '40 cm'								
Fläche 'prov. Fahrbahn'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	180,00	m3	4,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,44 €**	**GM (MEPi):**	**4,44 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,79 €**	**GM (MEPi):**	**7,30 €**			
14.112 008 3999 41--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
STS*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke '100 cm'								
Fläche 'Zufahrt WL Achse 20 auf Geogitter'								
Baustoffgemisch 'Schottertragschicht'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	650,00	m3	5,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,93 €**	**GM (MEPi):**	**5,93 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,93 €**	**GM (MEPi):**	**5,93 €**			
14.112 008 3999 91--								
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen								
STS*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Abrechng. Abtrag								
TA:								
Dicke 'ca. 20 bis 40 cm nach Unterlagen des AG.'								
Fläche '= Baustraße.'								
Baustoffgemisch '0/45.'								
Baustoff 'fördern und außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN, die mit LKW erreichbar sind, für den Wiedereinbau in Wirtschaftswege lagern. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	425,00	m3	3,72

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Dicke 'ca. 20 bis 40 cm nach Unterlagen des AG.' Fläche '= Baustraße.' Baustoffgemisch '0/45.' Baustoff 'fördern und außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN, die mit LKW erreichbar sind, für den Wiedereinbau in Wirtschaftswege lagern. '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	425,00	m33,72
TA: Dicke 'ca. 20 bis 40 cm nach Unterlagen des AG.' Fläche '= Baustraße.' Baustoffgemisch '0/45.' Baustoff 'fördern und außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN, die mit LKW erreichbar sind, für den Wiedereinbau in Wirtschaftswege lagern. '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	795,00	m34,09
TA: Dicke 'ca. 20 bis 40 cm nach Unterlagen des AG.' Fläche '= Baustraße.' Baustoffgemisch '0/45.' Baustoff 'fördern und außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN, die mit LKW erreichbar sind, für den Wiedereinbau in Wirtschaftswege lagern. '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	795,00	m34,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,91 €**	**GM (MEPi):**	**3,96 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,91 €**	**GM (MEPi):**	**3,96 €**			

14.112 008 4999 41--
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
KTS+DoB*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag
TA:
Dicke 'ca. 20 cm.'
Fläche 'beidseitige Bankettbefestigung Baustraße.'

Baustoffgemisch ' aus Kies 0/32 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	3,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Dicke 'ca. 20 cm.' Fläche 'beidseitige Bankettbefestigung Baustraße.' Baustoffgemisch ' aus Kies 0/32 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	3,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,12 €**	**GM (MEPi):**	**3,12 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,12 €**	**GM (MEPi):**	**3,12 €**			

14.112 008 9191 41--
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*Dicke n.Unterl.AG
... Freitext ...*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag
TA:
Schicht 'standfester Füllboden.'

Fläche 'beidseitige Banketthinterfüllung Baustraße.'	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	130,00	m33,23
TA: Schicht 'standfester Füllboden.' Fläche 'beidseitige Banketthinterfüllung Baustraße.'	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	130,00	m33,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,23 €**	**GM (MEPi):**	**3,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,23 €**	**GM (MEPi):**	**3,23 €**			

14.112 008 9999 41--
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag
TA:
Schicht 'aus grobkörnigem Boden, Z0-Material '
Dicke 'aus grobkörnigem Boden, Z0-Material '
Fläche 'angelegt bei Herstellung der Umfahrung und der Behelfsbrücke, Baustellenzufahrt 2 und befestigte Wendeflächen nach Unterlagen des AG '

Baustoffgemisch 'aus grobkörnigem Boden, Z0-Material '		003		130400	Autobahnamt ..	07/15	250,00	m39,76

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,76 €**	**GM (MEPi):**	**9,76 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,76 €**	**GM (MEPi):**	**9,76 €**			
14.112 029 01-- ----								
Baustoff f. Profilausgleich liefern								
STS								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	85,00	t	14,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,21 €**	**GM (MEPi):**	**14,21 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,21 €**	**GM (MEPi):**	**14,21 €**			
14.112 029 99-- ----								
Baustoff f. Profilausgleich liefern								
... Freitext ...								
TA:								
Baustoff '= grobkörniger Boden,								
Boden standfest. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	t	13,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,55 €**	**GM (MEPi):**	**13,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,55 €**	**GM (MEPi):**	**13,55 €**			
14.112 039 2912 99--								
Bankett schälen								
Breite 1,00 m*... Freitext ...								
12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf.								
... Freitext ...								
TA:								
Dicke ' '								
Schälgut 'in Eigentum des An übernehmen und von der								
Baustelle entfernen.								
Ausbaugut entspricht einem Zuordnungswert								
kleiner/gleich Z2 nach LAGA.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	280,00	m	16,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,68 €**	**GM (MEPi):**	**16,68 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,68 €**	**GM (MEPi):**	**16,68 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 043 1209 ----								
Bankett abtragen								
Breite 0,50 m*Dicke 15-25 cm								
... Freitext ...								
TA:								
Ausbaugut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.								
'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	100,00	m3	11,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,39 €**	**GM (MEPi):**	**11,39 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,39 €**	**GM (MEPi):**	**11,39 €**			
14.112 043 1309 ----								
Bankett abtragen								
Breite 0,50 m*Dicke 25-35 cm								
... Freitext ...								
TA:								
Ausbaugut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen '	003			130400	Autobahnamt ..		07/15	35,00m312,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,24 €**	**GM (MEPi):**	**12,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,24 €**	**GM (MEPi):**	**12,24 €**			
14.112 043 3209 ----								
Bankett abtragen								
Breite 1,00 m*Dicke 15-25 cm								
... Freitext ...								
TA:								
Ausbaugut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	003			130200	Straßenbauamt..		04/15	70,00m38,67
TA:								
Ausbaugut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	003			130200	Straßenbauamt..		04/15	70,00m38,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,67 €**	**GM (MEPi):**	**8,67 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,67 €**	**GM (MEPi):**	**8,67 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 108 1203 9001 **Frostschutzschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/32 EV2 min. 120MN/m2*... Freitext ... Abrechng. Auftrag TA: Einbaudicke 'i.M. 38 cm (20-50 cm)'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2.090,00	m3	16,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,10 €**	**GM (MEPi):**	**16,10 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,10 €**	**GM (MEPi):**	**16,10 €**			
14.112 108 1203 9101 **Frostschutzschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/32 EV2 min. 120MN/m2*... Freitext ... natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag TA: Einbaudicke '36 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.500,00	m3	15,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,00 €**	**GM (MEPi):**	**15,00 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,00 €**	**GM (MEPi):**	**15,00 €**			
14.112 108 1209 1101 **Frostschutzschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/32 ... Freitext ...*Dicke Unterl. AG natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 120 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	450,00	m3	17,17
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 120 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	470,00	m3	17,17
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 120 MPa. In Teilabschnitten entsprechend der Bauphasenpläne des AG. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2.400,00	m3	16,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,82 €**	**GM (MEPi):**	**16,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,82 €**	**GM (MEPi):**	**16,42 €**			
14.112 108 1213 9101 **Frostschutzschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/32 Feinanteil UF3*EV2 min. 120MN/m2 ... Freitext ...*natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag TA: Einbaudicke '20 bis 25 cm '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	205,00	m3	28,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,73 €**	**GM (MEPi):**	**28,73 €**	**0501**	**Hochbau**	
TA: Einbaudicke '27 cm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00	m3	19,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,00 €**	**GM (MEPi):**	**19,00 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,86 €**	**GM (MEPi):**	**27,31 €**			
14.112 108 1309 9001 **Frostschutzschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103 % Dpr./ 120 MPa. ' Einbaudicke '34 cm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	m3	26,67
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103 % Dpr./ 120 MPa. ' Einbaudicke '34 cm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	m3	31,94
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% Dpr./120MPa. ' Einbaudicke '34 cm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	m3	32,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,37 €**	**GM (MEPi):**	**31,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,37 €**	**GM (MEPi):**	**31,12 €**			
14.112 108 1309 9101								
Frostschutzschicht herstellen								
Bk1,0 bis Bk100*0/45								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke 'mind. 39 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.580,00	m3	25,22
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke 'mind. 39 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2.580,00	m3	25,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,22 €**	**GM (MEPi):**	**25,22 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,22 €**	**GM (MEPi):**	**25,22 €**			
14.112 108 4209 9101								
Frostschutzschicht herstellen								
Rad- und Gehwege*0/32								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 80 MPa. In Teilabschnitten entsprechend der Bauphasenpläne des AG. '								
Einbaudicke '19,5 cm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	310,00	m3	18,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,60 €**	**GM (MEPi):**	**18,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,60 €**	**GM (MEPi):**	**18,60 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 108 5204 9001								
Frostschutzschicht herstellen								
Ländl. Wege*0/32*EV2 min. 100MN/m2								
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Einbaudicke '25 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	100,00	m3	16,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,66 €**	**GM (MEPi):**	**16,66 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,66 €**	**GM (MEPi):**	**16,66 €**			
14.112 108 9203 9101								
Frostschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*0/32								
EV2 min. 120MN/m2*... Freitext ...								
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
In Verkehrsflächen 'Ackerauffahrten'								
Einbaudicke '36 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00	m3	20,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,38 €**	**GM (MEPi):**	**20,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,38 €**	**GM (MEPi):**	**20,38 €**			
14.112 108 9209 9101								
Frostschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*0/32								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke 'mind. 30 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	370,00	m3	18,47
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke 'mind. 30 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	370,00	m3	18,47

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,47 €**	**GM (MEPi):**	**18,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke ' mind. 30 cm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	120,00	m3	19,02
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke ' mind. 30 cm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	120,00	m3	19,02
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ' mind. 30 cm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	200,00	m3	19,60
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ' mind. 30 cm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	200,00	m3	19,60
TA:								
In Verkehrsflächen 'in Verkehrsflächen für Baustraßen '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa.'								
Einbaudicke 'mind.30 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	370,00	m3	19,02
TA:								
In Verkehrsflächen 'in Verkehrsflächen für Baustraßen '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa.'								
Einbaudicke 'mind.30 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	370,00	m3	19,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,21 €**	**GM (MEPi):**	**19,19 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,03 €**	**GM (MEPi):**	**18,94 €**			
14.112 108 9302 9101								
Frostschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...								
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
In Verkehrsflächen 'als waagerechte Sickerschicht. '								
Einbaudicke '= 20 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	170,00	m3	29,52
TA:								
In Verkehrsflächen 'als waagerechte Sickerschicht. '								
Einbaudicke '= 20 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	170,00	m3	29,52
TA:								
In Verkehrsflächen 'als waagerechte Sickerschicht. '								
Einbaudicke '20 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	410,00	m3	23,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,64 €**	**GM (MEPi):**	**26,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,64 €**	**GM (MEPi):**	**26,44 €**			
14.112 108 9309 9101								
Frostschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
In Verkehrsflächen 'als waagerechte Sickerschicht'								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Dpr= 100 %'								
Einbaudicke '20 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	255,00	m3	25,74
TA:								
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der								
Oberfläche mindestens 120 MPa'								
Einbaudicke 'mind 36 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1.140,00	m3	23,58

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10. ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. ' Einbaudicke '>=38 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1.570,00	m3	28,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,84 €**	**GM (MEPi):**	**26,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,84 €**	**GM (MEPi):**	**26,20 €**			
14.112 208 9109 00-- **Kiestragschicht herstellen.** ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ... TA: In Verkehrsflächen 'Pflasterung an Bauwerk' Einbaudicke ' '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	42,00	m2	6,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,43 €**	**GM (MEPi):**	**6,43 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,43 €**	**GM (MEPi):**	**6,43 €**			
14.112 219 1291 10-- **Schottertragschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*Dicke 15 cm natürl. Gstk. TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	4.510,00	m25,13
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	4.510,00	m25,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,13 €**	**GM (MEPi):**	**5,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '150 MN/m² '	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	2.200,00	m25,03

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,03 €**	**GM (MEPi):**	**5,03 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MN/m2 '	004	130300		Straßenbauamt..		09/15	3.480,00	m24,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,85 €**	**GM (MEPi):**	**4,85 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,03 €**	**GM (MEPi):**	**5,05 €**			
14.112 219 1291 11-- **Schottertragschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*Dicke 15 cm natürl. Gstk.*U min.13+Filterst TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2 mind. 150 MN/m2 '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	130,00	m2	8,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,31 €**	**GM (MEPi):**	**8,31 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,31 €**	**GM (MEPi):**	**8,31 €**			
14.112 219 1294 10-- **Schottertragschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*Dicke 30 cm natürl. Gstk. TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2 '	004	130300		Straßenbauamt..		09/15	2.300,00	m29,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,23 €**	**GM (MEPi):**	**9,23 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,23 €**	**GM (MEPi):**	**9,23 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 219 3192 10--								
Schottertragschicht herstellen								
Rad- und Gehwege*0/32								
... Freitext ...*Dicke 20 cm								
natürl. Gstk.								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul EV2								
auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2 '		004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.410,00	m25,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,95 €**	**GM (MEPi):**	**5,95 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,95 €**	**GM (MEPi):**	**5,95 €**			
14.112 219 4194 10--								
Schottertragschicht herstellen								
ländl. Wege*0/32*... Freitext ...								
Dicke 30 cm*natürl. Gstk.								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul EV2								
auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2'		004	130300	Straßenbauamt..		09/15	30,00	m211,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,57 €**	**GM (MEPi):**	**11,57 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,57 €**	**GM (MEPi):**	**11,57 €**			
14.112 219 4292 00--								
Schottertragschicht herstellen								
ländl. Wege*0/45*... Freitext ...								
Dicke 20 cm								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.100,00	m26,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,39 €**	**GM (MEPi):**	**6,39 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,39 €**	**GM (MEPi):**	**6,39 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 219 9012 90--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*DPr min. 100 v.H.								
Dicke 20 cm*... Freitext ...								
TA:								
In Verkehrsflächen 'der Umleitungsstrecke U3								
Einbau in Engstellen (Randbefestigung, enge Kurven)								
Einbau in Einzelflächen gemäß Örtlichkeit.								
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht								
gesondert vergütet. '								
Baustoffgemisch '= RC-Bausteoffe, z.B. Betonrecycling								
oder gleichwertiger Art.								
Erforderliche Erdarbeiten (Auskofferung) ausführen,								
Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'		003		130200	Straßenbauamt..		08/15	500,00m26,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,85 €**	**GM (MEPi):**	**6,85 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,85 €**	**GM (MEPi):**	**6,85 €**			
14.112 219 9291 10--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
... Freitext ...*Dicke 15 cm								
natürl. Gstk.								
TA:								
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,0 '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der								
Oberfläche mindestens 150 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..	05/15	2.770,00	m2	5,91
TA:								
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	3.820,00	m27,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,54 €**	**GM (MEPi):**	**6,64 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
In Verkehrsflächen 'Ackerauffahrten.'								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	90,00	m25,78

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,78 €**	**GM (MEPi):**	**5,78 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,28 €**	**GM (MEPi):**	**6,63 €**			
14.112 219 9299 10--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk.								
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ' :								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa '								
Einbaudicke ' :								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	860,00	m28,73
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	900,00	m27,78
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	900,00	m27,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,09 €**	**GM (MEPi):**	**8,08 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	320,00	m28,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	320,00	m28,75
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	670,00	m28,79
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	670,00	m28,79
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.010,00	m210,94
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.010,00	m210,94
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.200,00	m210,78

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. ' Einbaudicke ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.200,00		m210,78
TA: In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. ' Einbaudicke ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	11.000,00		m211,10
TA: In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. ' Einbaudicke ': EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	11.000,00		m211,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,07 €**	**GM (MEPi):**	**10,90 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,61 €**	**GM (MEPi):**	**10,66 €**			
14.112 223 1299 00-- **Schottertragschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103 % Dpr, 150 MPa. ' Einbaudicke 'mind. 103 % Dpr, 150 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	m3	52,25
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103 % Dpr, 150 MPa. ' Einbaudicke 'mind. 103 % Dpr, 150 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	m3	44,86

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103 % Dpr./150 MPa. ' Einbaudicke 'mind. 103 % Dpr./150 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	m3	56,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**51,15 €**	**GM (MEPi):**	**52,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**51,15 €**	**GM (MEPi):**	**52,87 €**			
14.112 223 1299 10-- **Schottertragschicht herstellen** Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... natürl. Gstk. TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 150 MPa. ' Einbaudicke 'mind. 103% DPr., 150 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	160,00	m3	35,03
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 150 MPa. ' Einbaudicke 'mind. 103% DPr., 150 MPa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	170,00	m3	35,03
TA: Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 103% DPr., 150 MPa.In Teilabschnitten entsprechend der Bauphasenpläne des AG. ' Einbaudicke 'mind. 103% DPr., 150 MPa.In Teilabschnitten entsprechend der Bauphasenpläne des AG. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	820,00	m3	34,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**34,87 €**	**GM (MEPi):**	**34,68 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**34,87 €**	**GM (MEPi):**	**34,68 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 223 3299 10--								
Schottertragschicht herstellen								
Rad- und Gehwege*0/45								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk.								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	310,00	m324,16
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	310,00	m324,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,16 €**	**GM (MEPi):**	**24,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,16 €**	**GM (MEPi):**	**24,16 €**			
14.112 223 4299 10--								
Schottertragschicht herstellen								
ländl. Wege*0/45*... Freitext ...								
... Freitext ...*natürl. Gstk.								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	20,00	m334,15
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	20,00	m334,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '								
Einbaudicke '								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. '	003	130200		Straßenbauamt..		05/15	45,00	m342,87
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa '								
Einbaudicke ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	220,00	m329,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,18 €**	**GM (MEPi):**	**32,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,18 €**	**GM (MEPi):**	**32,12 €**			
14.112 223 9109 10--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*0/32								
... Freitext ...*natürl. Gstk.								
TA:								
In Verkehrsflächen 'unter Großpflaster als								
Bordhinterpflasterung K 38 und unter Betonpflaster								
Zuwegung Park '								
Einbaudicke '30 cm '	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	4,00	m3	31,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,12 €**	**GM (MEPi):**	**31,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,12 €**	**GM (MEPi):**	**31,12 €**			
14.112 223 9209 00--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
... Freitext ...								
TA:								
In Verkehrsflächen 'in Umfahrung und								
Verbreiterungsbereiche K 38 + L101 '								
Einbaudicke '15 bis 25 cm '	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	220,00	m3	31,56

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,56 €**	**GM (MEPi):**	**31,56 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,56 €**	**GM (MEPi):**	**31,56 €**			
14.112 223 9219 10--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...								
natürl. Gstk.								
TA:								
In Verkehrsflächen 'prov. Verbreiterung'								
Einbaudicke '40 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00	m3	29,67
TA:								
In Verkehrsflächen 'Behelfsfahrbahn am BA'								
Einbaudicke '40 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	180,00	m3	31,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,61 €**	**GM (MEPi):**	**31,25 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,61 €**	**GM (MEPi):**	**31,25 €**			
14.112 228 1299 10--								
Schottertragschicht herstellen								
Bk1,0 bis Bk100*0/45								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl Gstk.								
TA:								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120NM/m2'								
Einbaudicke '120NM/m2'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	20,00	t	23,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,92 €**	**GM (MEPi):**	**23,92 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,92 €**	**GM (MEPi):**	**23,92 €**			
14.112 228 9292 00--								
Schottertragschicht herstellen								
... Freitext ...*0/45								
... Freitext ...*Profilausgleich								
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.275,00		t1,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.275,00		t1,75
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen und Arbeitsebenen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
DPr mindestens 103 v.H. und Verformungsmodul EV2								
auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.000,00		t1,75
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen und Arbeitsebenen. '								
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ':								
DPr mindestens 103 v.H. und Verformungsmodul EV2								
auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.000,00		t1,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,75 €**	**GM (MEPi):**	**1,75 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,75 €**	**GM (MEPi):**	**1,75 €**			
14.112 308 2229 ----								
Deckschicht ohne Bindem. herst.								
ländliche Wege*0/11								
Dicke 5,0 cm*... Freitext ...								
TA:								
Baustoffgemisch '= Brechsand-Splitt-Gemisch,								
mit bindigem Bestandteil max. 20 % v.H.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.800,00		m22,81
TA:								
Baustoffgemisch '= Brechsand-Splitt-Gemisch,								
mit bindigem Bestandteil max. 20 % v.H.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.800,00		m22,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,81 €**	**GM (MEPi):**	**2,81 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,81 €**	**GM (MEPi):**	**2,81 €**			
14.112 308 2320 ----								
Deckschicht ohne Bindem. herst.								
ländliche Wege*0/16								
Dicke 5,0 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	400,00	m2	3,22

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,22 €**	**GM (MEPi):**	**3,22 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,22 €**	**GM (MEPi):**	**3,22 €**			
14.112 408 9212 1111								
Schicht aus Schotterrasen herst.								
... Freitext ...*Dicke 20 cm								
natürl. Gstk..*2/45+Oberboden								
Oberboden liefern*90:10								
EV2 min. 80 MN/m2*RSM 5.1 ausbr.								
TA:								
Einbau ' in Wartungsweg.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	730,00	m2	6,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,87 €**	**GM (MEPi):**	**6,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,87 €**	**GM (MEPi):**	**6,87 €**			
14.112 408 9915 1010								
Schicht aus Schotterrasen herst.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
natürl. Gstk..*n. Unterlagen AG								
Oberboden liefern*EV2 min. 80 MN/m2								
TA:								
Einbau 'Stellfläche Brückenprüffahrzeug'								
Einbaudicke '30 cm '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	36,00	m2	12,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,75 €**	**GM (MEPi):**	**12,75 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,75 €**	**GM (MEPi):**	**12,75 €**			
14.112 907 3911 10--								
Bankett profilgerecht herstellen								
STS*... Freitext ...								
12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer								
DPR 100								
TA:								
Einbau 'in Streifen 50 cm neben dem Fahrbahnrand, ca.								
20 cm dick. Rampen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	30,00	m3	29,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Einbau 'in Streifen 50 cm neben dem Fahrbahnrand, ca.								
20 cm dick. B 106.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	140,00	m3	28,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,87 €**	**GM (MEPi):**	**28,70 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,87 €**	**GM (MEPi):**	**28,70 €**			
14.112 907 5112 21--								
Bankett profilgerecht herstellen								
Gemischtk. Boden*einschichtig								
12 tief+ 6 hoch*Bündig								
DPR 97*RSM 5.1 ausbr.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	80,00	m3	23,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,43 €**	**GM (MEPi):**	**23,43 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,43 €**	**GM (MEPi):**	**23,43 €**			
14.112 907 9111 10--								
Bankett profilgerecht herstellen								
... Freitext ...*einschichtig								
12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer								
DPR 100								
TA:								
Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne								
Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	12,00	m3	25,82
TA:								
Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne								
Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	12,00	m3	25,82
TA:								
Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne								
Bindemittel								
mit 5-15% bindigem Anteil. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	230,00	m3	22,33
TA:								
Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne								
Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	230,00	m3	24,02

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	230,00	m3	22,33
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	230,00	m3	24,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,06 €**	**GM (MEPi):**	**23,24 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,06 €**	**GM (MEPi):**	**23,24 €**			
14.112 907 9211 10-- **Bankett profilgerecht herstellen** ... Freitext ...*einsch.Br.U.AG 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 100 TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. Verdichtung Dpr=100%. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	m3	20,63
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	140,00	m3	27,82
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. Verdichtung Dpr=100%. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	190,00	m3	20,37
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	280,00	m3	19,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,06 €**	**GM (MEPi):**	**21,63 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. Verdichtung Dpr=100%. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m3	26,35

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Baustoff '= Kiessand 0/32 für Deckschichten ohne Bindemittel mit 5-15% bindigem Anteil. Verdichtung Dpr=100%. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	10,00	m3	26,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**26,35 €**	**GM (MEPi):**	**26,35 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,49 €**	**GM (MEPi):**	**21,77 €**			
14.112 907 9311 10-- **Bankett profilgerecht herstellen** ... Freitext ...*Untere Schicht 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 100 TA: Baustoff 'Grobkörniger Boden. Boden liefern'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	130,00	m3	22,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,89 €**	**GM (MEPi):**	**22,89 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,89 €**	**GM (MEPi):**	**22,89 €**			
14.112 907 9511 10-- **Bankett profilgerecht herstellen** ... Freitext ...*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 100 TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	24,93
TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m3	24,93
TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	125,00	m3	23,29

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	125,00	m	323,29
TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	125,00	m	317,06
TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	125,00	m	317,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 21,76 €**	**GM (MEPi): 20,90 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 21,76 €**	**GM (MEPi): 20,90 €**				
14.112 907 9512 10-- **Bankett profilgerecht herstellen** ... Freitext ...*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*Bündig DPR 100 TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	510,00	m	323,17
TA: Baustoff '= Kies 0/32 (GU,GT), standfest, die Eignung ist durch den Bieter nachzuweisen. Einbaudicke mind. 20 cm (Bankettbefestigung). '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	510,00	m	323,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 23,17 €**	**GM (MEPi): 23,17 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 23,17 €**	**GM (MEPi): 23,17 €**				

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.112 907 9911 20-- **Bankett profilgerecht herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 97 TA: Baustoff 'Kiessand 0/32 mit 7-15% bind. Anteil' Einbau 'Kiessand 0/32 mit 7-15% bind. Anteil'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	65,00	m	323,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 23,59 €**	**GM (MEPi): 23,59 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 23,59 €**	**GM (MEPi): 23,59 €**				
14.112 912 3121 1201 **Bankett profilgerecht herstellen** Vegetationstr.*Einschichtig Breite 1,00 m*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*DPR 97*RSM 5.1 ausbr.	013	130300 Straßenbauamt..		08/15	135,00	m	10,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 10,01 €**	**GM (MEPi): 10,01 €**	**0501 Hochbau**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 10,01 €**	**GM (MEPi): 10,01 €**				
14.112 912 6121 1100 **Bankett profilgerecht herstellen** Gemischtk. Boden*Einschichtig Breite 1,00 m*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*DPR 100	005	130300 Straßenbauamt..		07/15	16,00	m	5,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 5,77 €**	**GM (MEPi): 5,77 €**	**0605 Neubau von sonstigen ..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 5,77 €**	**GM (MEPi): 5,77 €**				
14.113 005 1030 1010 **Asphalt fräsen** ADS*Tiefe 2,5 - 4 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	320,00	m2	3,26

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,26 €**	**GM (MEPi):**	**3,26 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,26 €**	**GM (MEPi):**	**3,26 €**			
14.113 005 1030 1011 **Asphalt fräsen** ADS*Tiefe 2,5 - 4 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenh. 4 mm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	860,00	m2	2,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,23 €**	**GM (MEPi):**	**2,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,23 €**	**GM (MEPi):**	**2,23 €**			
14.113 005 1030 9010 **Asphalt fräsen** ADS*Tiefe 2,5 - 4 cm ... Freitext ...*Fräsasph. verw. TA: Fläche '= Anschlussbereiche an bestehende Asphaltdecke L08. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	120,00	m2	7,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,16 €**	**GM (MEPi):**	**7,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,16 €**	**GM (MEPi):**	**7,16 €**			
14.113 005 1230 3010 **Asphalt fräsen** ADS*Asphaltbeton*Tiefe 2,5 - 4 cm Zwickel/Streifen*Fräsasph. verw.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	150,00	m2	6,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,92 €**	**GM (MEPi):**	**6,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,92 €**	**GM (MEPi):**	**6,92 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 005 1290 1012 **Asphalt fräsen** ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenh. 6 mm TA: Frästiefe 'Profilfräsen 6 bis 0 cm.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	1.200,00	m2	1,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,67 €**	**GM (MEPi):**	**1,67 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,67 €**	**GM (MEPi):**	**1,67 €**			
14.113 005 2050 3510 **Asphalt fräsen** ABS*Tiefe 6 - 8 cm Zwickel/Streifen*Breite 150-200cm Fräsasph. verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	30,00	m2	9,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,57 €**	**GM (MEPi):**	**9,57 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,57 €**	**GM (MEPi):**	**9,57 €**			
14.113 005 2060 1010 **Asphalt fräsen** ABS*Tiefe 8 - 10 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	140,00	m2	3,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,19 €**	**GM (MEPi):**	**3,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,19 €**	**GM (MEPi):**	**3,19 €**			
14.113 005 3040 9010 **Asphalt fräsen** ATS*Tiefe 4 - 6 cm ... Freitext ...*Fräsasph. verw. TA: Fläche '= Anschlussbereiche an bestehende Asphaltdecke L08. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	60,00	m2	7,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,15 €**	**GM (MEPi):**	**7,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,15 €**	**GM (MEPi):**	**7,15 €**			
14.113 005 3070 1010								
Asphalt fräsen								
ATS*Tiefe 10 - 12 cm								
Fahrbahn*Fräsasph. verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	140,00	m2	3,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,34 €**	**GM (MEPi):**	**3,34 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,34 €**	**GM (MEPi):**	**3,34 €**			
14.113 005 4050 9010								
Asphalt fräsen								
ATD*Tiefe 6 - 8 cm								
... Freitext ...*Fräsasph. verw.								
TA:								
Fläche '= Fahrbahn Baustraße. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m2	2,62
TA:								
Fläche '= Fahrbahn Baustraße. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m2	2,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,62 €**	**GM (MEPi):**	**2,62 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,62 €**	**GM (MEPi):**	**2,62 €**			
14.113 005 4060 1010								
Asphalt fräsen								
ATD*Tiefe 8 - 10 cm								
Fahrbahn*Fräsasph. verw.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2.060,00	m2	1,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,67 €**	**GM (MEPi):**	**1,67 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,67 €**	**GM (MEPi):**	**1,67 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 005 9062 3211								
Asphalt fräsen								
... Freitext ...*Tiefe 8 - 10 cm								
Bauwerk mit Kappe*Zwickel/Streifen								
Breite 30 - 50cm*Fräsasph. verw.								
Unebenh. 4 mm								
TA:								
Asphalt 'Thorma joint.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	8,00	m2	38,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,78 €**	**GM (MEPi):**	**38,78 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,78 €**	**GM (MEPi):**	**38,78 €**			
14.113 005 9071 1010								
Asphalt fräsen								
... Freitext ...*Tiefe 10 - 12 cm								
Bauwerk*Fahrbahn*Fräsasph. verw.								
TA:								
Asphalt 'schutz- u. deckschicht'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	70,00	m2	9,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,43 €**	**GM (MEPi):**	**9,43 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,43 €**	**GM (MEPi):**	**9,43 €**			
14.113 008 1090 3011								
Asphalt feinfräsen								
ADS*... Freitext ...								
Zwickel/Streif.*Fräsasph. verw.								
Unebenheit 4 mm								
TA:								
Frästiefe 'über 4 bis 8 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	5,52
TA:								
Frästiefe 'über 4 bis 8 cm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	5,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,52 €**	**GM (MEPi):**	**5,52 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,52 €**	**GM (MEPi):**	**5,52 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 008 1230 1610								
Asphalt feinfräsen								
ADS*Asphaltbeton*Tiefe 2,5-4 cm								
Fahrbahn*Breite über200								
Fräsasph. verw.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	60,00	m2	9,03
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,03 €**	**GM (MEPi):**	**9,03 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,03 €**	**GM (MEPi):**	**9,03 €**			
14.113 018 3951 31--								
Pechhaltige Befestigung aufnehmen								
Bef. auf Pfl.*... Freitext ...								
Dicke 15-20 cm*Fahrbahn								
Aufbrechen*Pech ents. ges.								
TA:								
Befestigung 'Asphaltoberbau'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	900,00	m2	1,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,81 €**	**GM (MEPi):**	**1,81 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,81 €**	**GM (MEPi):**	**1,81 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 023 9991 91--								
Pechhaltige Befestigung aufnehmen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Fahrbahn								
... Freitext ...*Pech ents. ges.								
TA:								
Schicht '= Asphaltschichten mit einer unteren Lage aus einer hoch kontaminierten Makadam-Befestigung. '								
Befestigung '= Asphaltschichten mit einer unteren Lage aus einer hoch kontaminierten Makadam-Befestigung. '								
Dicke 'nach Unterlagen des AG - i.M. 17 cm. '								
Lösen 'unter Beachtung der Schutzmaßnahmen nach TRGS 551.								
Lösen in Schollen mit Kantenlängen von max. 40 x 40 cm.								
Geräteeinsatz entsprechend TRGS 551, ausschließlicher Einsatz von Baumaschinen mit geschlossenen Bedienungsständen und Kabinenfiltern zum Schutz vor organischen Stäuben und Dämpfen, Staubentwicklung ist durch Berieselung zu minimieren.								
Aufgenommene Stoffe direkt auf LKW laden, LKW abplanen, Abtransport zur Entsorgungsanlage innerhalb 24 Stunden nach Erreichen der max. Ladekapazität des LKW. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	700,00	m3	9,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,88 €**	**GM (MEPi):**	**9,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,88 €**	**GM (MEPi):**	**9,88 €**			
14.113 028 1003 2204								
Asphaltbefestigung aufnehmen								
Fahrbahn*Dicke 6 - 12 cm								
Dicke 10 - 20cm*Tiefe 10 - 20cm								
Aufbr.ents.ges.								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	47,00	m2	8,59

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,59 €**	**GM (MEPi):**	**8,59 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,59 €**	**GM (MEPi):**	**8,59 €**			
14.113 028 1004 2903 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Fahrbahn*Dicke 12 - 18cm Dicke 10 - 20cm*... Freitext ... Aufbr. Verw AN TA: Gesamtaufbruchtiefe '20 cm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00	m2	10,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,09 €**	**GM (MEPi):**	**10,09 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,09 €**	**GM (MEPi):**	**10,09 €**			
14.113 028 1005 0919 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Fahrbahn*Dicke 18 - 24cm ... Freitext ...*Länge max. 25cm ... Freitext ... TA: Gesamtaufbruchtiefe 'ca. 25 cm. ' Aufbruchgut 'von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Entsorgungsnachweis führen. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	700,00	m2	2,01
TA: Gesamtaufbruchtiefe 'ca. 25 cm. ' Aufbruchgut 'von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Entsorgungsnachweis führen. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	700,00	m2	2,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,01 €**	**GM (MEPi):**	**2,01 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,01 €**	**GM (MEPi):**	**2,01 €**			
14.113 028 2004 0203 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Zwickel/Str.*Dicke 12 - 18cm Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw AN	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	m2	5,37

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	m2	5,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,37 €**	**GM (MEPi):**	**5,37 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,37 €**	**GM (MEPi):**	**5,37 €**			
14.113 028 3004 0203 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Randstreifen*Dicke 12 - 18cm Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw AN	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	8,00	m2	12,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,13 €**	**GM (MEPi):**	**12,13 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,13 €**	**GM (MEPi):**	**12,13 €**			
14.113 028 5003 0919 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Rad-u. Gehwege*Dicke 6 - 12 cm ... Freitext ...*Länge max. 25cm ... Freitext ... TA: Gesamtaufbruchtiefe 'ca. 15 cm.' Aufbruchgut 'von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Entsorgungsnachweis führen.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	220,00	m	22,07
TA: Gesamtaufbruchtiefe 'ca. 15 cm.' Aufbruchgut 'von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Entsorgungsnachweis führen.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	220,00	m	22,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,07 €**	**GM (MEPi):**	**2,07 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,07 €**	**GM (MEPi):**	**2,07 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 028 9005 9919								
Asphaltbefestigung aufnehmen								
... Freitext ...*Dicke 18 - 24cm								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Länge max. 25cm*... Freitext ...								
TA:								
Fläche ' Platzbefestigung und Zufahrt zum Grundstück'								
Dicke der gebundenen Befestigung '16 bis 24 cm,								
bereichsweise bis 30 cm. '								
Gesamtaufbruchtiefe '16 bis 24 cm,								
bereichsweise bis 30 cm. '								
Aufbruchgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen,								
Analyseergebnis liegt der Ausschreibung bei -								
Verwertungsklasse A. '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	685,00	m2	5,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,71 €**	**GM (MEPi):**	**5,71 €**	**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,71 €**	**GM (MEPi):**	**5,71 €**			
14.113 028 9006 0303								
Asphaltbefestigung aufnehmen								
... Freitext ...*Dicke 24 - 30cm								
Tiefe 20 - 30cm*Aufbr. Verw AN								
TA:								
Fläche 'Bordkante der Kappe, b = rd. 0,5 m'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	12,00	m2	14,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,05 €**	**GM (MEPi):**	**14,05 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,05 €**	**GM (MEPi):**	**14,05 €**			
14.113 038 1002 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
Schneiden*Dicke 3 - 6 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	340,00	m	1,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,64 €**	**GM (MEPi):**	**1,64 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	15,00	m	1,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,90 €**	**GM (MEPi):**	**1,90 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	48,00	m	2,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,71 €**	**GM (MEPi):**	**2,71 €**	**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,08 €**	**GM (MEPi):**	**1,78 €**			
14.113 038 1003 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
Schneiden*Dicke 6 - 12 cm								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	8,48
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	7,80
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	8,48
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	7,80
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00	m	5,22
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	70,00	m	3,12
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	70,00	m	3,96
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	70,00	m	3,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,00 €**	**GM (MEPi):**	**3,94 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,00 €**	**GM (MEPi):**	**3,94 €**			
14.113 038 1004 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
Schneiden*Dicke 12 - 18cm								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	13,00	m	8,78
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	13,00	m	8,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,78 €**	**GM (MEPi):**	**8,78 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	m	5,21
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	m	5,21
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	250,00	m	4,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,00 €**	**GM (MEPi):**	**4,70 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	53,00	m	4,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,61 €**	**GM (MEPi):**	**4,61 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,19 €**	**GM (MEPi):**	**4,96 €**			
14.113 038 1005 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
Schneiden*Dicke 18 - 24cm								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	12,00	m	28,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,34 €**	**GM (MEPi):**	**28,34 €**	**0501**	**Hochbau**	
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	m	8,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	m	8,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	m	7,05
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	m	7,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,70 €**	**GM (MEPi):**	**7,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	5,65
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	5,65
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	m	5,65
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	m	5,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,65 €**	**GM (MEPi):**	**5,65 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	32,00	m	7,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,55 €**	**GM (MEPi):**	**7,55 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,93 €**	**GM (MEPi):**	**8,33 €**			
14.113 038 1006 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
Schneiden*Dicke 24 - 30cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	11,00	m	9,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,95 €**	**GM (MEPi):**	**9,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	75,00	m	5,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,40 €**	**GM (MEPi):**	**5,40 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,67 €**	**GM (MEPi):**	**5,98 €**			
14.113 038 1099 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
Schneiden*... Freitext ...								
TA:								
Dicke der Asphaltbefestigung '4 cm (ADS).'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	70,00	m2,47

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Dicke der Asphaltbefestigung '10 cm (ATS).'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	70,00	m4,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,48 €**	**GM (MEPi):**	**3,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,48 €**	**GM (MEPi):**	**3,48 €**			
14.113 038 9005 ----								
Asphaltbefestigung trennen								
... Freitext ...*Dicke 18 - 24cm								
TA:								
Trennen 'durch Schneiden,								
Radius nach Unterlagen des AG. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	m	5,65
TA:								
Trennen 'durch Schneiden,								
Radius nach Unterlagen des AG. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	m	5,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,65 €**	**GM (MEPi):**	**5,65 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,65 €**	**GM (MEPi):**	**5,65 €**			
14.113 058 3100 ----								
Unterlage reinigen								
gefr. Asphalt.*Lose Teile auf.								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	1,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	1,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,04 €**	**GM (MEPi):**	**1,04 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,04 €**	**GM (MEPi):**	**1,04 €**			
14.113 063 1101 22--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch								
C60BP1-S*Menge 250 g/m2								
Vor ABi								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m2	0,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,74 €**	**GM (MEPi):**	**0,74 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,74 €**	**GM (MEPi):**	**0,74 €**			
14.113 063 1101 23--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch								
C60BP1-S*Menge 250 g/m2								
Vor ADS								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m2	0,74
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4.940,00	m2	0,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,49 €**	**GM (MEPi):**	**0,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,49 €**	**GM (MEPi):**	**0,24 €**			
14.113 063 1101 42--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch								
C60BP1-S*Menge 350 g/m2								
Vor ABi								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4.950,00	m2	0,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,30 €**	**GM (MEPi):**	**0,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,30 €**	**GM (MEPi):**	**0,30 €**			
14.113 063 1111 39--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch								
Rampenspritzg.t*C60BP1-S								
Menge 300 g/m2*... Freitext ...								
TA:								
Vor Einbau 'd. Asphaltbinder- bzw. deckschicht'		004	130300	Straßenbauamt..	09/15	6.475,00		m20,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,31 €**	**GM (MEPi):**	**0,31 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,31 €**	**GM (MEPi):**	**0,31 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 063 1201 23--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst								
C60BP1-S*Menge 250 g/m2								
Vor ADS								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	775,00	m2	0,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,36 €**	**GM (MEPi):**	**0,36 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,36 €**	**GM (MEPi):**	**0,36 €**			
14.113 063 1201 42--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst								
C60BP1-S*Menge 350 g/m2								
Vor ABi								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	60,00	m2	0,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,26 €**	**GM (MEPi):**	**0,26 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,26 €**	**GM (MEPi):**	**0,26 €**			
14.113 063 1211 63--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst								
Rampenspritzg.t*C60BP1-S								
Menge 500 g/m2*Vor ADS								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	145,00	m2	0,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,74 €**	**GM (MEPi):**	**0,74 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,74 €**	**GM (MEPi):**	**0,74 €**			
14.113 063 2102 33--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch								
C40BF1-S*Menge 300 g/m2								
Vor ADS								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2.445,00	m2	0,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.130,00	m2	0,25
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.130,00	m2	0,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,24 €**	**GM (MEPi):**	**0,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,24 €**	**GM (MEPi):**	**0,24 €**			
14.113 063 2111 13-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP1-S Menge 200 g/m2*Vor ADS								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.600,00	m2	0,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,24 €**	**GM (MEPi):**	**0,24 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,24 €**	**GM (MEPi):**	**0,24 €**			
14.113 063 2112 23-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C40BF1-S Menge 250 g/m2*Vor ADS								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	200,00	m2	0,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,97 €**	**GM (MEPi):**	**0,97 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,97 €**	**GM (MEPi):**	**0,97 €**			
14.113 063 2112 33-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C40BF1-S Menge 300 g/m2*Vor ADS								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.850,00	m2	0,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,28 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,28 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 063 2202 33-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt gefräst C40BF1-S*Menge 300 g/m2 Vor ADS								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	60,00	m2	0,25
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	60,00	m2	0,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,25 €**	**GM (MEPi):**	**0,25 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,25 €**	**GM (MEPi):**	**0,25 €**			
14.113 063 2212 43-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt gefräst Rampenspritzg.t*C40BF1-S Menge 350 g/m2*Vor ADS								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	1.000,00	m2	0,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,51 €**	**GM (MEPi):**	**0,51 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,51 €**	**GM (MEPi):**	**0,51 €**			
14.113 063 2312 42-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk0,3 bis Bk1,8*Asph. ausgemag. Rampenspritzg.t*C40BF1-S Menge 350 g/m2*Vor ABi								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	200,00	m2	1,03
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,03 €**	**GM (MEPi):**	**1,03 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,03 €**	**GM (MEPi):**	**1,03 €**			
14.113 063 3102 23-- **Bitumenemulsion aufsprühen** Radu. Gehwege*Asphalt frisch C40BF1-S*Menge 250 g/m2 Vor ADS								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.250,00	m2	0,28

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.250,00	m2	0,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,28 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,28 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**			
14.113 063 3111 33--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
Radu. Gehwege*Asphalt frisch								
Rampenspritzg.t*C60BP1-S								
Menge 300 g/m2*Vor ADS								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.070,00	m2	0,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,37 €**	**GM (MEPi):**	**0,37 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,37 €**	**GM (MEPi):**	**0,37 €**			
14.113 063 9101 13--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
... Freitext ...*Asphalt frisch								
C60BP1-S*Menge 200 g/m2								
Vor ADS								
TA:								
Auf Verkehrsflächen 'Auffahrten'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	55,00	m2	0,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,28 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,28 €**	**GM (MEPi):**	**0,28 €**			
14.113 063 9202 53--								
Bitumenemulsion aufsprühen								
... Freitext ...*Asphalt gefräst								
C40BF1-S*Menge 400 g/m2								
Vor ADS								
TA:								
Auf Verkehrsflächen 'Zwickel und Streifen K 49. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	20,95
TA:								
Auf Verkehrsflächen 'Zwickel und Streifen K 49. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	20,95

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,95 €**	**GM (MEPi):**	**0,95 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,95 €**	**GM (MEPi):**	**0,95 €**			
14.113 078 2102 ----								
Erschw. infolge Einbauten								
Fräsen*ADS*Schächte								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	62,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**62,44 €**	**GM (MEPi):**	**62,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**62,44 €**	**GM (MEPi):**	**62,44 €**			
14.113 083 1302 ----								
Erschw. infolge Einfassungen								
Gesamt*ADS und ABS								
Borde								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	100,00	m	1,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,87 €**	**GM (MEPi):**	**1,87 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,87 €**	**GM (MEPi):**	**1,87 €**			
14.113 108 3910 09--								
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst								
Bk10*... Freitext ...								
50/70*... Freitext ...								
TA:								
Einbau 'menge 250 kg/m2. '								
Einbau 'mit seitlichen Abböschungen Neigung 2 zu 1. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4.950,00	m2	12,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,32 €**	**GM (MEPi):**	**12,32 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,32 €**	**GM (MEPi):**	**12,32 €**			
14.113 108 9910 00--								
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst								
... Freitext ...*... Freitext ...								
50/70								
TA:								
In Verkehrsflächen ' Tiefeinbaubereich '								
Einbau ' Tiefeinbaubereich '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m2	22,19

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,19 €**	**GM (MEPi):**	**22,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,19 €**	**GM (MEPi):**	**22,19 €**			
14.113 118 3510 00--								
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst								
Bk10*Dicke 10 cm*50/70								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3.270,00	m2	11,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,41 €**	**GM (MEPi):**	**11,41 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,41 €**	**GM (MEPi):**	**11,41 €**			
14.113 118 9510 00--								
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst								
... Freitext ...*Dicke 10 cm								
50/70								
TA:								
In Verkehrsflächen 'Bk 1,0'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.550,00	m2	12,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,84 €**	**GM (MEPi):**	**12,84 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,84 €**	**GM (MEPi):**	**12,84 €**			
14.113 138 1610 09--								
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*Menge 275 kg/m2								
70/100*... Freitext ...								
TA:								
Einbau 'mit seitlichen Abböschungen Neigung 2 zu 1. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.130,00	m	213,77
TA:								
Einbau 'mit seitlichen Abböschungen Neigung 2 zu 1. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4.130,00	m	213,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,77 €**	**GM (MEPi):**	**13,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,77 €**	**GM (MEPi):**	**13,77 €**			
14.113 138 1710 00--								
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*Menge 230 kg/m2								
70/100								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.850,00	m2	10,96

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,96 €**	**GM (MEPi):**	**10,96 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,96 €**	**GM (MEPi):**	**10,96 €**			
14.113 138 1910 00--								
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ...								
70/100								
TA:								
Einbau '230 kg/m2 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2.445,00	m2	12,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,88 €**	**GM (MEPi):**	**12,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,88 €**	**GM (MEPi):**	**12,88 €**			
14.113 138 2510 00--								
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst								
Rad- und Gehwege*Dicke 8 cm								
70/100								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.070,00	m2	11,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,42 €**	**GM (MEPi):**	**11,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,42 €**	**GM (MEPi):**	**11,42 €**			
14.113 148 1410 00--								
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 10 cm								
70/100								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	47,00	m2	45,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**45,86 €**	**GM (MEPi):**	**45,86 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**45,86 €**	**GM (MEPi):**	**45,86 €**			
14.113 148 9420 00--								
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst								
... Freitext ...*Dicke 10 cm								
50/70								
TA:								
In Verkehrsflächen 'Auffahrten'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	90,00	m2	20,86

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,86 €**	**GM (MEPi):**	**20,86 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,86 €**	**GM (MEPi):**	**20,86 €**			
14.113 178 1710 ----								
Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst								
Rad- und Gehwege*Menge 185 kg/m2								
70/100								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.250,00	m2	11,44
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.250,00	m2	11,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,44 €**	**GM (MEPi):**	**11,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,44 €**	**GM (MEPi):**	**11,44 €**			
14.113 208 3211 0000								
Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst								
Bk10*Dicke 8 cm*25/55-55 A								
C 100/0								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3.205,00	m2	13,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,36 €**	**GM (MEPi):**	**13,36 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,36 €**	**GM (MEPi):**	**13,36 €**			
14.113 219 3611 1009								
Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst								
Bk10*Menge 200 kg/m2								
25/55-55 A*C 100/0								
SZ 18*... Freitext ...								
TA:								
Einbau 'mit seitlichen Abböschungen Neigung 2 zu 1. '	003			130200	Straßenbauamt..		08/15	4.940,00m214,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,47 €**	**GM (MEPi):**	**14,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,47 €**	**GM (MEPi):**	**14,47 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 219 9911 1000								
Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst								
... Freitext ...*... Freitext ...								
25/55-55 A*C 100/0								
SZ 18								
TA:								
In Verkehrsflächen 'Tiefeinbau '								
Einbau 'Tiefeinbau '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m2	20,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,36 €**	**GM (MEPi):**	**20,36 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,36 €**	**GM (MEPi):**	**20,36 €**			
14.113 318 1310 9000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst								
Bk10*Menge 100 kg/m2								
25/55-55 A*... Freitext ...								
TA:								
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.								
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen '	003			130200	Straßenbauamt..		08/15	4.950,00m29,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,42 €**	**GM (MEPi):**	**9,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,42 €**	**GM (MEPi):**	**9,42 €**			
14.113 318 2110 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst								
Bk3,2*Dicke 4 cm*25/55-55 A								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	900,00	m2	12,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,18 €**	**GM (MEPi):**	**12,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,18 €**	**GM (MEPi):**	**12,18 €**			
14.113 318 9110 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst								
... Freitext ...*Dicke 4 cm								
25/55-55 A								
TA:								
In Verkehrsflächen 'Bk 1,0'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2.600,00	m2	9,42

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,42 €**	**GM (MEPi):**	**9,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,42 €**	**GM (MEPi):**	**9,42 €**			
14.113 323 1210 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst								
Bk10*Schadstellen*25/55-55 A								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	15,00	t	124,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**124,77 €**	**GM (MEPi):**	**124,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**124,77 €**	**GM (MEPi):**	**124,77 €**			
14.113 323 2910 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst								
Bk3,2*... Freitext ...								
25/55-55 A								
TA:								
Einbau ' '	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	200,00	t	105,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**105,86 €**	**GM (MEPi):**	**105,86 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**105,86 €**	**GM (MEPi):**	**105,86 €**			
14.113 338 1111 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 4,0 cm								
50/70*Aufhellung								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	47,00	m2	22,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,41 €**	**GM (MEPi):**	**22,41 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,41 €**	**GM (MEPi):**	**22,41 €**			
14.113 338 1410 9000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*Menge 100 kg/m2								
50/70*... Freitext ...								
TA:								
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '>/= 51. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	4.170,00		m28,57

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '>/= 51. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	4.170,00		m28,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,57 €**	**GM (MEPi):**	**8,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,57 €**	**GM (MEPi):**	**8,57 €**			
14.113 338 1420 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst								
Bk0,3 bis Bk1,8*Menge 100 kg/m2								
70/100								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.830,00	m2	8,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,69 €**	**GM (MEPi):**	**8,69 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,69 €**	**GM (MEPi):**	**8,69 €**			
14.113 338 9110 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst								
... Freitext ...*Dicke 4,0 cm								
50/70								
TA:								
In Verkehrsflächen 'Auffahrten'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	90,00	m2	12,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,55 €**	**GM (MEPi):**	**12,55 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,55 €**	**GM (MEPi):**	**12,55 €**			
14.113 338 9420 0000								
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst								
... Freitext ...*Menge 100 kg/m2								
70/100								
TA:								
In Verkehrsflächen 'der Bauklasse 1.0.								
Einbau in Schadstellen.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	400,00	m2	12,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,65 €**	**GM (MEPi):**	**12,65 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,65 €**	**GM (MEPi):**	**12,65 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 348 1510 9003								
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.								
Bk0,3 und Bk1,0*100 kg/m2								
70/100*... Freitext ...								
Böschung 2zu1								
TA:								
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '48 '		003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2.505,00	m29,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,83 €**	**GM (MEPi):**	**9,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,83 €**	**GM (MEPi):**	**9,83 €**			
14.113 368 1310 0001								
Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.								
Rad- und Gehwege*Dicke 2 cm								
70/100*Böschung 2zu1								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1.050,00	m2	6,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,30 €**	**GM (MEPi):**	**6,30 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,30 €**	**GM (MEPi):**	**6,30 €**			
14.113 368 1610 0001								
Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.								
Rad- und Gehwege*Menge 50 kg/m2								
70/100*Böschung 2zu1								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.200,00	m2	5,88
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.200,00	m2	5,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,88 €**	**GM (MEPi):**	**5,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,88 €**	**GM (MEPi):**	**5,88 €**			
14.113 408 3111 0090								
Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.								
Bk10*Dicke 4 cm*25/55-55 A								
C 100/0*... Freitext ...								
TA:								
Asphaltmischgut 'ohne Verwendung von Asphaltgranulat.								
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.'		004		130300	Straßenbauamt..	09/15	3.430,00	m210,02

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,02 €**	**GM (MEPi):**	**10,02 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,02 €**	**GM (MEPi):**	**10,02 €**			
14.113 607 6139 10--								
Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.								
Bw Bk3,2 + Bk10*Dicke 3,5 cm								
25/55-55 A+vvZ*... Freitext ...								
Ohne AG								
TA:								
Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70.								
Gussasphalt mit aufgehellter Abstreuung '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	300,00	m227,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,18 €**	**GM (MEPi):**	**27,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,18 €**	**GM (MEPi):**	**27,18 €**			
14.113 607 8131 10--								
Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.								
Bauw.Str./Rinnen*Dicke 3,5 cm								
25/55-55 A+vvZ*Kf CC 70								
Ohne AG								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	40,00	m2	39,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**39,78 €**	**GM (MEPi):**	**39,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**39,78 €**	**GM (MEPi):**	**39,78 €**			
14.113 607 8131 11--								
Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.								
Bauw.Str./Rinnen*Dicke 3,5 cm								
25/55-55 A+vvZ*Kf CC 70								
Ohne AG*Handeinbau								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	38,00	m2	40,74
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	38,00	m2	40,74
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	40,00	m2	30,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,23 €**	**GM (MEPi):**	**37,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**37,23 €**	**GM (MEPi):**	**37,11 €**			
14.113 607 8230 11-- **Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.** Bauw.Str./Rinnen*Dicke 4 cm 25/55-55 A+vvZ*Ohne AG Handeinbau	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	m2	82,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**82,78 €**	**GM (MEPi):**	**82,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**82,78 €**	**GM (MEPi):**	**82,78 €**			
14.113 607 9139 00-- **Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.** ... Freitext ...*Dicke 3,5 cm 25/55-55 A+vvZ*... Freitext ... TA: In Verkehrsflächen 'auf Bauwerk (Fahrbahn), der Belastungsklasse Bk 1,0. Einbau maschinell. ' Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Gussasphalt mit aufgehellter Abstreuung, ohne Verwendung von Asphaltgranulat. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	210,00	m2	25,09
TA: In Verkehrsflächen 'auf Bauwerken (Fahrbahn) der Belastungsklasse Bk 1,8. ' Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Gussasphalt mit aufgehellter Abstreuung, ohne Verwendung von Asphaltgranulat.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	300,00	m2	25,49
TA: In Verkehrsflächen 'auf Bauwerken (Fahrbahn) der Belastungsklasse Bk 1,8. ' Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Gussasphalt mit aufgehellter Abstreuung, ohne Verwendung von Asphaltgranulat.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	300,00	m2	25,49

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,35 €**	**GM (MEPi):**	**25,38 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,35 €**	**GM (MEPi):**	**25,38 €**			
14.113 607 9230 10-- **Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.** ... Freitext ...*Dicke 4 cm 25/55-55 A+vvZ*Ohne AG TA: In Verkehrsflächen 'der Bauklassen I und II'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	13,00	m	239,03
TA: In Verkehrsflächen 'der Bauklassen I und II'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	210,00	m	232,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,82 €**	**GM (MEPi):**	**32,98 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,82 €**	**GM (MEPi):**	**32,98 €**			
14.113 607 9230 11-- **Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.** ... Freitext ...*Dicke 4 cm 25/55-55 A+vvZ*Ohne AG Handeinbau TA: In Verkehrsflächen 'der Bauklassen I und II'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00	m	252,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,07 €**	**GM (MEPi):**	**52,07 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,07 €**	**GM (MEPi):**	**52,07 €**			
14.113 617 4911 10-- **Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.** Bauwerk Bk100*... Freitext ... 20/30+3ViskvZ*Kf CC 70 Ohne AG TA: Einbau 'Fahrbahnbereich zwischen den Randstreifen Dicke = 3,5cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.225,00	m2	15,11

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Einbau 'Fahrbahnbereich zwischen den Randstreifen								
Dicke = 3,5cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.225,00	m2	15,11
TA:								
Einbau 'Fahrbahnbereich zwischen den Randstreifen								
Dicke = 3,5cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.225,00	m2	15,11
TA:								
Einbau 'Fahrbahnbereich zwischen den Randstreifen								
Dicke = 3,5cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.225,00	m2	15,11
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,11 €**	**GM (MEPi):**	**15,11 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,11 €**	**GM (MEPi):**	**15,11 €**			
14.113 617 8311 11--								
Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.								
Bauw.Str./Rinnen*Dicke 3,5 cm								
20/30+3ViskvZ*Kf CC 70								
Ohne AG*Handeinbau								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	260,00	m2	29,61
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	260,00	m2	29,61
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	260,00	m2	29,61
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	260,00	m2	29,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**29,61 €**	**GM (MEPi):**	**29,61 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**29,61 €**	**GM (MEPi):**	**29,61 €**			
14.113 667 1101 01--								
Gussasphaltoberfläche bearbeiten								
maschin. abstr.*Verfahren A								
Aufhellung*Ungeb. verwert.								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	210,00	m2	2,40
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	300,00	m2	3,85
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	300,00	m2	3,85
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	310,00	m2	2,76

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,22 €**	**GM (MEPi):**	**3,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,22 €**	**GM (MEPi):**	**3,28 €**			
14.113 667 3111 01--								
Gussasphaltoberfläche bearbeiten								
Bit.Abst.aufbr*Verfahren A								
PSV (51)*Aufhellung								
Ungeb. verwert.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	13,00	m2	2,42
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	210,00	m2	2,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,42 €**	**GM (MEPi):**	**2,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,42 €**	**GM (MEPi):**	**2,42 €**			
14.113 667 3400 01--								
Gussasphaltoberfläche bearbeiten								
Bit.Abst.aufbr*Verfahren C								
Ungeb. verwert.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	m2	7,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,71 €**	**GM (MEPi):**	**7,71 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,71 €**	**GM (MEPi):**	**7,71 €**			
14.113 667 6400 01--								
Gussasphaltoberfläche bearbeiten								
Fein abstr.*Verfahren C								
Ungeb. verwert.								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	38,00	m2	4,78
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	38,00	m2	4,78
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	40,00	m2	4,28
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	40,00	m2	4,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,48 €**	**GM (MEPi):**	**4,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	13,00	m2	5,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,51 €**	**GM (MEPi):**	**5,51 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,68 €**	**GM (MEPi):**	**4,55 €**			
14.113 667 6409 01-- **Gussasphaltoberfläche bearbeiten** Fein abstr.*Verfahren C ... Freitext ...*Ungeb. verwert. TA: Gesteinskörnung '2/3 mm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	35,00	m2	3,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,62 €**	**GM (MEPi):**	**3,62 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,62 €**	**GM (MEPi):**	**3,62 €**			
14.113 807 1122 0100 **Asphaltschutzschicht herstellen** Zwischen Kappen*MA11S,Bk3,2-100 Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ ohne AG	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00	m2	80,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**80,88 €**	**GM (MEPi):**	**80,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**80,88 €**	**GM (MEPi):**	**80,88 €**			
14.113 807 1123 0101 **Asphaltschutzschicht herstellen** Zwischen Kappen*MA11S,Bk3,2-100 Dicke 3,5 cm*20/30+vvZ ohne AG*Maschinell	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	85,00	m2	39,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**39,38 €**	**GM (MEPi):**	**39,38 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**39,38 €**	**GM (MEPi):**	**39,38 €**			
14.113 807 1123 1001 **Asphaltschutzschicht herstellen** Zwischen Kappen*MA11S,Bk3,2-100 Dicke 3,5 cm*20/30+vvZ Kf CC 70*Maschinell	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.165,00	m2	16,14

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.165,00	m2	16,14
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.165,00	m2	16,14
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	5.165,00	m2	16,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,14 €**	**GM (MEPi):**	**16,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,14 €**	**GM (MEPi):**	**16,14 €**			
14.113 807 9122 0100 **Asphaltschutzschicht herstellen** ... Freitext ...*MA11S,Bk3,2-100 Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ ohne AG TA: Bauteil 'Randstreifen vor den Borden, Einbau von Hand'	005			130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00m245,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**45,30 €**	**GM (MEPi):**	**45,30 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**45,30 €**	**GM (MEPi):**	**45,30 €**			
14.113 807 9122 0101 **Asphaltschutzschicht herstellen** ... Freitext ...*MA11S,Bk3,2-100 Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ ohne AG*Maschinell TA: Bauteil 'zwischen den Randstreifen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	220,00	m2	31,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,51 €**	**GM (MEPi):**	**31,51 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,51 €**	**GM (MEPi):**	**31,51 €**			
14.113 807 9122 1101 **Asphaltschutzschicht herstellen** ... Freitext ...*MA11S,Bk3,2-100 Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ Kf CC 70*ohne AG*Maschinell TA: Bauteil '= Überbau zwischen den Kappen (ohne Randstreifen) '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	290,00	m2	27,18

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,18 €**	**GM (MEPi):**	**27,18 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,18 €**	**GM (MEPi):**	**27,18 €**			
14.113 807 9123 1000								
Asphaltschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*MA11S,Bk3,2-100								
Dicke 3,5 cm*20/30+vvZ								
Kf CC 70								
TA:								
Bauteil '= Randstreifen (30 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	320,00	m228,94
TA:								
Bauteil '= Randstreifen (30 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	320,00	m228,94
TA:								
Bauteil '= Randstreifen (30 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	320,00	m228,94
TA:								
Bauteil '= Randstreifen (30 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	320,00	m228,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,94 €**	**GM (MEPi):**	**28,94 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,94 €**	**GM (MEPi):**	**28,94 €**			
14.113 807 9123 1100								
Asphaltschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*MA11S,Bk3,2-100								
Dicke 3,5 cm*20/30+vvZ								
Kf CC 70*ohne AG								
TA:								
Bauteil '= Randstreifen (50 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen.'	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	50,00	m230,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,21 €**	**GM (MEPi):**	**30,21 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,21 €**	**GM (MEPi):**	**30,21 €**			
14.113 807 9192 0100								
Asphaltschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*MA11S,Bk3,2-100								
... Freitext ...*25/55-55 A+vvZ								
ohne AG								
TA:								
Bauteil 'vor den FÜK in der Fahrbahn' Einbau 'dreilagig 3,5 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m2	65,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**65,34 €**	**GM (MEPi):**	**65,34 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**65,34 €**	**GM (MEPi):**	**65,34 €**			
14.113 807 9222 0100								
Asphaltschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*MA8S,Bk3,2-100								
Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ								
ohne AG								
TA:								
Bauteil 'Randstreifen der Schutzschicht von Hand vorlegen, Breite 50 cm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	26,00	m2	71,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**71,88 €**	**GM (MEPi):**	**71,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**71,88 €**	**GM (MEPi):**	**71,88 €**			
14.113 807 9922 1100								
Asphaltschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ								
Kf CC 70*ohne AG								
TA:								
Bauteil '= Randstreifen (50 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen.' Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	47,00	m238,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil '= Randstreifen (50 cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen.' Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	47,00		m238,23
TA: Bauteil '= Randstreifen (50cm). Einbau von Hand. Ausführung in zusammenhängenden Teilflächen. ' Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	50,00		m239,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,75 €**	**GM (MEPi):**	**38,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,75 €**	**GM (MEPi):**	**38,77 €**			
14.113 807 9922 1101 **Asphaltschutzschicht herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 3,5 cm*25/55-55 A+vvZ Kf CC 70*ohne AG*Maschinell TA: Bauteil '= Überbau ' Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	200,00		m225,09
TA: Bauteil '= Überbau zwischen den Randstreifen.' Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	285,00		m225,47
TA: Bauteil '= Überbau zwischen den Randstreifen.' Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	285,00		m225,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,34 €**	**GM (MEPi):**	**25,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,34 €**	**GM (MEPi):**	**25,37 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 812 1121 10-- **Asphaltschutzschicht herstellen** Zwischen Kappen*MA11S,Bk3,2-100 25/55-55 A+vvZ*Kf CC 70 ohne AG								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	7,50	t	237,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**237,44 €**	**GM (MEPi):**	**237,44 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**237,44 €**	**GM (MEPi):**	**237,44 €**			
14.113 812 1131 10-- **Asphaltschutzschicht herstellen** Zwischen Kappen*MA11S,Bk3,2-100 20/30+vvZ*Kf CC 70 ohne AG								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	125,00	t	178,18
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	125,00	t	178,18
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	125,00	t	178,18
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	125,00	t	178,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**178,18 €**	**GM (MEPi):**	**178,18 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**178,18 €**	**GM (MEPi):**	**178,18 €**			
14.113 812 1921 10-- **Asphaltschutzschicht herstellen** Zwischen Kappen*... Freitext ... 25/55-55 A+vvZ*Kf CC 70 ohne AG TA: Asphaltschutzschicht ' '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	t	296,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**296,68 €**	**GM (MEPi):**	**296,68 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**296,68 €**	**GM (MEPi):**	**296,68 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 812 9931 10--								
Asphaltschutzschicht herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
20/30+vvZ*Kf CC 70								
ohne AG								
TA:								
Bauteil '= Überbau und Kammerwand zwischen den Kappen '								
Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in								
Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	7,50	t298,22
TA:								
Bauteil '= Überbau und Kammerwand zwischen den Kappen '								
Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S, Einbau in								
Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	7,50	t298,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**298,22 €**	**GM (MEPi):**	**298,22 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**298,22 €**	**GM (MEPi):**	**298,22 €**			
14.113 817 1021 ----								
Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb								
Abstr.. maschin.*Menge 2-3 kg/m2								
2/5								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	100,00	m2	1,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,70 €**	**GM (MEPi):**	**1,70 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,70 €**	**GM (MEPi):**	**1,70 €**			
14.113 822 1410 02--								
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.								
Bk0,3*Menge 230 kg/m2								
70/100*Abb. 2 zu 1								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3.470,00	m2	15,33
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3.470,00	m2	15,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,33 €**	**GM (MEPi):**	**15,33 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,33 €**	**GM (MEPi):**	**15,33 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 822 1910 02--								
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.								
Bk0,3*... Freitext ...								
70/100*Abb. 2 zu 1								
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4.130,00	m2	16,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,88 €**	**GM (MEPi):**	**16,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,88 €**	**GM (MEPi):**	**16,88 €**			
14.113 822 3910 02--								
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.								
Ländliche Wege*... Freitext ...								
70/100*Abb. 2 zu 1								
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m2	22,96
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m2	22,96
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	110,00	m2	19,50
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	550,00	m2	15,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,32 €**	**GM (MEPi):**	**17,32 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	340,00	m2	14,31
TA:								
Einbau ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	340,00	m2	14,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,31 €**	**GM (MEPi):**	**14,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,32 €**	**GM (MEPi):**	**15,90 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 822 9219 02--								
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.								
... Freitext ...*Dicke 10 cm								
70/100*... Freitext ...								
Abb. 2 zu 1								
TA:								
In Verkehrsflächen 'in Umfahrung und								
Verbreiterungsbereiche K 38 + L 101 '								
Art der Zusammensetzung 'grobe Gesteinskörnung,								
Kategorie C90/1 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	660,00	m2	21,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,90 €**	**GM (MEPi):**	**21,90 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,90 €**	**GM (MEPi):**	**21,90 €**			
14.113 822 9910 02--								
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
70/100*Abb. 2 zu 1								
TA:								
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 0.3'								
Einbau '175kg/m2 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	580,00	m2	11,43
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen.'								
Einbau 'menge 175 kg/m2. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	810,00	m2	14,00
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen.'								
Einbau 'menge 161 kg/m2. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	840,00	m2	14,00
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen.'								
Einbau 'menge 161 kg/m2. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	840,00	m2	14,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,36 €**	**GM (MEPi):**	**13,51 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen'								
Einbau '161 kg/m2 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	300,00	m2	17,96

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen'								
Einbau '161 kg/m2 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	300,00	m2	17,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,96 €**	**GM (MEPi):**	**17,96 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,89 €**	**GM (MEPi):**	**14,24 €**			
14.113 822 9920 02--								
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
50/70*Abb. 2 zu 1								
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen'								
Einbau '161 kg/m2'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m2	17,60
TA:								
In Verkehrsflächen 'für Baustraßen'								
Einbau '161 kg/m2'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	450,00	m2	17,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,60 €**	**GM (MEPi):**	**17,60 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,60 €**	**GM (MEPi):**	**17,60 €**			
14.113 907 1111 02--								
Naht in Asphaltschicht herst.								
Naht ADS*Längsnaht								
Kantenandrückr*PmB heiß								
Dicke 2,5-4,5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m	1,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,38 €**	**GM (MEPi):**	**1,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,38 €**	**GM (MEPi):**	**1,38 €**			
14.113 907 1121 02--								
Naht in Asphaltschicht herst.								
Naht ADS*Längsnaht								
Trennscheibe*PmB heiß								
Dicke 2,5-4,5								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	160,00	m	4,03

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,03 €**	**GM (MEPi):**	**4,03 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,03 €**	**GM (MEPi):**	**4,03 €**			
14.113 907 1121 99--								
Naht in Asphaltschicht herst.								
Naht ADS*Längsnaht								
Trennscheibe*PmB heiß								
... Freitext ...								
TA:								
Dicke der Schicht 'über 3,5 bis 4,5 cm '		005	130200	Straßenbauamt..	07/15	100,00		m0,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,90 €**	**GM (MEPi):**	**0,90 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,90 €**	**GM (MEPi):**	**0,90 €**			
14.113 912 2141 11--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Querfuge*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm								
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N 2								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	20,00	m	5,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,37 €**	**GM (MEPi):**	**5,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	m	6,06
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	30,00	m	6,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,06 €**	**GM (MEPi):**	**6,06 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,83 €**	**GM (MEPi):**	**5,89 €**			
14.113 912 2142 01--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Querfuge*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 12 mm								
Fugenmasse N 2								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	60,00	m	4,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,81 €**	**GM (MEPi):**	**4,81 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,81 €**	**GM (MEPi):**	**4,81 €**			
14.113 912 2143 01--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Querfuge*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 15 mm								
Fugenmasse N 2								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	85,00	m	4,03
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,03 €**	**GM (MEPi):**	**4,03 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,03 €**	**GM (MEPi):**	**4,03 €**			
14.113 912 2144 02--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Querfuge*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm								
Fugenmasse N 1								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	16,00	m	6,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,65 €**	**GM (MEPi):**	**6,65 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,65 €**	**GM (MEPi):**	**6,65 €**			
14.113 912 2191 11--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Querfuge*Deckschicht								
... Freitext ...*Breite 10 mm								
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N 2								
TA:								
Fugenspalttiefe '70 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	10,00	m	10,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,22 €**	**GM (MEPi):**	**10,22 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Fugenspalttiefe '70 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	6,82
TA:								
Fugenspalttiefe '70 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	6,82

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,82 €**	**GM (MEPi):**	**6,82 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,95 €**	**GM (MEPi):**	**8,36 €**			
14.113 912 2233 01--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Querfuge*Schutzschicht								
Tiefe 35 mm*Breite 15 mm								
Fugenmasse N 2								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	12,00	m	8,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,79 €**	**GM (MEPi):**	**8,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,79 €**	**GM (MEPi):**	**8,79 €**			
14.113 912 5141 01--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Versch.Randfuge*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm								
Fugenmasse N 2								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	100,00	m	5,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,27 €**	**GM (MEPi):**	**5,27 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,27 €**	**GM (MEPi):**	**5,27 €**			
14.113 912 5144 31--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Versch.Randfuge*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm								
2 Lag. mit Ufst.*Fugenmasse N 2								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	75,00	m	7,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,64 €**	**GM (MEPi):**	**7,64 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,64 €**	**GM (MEPi):**	**7,64 €**			
14.113 912 6144 22--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Fuge an Kappen*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm								
Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N 1								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	25,00	m	7,05

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,05 €**	**GM (MEPi):**	**7,05 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,05 €**	**GM (MEPi):**	**7,05 €**			
14.113 912 6234 02--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Fuge an Kappen*Schutzschicht								
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm								
Fugenmasse N 1								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	25,00	m	6,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,00 €**	**GM (MEPi):**	**6,00 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,00 €**	**GM (MEPi):**	**6,00 €**			
14.113 912 6394 32--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
Fuge an Kappen*Deck-/Schutzsch.								
... Freitext ...*Breite 20 mm								
2 Lag. mit Ufst.*Fugenmasse N 1								
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	95,00	m	8,86
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm.'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	100,00	m	8,72
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	100,00	m	8,81
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	100,00	m	8,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,80 €**	**GM (MEPi):**	**8,80 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Fugenspalttiefe '70 mm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	m	9,15
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	6,80
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	6,80

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	6,80
TA:								
Fugenspalttiefe '= 70 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	6,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,27 €**	**GM (MEPi):**	**6,84 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,95 €**	**GM (MEPi):**	**7,01 €**			
14.113 912 9134 12--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deckschicht								
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm								
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N 1								
TA:								
Fuge 'Flügelkappe - Fahrbahn'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	69,00	m	5,67
TA:								
Fuge 'Randstreifen - Fahrbahn'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	m	5,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,67 €**	**GM (MEPi):**	**5,67 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,67 €**	**GM (MEPi):**	**5,67 €**			
14.113 912 9134 91--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deckschicht								
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm								
... Freitext ...*Fugenmasse N 2								
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge).'								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	95,00	m	5,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,30 €**	**GM (MEPi):**	**5,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,30 €**	**GM (MEPi):**	**5,30 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 912 9134 92--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deckschicht								
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm								
... Freitext ...*Fugenmasse N 1								
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge). '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	100,00	m	5,56
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge).'								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	100,00	m	5,31
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge). '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	100,00	m	5,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,48 €**	**GM (MEPi):**	**5,48 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge). '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	3,61
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge). '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	3,61
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge). '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	3,61
TA:								
Fuge 'zwischen Randstreifen und Fahrbahn (Längsfuge). '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.025,00	m	3,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,61 €**	**GM (MEPi):**	**3,61 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,41 €**	**GM (MEPi):**	**3,73 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 912 9139 92--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deckschicht								
Tiefe 35 mm*... Freitext ...								
... Freitext ...*Fugenmasse N 1								
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen.'								
Fugenspaltbreite '= 20 - 40 mm.'								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,50	m	13,67
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen.'								
Fugenspaltbreite '= 20-40 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	8,36
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen.'								
Fugenspaltbreite '= 20-40 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	8,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,13 €**	**GM (MEPi):**	**9,62 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen. '								
Fugenspaltbreite '= 20-40 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	6,12
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen. '								
Fugenspaltbreite '= 20 - 40 mm '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	6,12
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen. '								
Fugenspaltbreite '= 20-40 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	6,12
TA:								
Fuge 'vor Brückenabläufen. '								
Fugenspaltbreite '= 20 - 40 mm '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	6,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,12 €**	**GM (MEPi):**	**6,12 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,84 €**	**GM (MEPi):**	**6,29 €**			
14.113 912 9144 02--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm								
Fugenmasse N 1								
TA:								
Fuge 'zw. vorgelegtem Randstreifen u. Deckschicht'		004		130300	Straßenbauamt..	09/15	25,00m	6,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,65 €**	**GM (MEPi):**	**6,65 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,65 €**	**GM (MEPi):**	**6,65 €**			
14.113 912 9144 12--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deckschicht								
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm								
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N 1								
TA:								
Fuge 'quer zur Fahrbahn'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	16,00	m	5,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,72 €**	**GM (MEPi):**	**5,72 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,72 €**	**GM (MEPi):**	**5,72 €**			
14.113 912 9393 91--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deck-/Schutzsch.								
... Freitext ...*Breite 15 mm								
... Freitext ...*Fugenmasse N 2								
TA:								
Fuge 'vor und hinter Übergangskonstruktionen'								
Fugenspalttiefe '= 70 mm.'								
Fugenraum verfüllen 'in 2 Lage.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	30,00	m	8,09

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,09 €**	**GM (MEPi):**	**8,09 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,09 €**	**GM (MEPi):**	**8,09 €**			
14.113 912 9393 92--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deck-/Schutzsch.								
... Freitext ...*Breite 15 mm								
... Freitext ...*Fugenmasse N 1								
TA:								
Fuge 'vor Übergangskonstruktionen. '								
Fugenspalttiefe '= 70 mm '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	52,50	m	7,75
TA:								
Fuge 'vor Übergangskonstruktionen. '								
Fugenspalttiefe '= 70 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	52,50	m	7,20
TA:								
Fuge 'vor Übergangskonstruktionen. '								
Fugenspalttiefe '= 70 mm '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	52,50	m	7,75
TA:								
Fuge 'vor Übergangskonstruktionen. '								
Fugenspalttiefe '= 70 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	52,50	m	7,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,48 €**	**GM (MEPi):**	**7,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,48 €**	**GM (MEPi):**	**7,48 €**			
14.113 912 9394 91--								
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.								
... Freitext ...*Deck-/Schutzsch.								
... Freitext ...*Breite 20 mm								
... Freitext ...*Fugenmasse N 2								
TA:								
Fuge 'vor Übergangskonstruktionen (Querfuge). '								
Fugenspalttiefe '= 70 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	14,50	m	9,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Fuge 'vor Übergangskonstruktionen (Querfuge). '								
Fugenspalttiefe '= 70 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	14,50	m	9,15
TA:								
Fuge 'vor und hinter Übergangskonstruktionen. '								
Fugenspalttiefe '=70 mm. '								
Fugenraum verfüllen 'in 2 Lagen. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	38,00	m	8,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,01 €**	**GM (MEPi):**	**8,91 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,01 €**	**GM (MEPi):**	**8,91 €**			
14.113 917 1211 01--								
Anschluss mit Fugenband herstellen								
Anschl. ADS*Anschluss quer								
Schichtd. 2 cm*Bis 20 m								
Breite 10 mm								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	5,34
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	m	5,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,34 €**	**GM (MEPi):**	**5,34 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,34 €**	**GM (MEPi):**	**5,34 €**			
14.113 917 1251 01--								
Anschluss mit Fugenband herstellen								
Anschl. ADS*Anschluss quer								
Schichtd. 4 cm*Bis 20 m								
Breite 10 mm								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	12,00	m	5,33
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	12,00	m	5,33
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	12,00	m	5,27
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	55,00	m	4,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,15 €**	**GM (MEPi):**	**4,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	12,00	m	6,21

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,21 €**	**GM (MEPi):**	**6,21 €**	**0605 Neubau von sonstigen ..**		
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	53,00	m	4,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,19 €**	**GM (MEPi):**	**4,19 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,16 €**	**GM (MEPi):**	**4,77 €**			
14.113 917 1291 01--								
Anschluss mit Fugenband herstellen								
Anschl. ADS*Anschluss quer								
... Freitext ...*Bis 20 m								
Breite 10 mm								
TA:								
Dicke der Asphaltschicht '= 7 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	m	5,48
TA:								
Dicke der Asphaltschicht '= 7 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	m	5,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,48 €**	**GM (MEPi):**	**5,48 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,48 €**	**GM (MEPi):**	**5,48 €**			
14.113 917 1351 01--								
Anschluss mit Fugenband herstellen								
Anschl. ADS*Anschl.längs+quer								
Schichtd. 4 cm*Bis 20 m								
Breite 10 mm								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	12,00	m	6,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,65 €**	**GM (MEPi):**	**6,65 €**	**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,65 €**	**GM (MEPi):**	**6,65 €**			
14.113 917 9251 01--								
Anschluss mit Fugenband herstellen								
... Freitext ...*Anschluss quer								
Schichtd. 4 cm*Bis 20 m								
Breite 10 mm								
TA:								
Anschluss 'an Fahrbahndecke Bauwerk Nr. 6.04. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	14,00	m	5,33

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Anschluss 'an Fahrbahndecke Bauwerk Nr. 6.04. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	14,00	m	5,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,33 €**	**GM (MEPi):**	**5,33 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,33 €**	**GM (MEPi):**	**5,33 €**			
14.113 922 1101 ----								
Randabdichtung herstellen								
25/55-55 A*Ein Arbeitsgang								
bis 5 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	15,00	m	3,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,09 €**	**GM (MEPi):**	**3,09 €**	**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,09 €**	**GM (MEPi):**	**3,09 €**			
14.113 922 1103 ----								
Randabdichtung herstellen								
25/55-55 A*Ein Arbeitsgang								
über 10 - 12 cm								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	420,00	m	1,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,65 €**	**GM (MEPi):**	**1,65 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,65 €**	**GM (MEPi):**	**1,65 €**			
14.113 922 1106 ----								
Randabdichtung herstellen								
25/55-55 A*Ein Arbeitsgang								
über 18 - 22 cm								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	410,00	m	1,55
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	540,00	m	1,88
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	540,00	m	1,88
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	650,00	m	2,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,87 €**	**GM (MEPi):**	**1,91 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,87 €**	**GM (MEPi):**	**1,91 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 922 1107 ---- **Randabdichtung herstellen** 25/55-55 A*Ein Arbeitsgang über 22 - 30 cm								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	300,00	m	2,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,54 €**	**GM (MEPi):**	**2,54 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,54 €**	**GM (MEPi):**	**2,54 €**			
14.113 922 1903 ---- **Randabdichtung herstellen** 25/55-55 A*... Freitext ... über 10 - 12 cm TA: Herstellung 'in 2 Lagen auf der geneigten Fläche. Herstellung in zwei Arbeitsgängen. Zusätzlich je Ausführungsgang auf der horizontalen Fläche zwischen je 2 Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer Menge von mindestens 150 g/m auftragen. '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	280,00	m	2,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,52 €**	**GM (MEPi):**	**2,52 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,52 €**	**GM (MEPi):**	**2,52 €**			
14.113 922 2101 ---- **Randabdichtung herstellen** 70/100*Ein Arbeitsgang bis 5 cm								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	8,00	m	13,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,18 €**	**GM (MEPi):**	**13,18 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,18 €**	**GM (MEPi):**	**13,18 €**			
14.113 922 2102 ---- **Randabdichtung herstellen** 70/100*Ein Arbeitsgang über 5 - 10 cm								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	5,00	m	1,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	5,00	m	1,12
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	120,00	m	1,25
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	120,00	m	1,25
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	507,00	m	1,00
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	507,00	m	1,00
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	570,00	m	1,06
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	570,00	m	1,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,11 €**	**GM (MEPi):**	**1,05 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00	m	2,39
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	40,00	m	2,39
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m	2,44
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	45,00	m	2,44
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	2,33
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m	2,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,39 €**	**GM (MEPi):**	**2,39 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,66 €**	**GM (MEPi):**	**1,19 €**			
14.113 922 2103 ---- **Randabdichtung herstellen** 70/100*Ein Arbeitsgang über 10 - 12 cm								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	500,00	m	1,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,52 €**	**GM (MEPi):**	**1,52 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,52 €**	**GM (MEPi):**	**1,52 €**			
14.113 922 2204 ---- **Randabdichtung herstellen** 70/100*2 Arbeitsgänge über 12 - 14 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	375,00	m	1,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,90 €**	**GM (MEPi):**	**1,90 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,90 €**	**GM (MEPi):**	**1,90 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 922 2901 ----							
Randabdichtung herstellen							
70/100*... Freitext ...							
bis 5 cm							
TA:							
Herstellung 'in 2 Lagen auf der geneigten Fläche'	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	15,00		m1,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,23 €**	**GM (MEPi):**	**1,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,23 €**	**GM (MEPi):**	**1,23 €**		
14.113 937 4141 01--							
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.							
Längs-/Queranschl*Bis 20 m							
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm							
Schneiden							
	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	110,00	m	3,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,13 €**	**GM (MEPi):**	**3,13 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,13 €**	**GM (MEPi):**	**3,13 €**		
14.113 937 6231 99--							
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.							
Versch.Randanschl*Über 20 bis 100 m							
Tiefe 35 mm*Breite 10 mm							
... Freitext ...							
TA:							
Aufweiten 'durch Nachschneiden und mit heißverarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 verfüllen '				005	130200	Straßenbauamt..	
07/15	220,00	m	4,48				
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,48 €**	**GM (MEPi):**	**4,48 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,48 €**	**GM (MEPi):**	**4,48 €**		
14.113 952 1010 ----							
Abstumpfungsmaßnahme durchführen							
LFK 1/3*Menge 1 kg/m2							
	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	1.200,00	m2	0,16

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	1.200,00	m2	0,16
	003	130200	Straßenbauamt..	05/15	2.505,00	m2	0,26
	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	4.170,00	m2	0,14
	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	4.170,00	m2	0,14
	003	130200	Straßenbauamt..	08/15	4.950,00	m2	0,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,19 €**	**GM (MEPi):**	**0,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,19 €**	**GM (MEPi):**	**0,20 €**		
14.113 952 2111 ----							
Abstumpfungsmaßnahme durchführen							
LFK 2/5*Gestein wie Decke							
Menge 1 kg/m2*Maschinell							
	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	3.430,00	m2	0,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,20 €**	**GM (MEPi):**	**0,20 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,20 €**	**GM (MEPi):**	**0,20 €**		
14.113 952 3111 ----							
Abstumpfungsmaßnahme durchführen							
Bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke							
Menge 1 kg/m2*Maschinell							
	005	130200	Straßenbauamt..	09/15	1.200,00	m2	0,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,19 €**	**GM (MEPi):**	**0,19 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,19 €**	**GM (MEPi):**	**0,19 €**		
14.113 952 4121 ----							
Abstumpfungsmaßnahme durchführen							
Bit.LFK 2/5*Gestein wie Decke							
Menge 2 kg/m2*Maschinell							
	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	2.600,00	m2	0,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,20 €**	**GM (MEPi):**	**0,20 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,20 €**	**GM (MEPi):**	**0,20 €**		

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.113 952 9110 ----								
Abstumpfungsmaßnahme durchführen								
... Freitext ...*Gestein wie Decke								
Menge 1 kg/m2								
TA:								
Abstreukörnung '1/3 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	900,00	m2	0,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,53 €**	**GM (MEPi):**	**0,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,53 €**	**GM (MEPi):**	**0,53 €**			
14.113 962 1103 ----								
Abtreppung herstellen								
Breite 15 cm*Schneiden								
Dicke 6-12 cm								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	12,00	m	7,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,19 €**	**GM (MEPi):**	**7,19 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,19 €**	**GM (MEPi):**	**7,19 €**			
14.113 977 11-- ----								
Verkehrsfläche kehren								
Gussasphalt*VSM durchf.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	340,00	m2	1,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,71 €**	**GM (MEPi):**	**1,71 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,71 €**	**GM (MEPi):**	**1,71 €**			
14.113 977 22-- ----								
Verkehrsfläche kehren								
Walzasphalt*VSM gesondert								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	1.200,00	m2	0,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,55 €**	**GM (MEPi):**	**0,55 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,55 €**	**GM (MEPi):**	**0,55 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.114 001 2141 1202								
Betondecke aufnehmen								
Zwickel/Streifen*Betondecke								
auf Unt = ToB*Ohne Bewehrung								
Fugenfüllstoffe*Tiefe 15 - 20 cm								
Bet. Verw. zuf.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	560,00	m2	4,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,77 €**	**GM (MEPi):**	**4,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,77 €**	**GM (MEPi):**	**4,77 €**			
14.114 001 2141 1212								
Betondecke aufnehmen								
Zwickel/Streifen*Betondecke								
auf Unt = ToB*Ohne Bewehrung								
Fugenfüllstoffe*Tiefe 15 - 20 cm								
erschütterungsarm*Bet. Verw. zuf.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	m2	19,41
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	m2	12,64
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	38,00	m2	15,36
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	38,00	m2	12,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,85 €**	**GM (MEPi):**	**14,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,85 €**	**GM (MEPi):**	**14,63 €**			
14.114 001 9191 1312								
Betondecke aufnehmen								
... Freitext ...*Betondecke								
... Freitext ...*Ohne Bewehrung								
Fugenfüllstoffe*Tiefe 20 - 25 cm								
erschütterungsarm*Bet. Verw. zuf.								
TA:								
Fläche 'Fahrbahnder B 106. Breitenanpassung. '								
Unterlage 'verbleibt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	560,00	m2	5,46

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,46 €**	**GM (MEPi):**	**5,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,46 €**	**GM (MEPi):**	**5,46 €**			
14.114 001 9991 1392								
Betondecke aufnehmen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Ohne Bewehrung								
Fugenfüllstoffe*Tiefe 20 - 25 cm								
... Freitext ...*Bet. Verw. zuf.								
TA:								
Fläche 'Rampe Rifa Hamburg einschl.								
Knotenpunktaufweitung. '								
Befestigung 'Betondecke unterhalb der								
Asphaltbefestigung. '								
Unterlage 'aufnehmen wird gesondert vergütet. '								
Aufnehmen '= Verfahren nach Wahl des AN. '	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	930,00	m25,39
TA:								
Fläche 'Rampe Rifa Berlin einschl.								
Knotenpunktaufweitung. '								
Befestigung 'Betondecke unterhalb der								
Asphaltbefestigung. '								
Unterlage 'aufnehmen wird gesondert vergütet. '								
Aufnehmen '= Verfahren nach Wahl des AN. '	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	960,00	m25,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,38 €**	**GM (MEPi):**	**5,38 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,38 €**	**GM (MEPi):**	**5,38 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
14.114 001 9991 1492								
Betondecke aufnehmen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Ohne Bewehrung								
Fugenfüllstoffe*Tiefe 25 - 30 cm								
... Freitext ...*Bet. Verw. zuf.								
TA:								
Fläche 'vorhandene (alte) Behelfszufahrt, Seite								
Ludwigslust.'								
Befestigung 'Betondecke unterhalb der								
Asphaltbefestigung. '								
Unterlage 'aufnehmen wird gesondert vergütet. '								
Aufnehmen '= Verfahren nach Wahl des AN. '	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	1.150,00	m25,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,89 €**	**GM (MEPi):**	**5,89 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,89 €**	**GM (MEPi):**	**5,89 €**			
14.114 009 1202 ----								
Betondecke schneiden								
Volle Tiefe*Dicke 15 - 20 cm								
Schlamm absaugen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	m	15,29
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	m	15,99
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	33,00	m	11,15
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	33,00	m	11,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,40 €**	**GM (MEPi):**	**13,13 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,40 €**	**GM (MEPi):**	**13,13 €**			
14.114 009 1300 ----								
Betondecke schneiden								
Volle Tiefe*Dicke 20 - 25 cm								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	12,00	m	38,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,61 €**	**GM (MEPi):**	**38,61 €**	**0501**	**Hochbau**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,61 €**	**GM (MEPi):**	**38,61 €**			
14.114 009 1301 ---- **Betondecke schneiden** Volle Tiefe*Dicke 20 - 25 cm Oberfl. reinigen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m	14,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,16 €**	**GM (MEPi):**	**14,16 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,16 €**	**GM (MEPi):**	**14,16 €**			
14.114 009 1302 ---- **Betondecke schneiden** Volle Tiefe*Dicke 20 - 25 cm Schlamm absaugen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	460,00	m	10,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,33 €**	**GM (MEPi):**	**10,33 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,33 €**	**GM (MEPi):**	**10,33 €**			
14.114 009 1902 ---- **Betondecke schneiden** Volle Tiefe*... Freitext ... Schlamm absaugen TA: Dicke ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	16,00	m	37,43
TA: Dicke ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	16,00	m	20,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**29,12 €**	**GM (MEPi):**	**29,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**29,12 €**	**GM (MEPi):**	**29,12 €**			
14.114 029 2320 01-- **Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn.** Zwickel/Streifen*Beton o.Bewehrung Tiefe 15-20cm*Aufb. Verw. zuf.								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	3,00	m2	21,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,39 €**	**GM (MEPi):**	**21,39 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,39 €**	**GM (MEPi):**	**21,39 €**			
11.115 001 0213 21-- **Pflasterdecke aufnehmen** Kleinpflaster*Granit Fugenmat. hydr.*Mörtel Steine lagern								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	3,00	m2	12,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,24 €**	**GM (MEPi):**	**12,24 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,24 €**	**GM (MEPi):**	**12,24 €**			
11.115 001 0501 11-- **Pflasterdecke aufnehmen** Beton. 8 cm*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*Steine lagern								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	5,00	m2	5,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,25 €**	**GM (MEPi):**	**5,25 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,25 €**	**GM (MEPi):**	**5,25 €**			
11.115 001 0501 13-- **Pflasterdecke aufnehmen** Beton. 8 cm*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*Verwertung AN								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	8,00	m2	2,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,65 €**	**GM (MEPi):**	**2,65 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,65 €**	**GM (MEPi):**	**2,65 €**			
11.115 001 0503 33-- **Pflasterdecke aufnehmen** Beton. 8 cm*Fugenmat. hydr. Beton*Verwertung AN								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	4,00	m2	16,32

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,32 €**	**GM (MEPi):**	**16,32 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,32 €**	**GM (MEPi):**	**16,32 €**			
11.115 001 0901 11-- **Pflasterdecke aufnehmen** Klink/Zieg,ro.200*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*Steine lagern	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m2	5,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,52 €**	**GM (MEPi):**	**5,52 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,52 €**	**GM (MEPi):**	**5,52 €**			
11.115 001 9901 11-- **Pflasterdecke aufnehmen** ... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*Steine lagern TA: Art 'Mosaikpflaster 50*50*50 mm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m2	5,37
TA: Art 'Pflasterklinker/Pflasterziegel in Flachschicht, 240x118x52 mm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	80,00	m2	4,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,05 €**	**GM (MEPi):**	**4,85 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,05 €**	**GM (MEPi):**	**4,85 €**			
11.115 005 0111 3549 **Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen** Großpflaster*Granit Ungeb. Fugenmat.*Beton hydr.BIMI,über 20*Tiefe 30 - 40 cm ... Freitext ... TA: Steine 'auf den Lagerplatz des AN innerhalb des Baustellenbereiches transportieren, reinigen und für Wiedereinbau zwischenlagern '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	m2	12,48

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,48 €**	**GM (MEPi):**	**12,48 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,48 €**	**GM (MEPi):**	**12,48 €**			
11.115 005 0601 2541 **Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen** Beton.10 cm*Ungeb. Fugenmat. Mörtel*hydr.BIMI,über 20 Tiefe 30 - 40 cm*Verwertung AN	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	m2	10,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,98 €**	**GM (MEPi):**	**10,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,98 €**	**GM (MEPi):**	**10,98 €**			
11.115 005 0603 3931 **Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen** Beton.10 cm*Fugenmat. hydr. Beton*... Freitext ... Tiefe 20 - 30 cm*Verwertung AN TA: Unterlage 'aufnehmen wird gesondert vergütet. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	85,00	m2	4,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,48 €**	**GM (MEPi):**	**4,48 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,48 €**	**GM (MEPi):**	**4,48 €**			
11.115 010 2132 1104 **Pflastersteine säubern und lagern** Kleinpflaster*Granit Fugenmat. hydr.*Mörtel seitl. lagern*Aufbr. Verwert.AN Anteil WV 75-100	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	3,00	m2	11,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,31 €**	**GM (MEPi):**	**11,31 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,31 €**	**GM (MEPi):**	**11,31 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 025 1002 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Hochbord Bet*All. verwerten							
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	100,00	m	2,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 2,53 €**	**GM (MEPi): 2,53 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 2,53 €**	**GM (MEPi): 2,53 €**				
11.115 025 1402 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Hochbord Bet*Fund.-10/R-St. All. verwerten							
	013	130300 Straßenbauamt..		08/15	8,00	m	3,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,37 €**	**GM (MEPi): 3,37 €**		**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3,37 €**	**GM (MEPi): 3,37 €**				
11.115 025 1502 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Hochbord Bet*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten							
	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	31,00	m	4,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 4,62 €**	**GM (MEPi): 4,62 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	85,00	m	3,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,38 €**	**GM (MEPi): 3,38 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200 Straßenbauamt..		09/15	20,00	m	7,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 7,82 €**	**GM (MEPi): 7,82 €**		**0609 Brückenunterhaltung**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 5,27 €**	**GM (MEPi): 4,31 €**				
11.115 025 2402 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Tiefbord.Bet*Fund.-10/R-St. All. verwerten							
	013	130300 Straßenbauamt..		08/15	12,00	m	3,36

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,36 €**	**GM (MEPi): 3,36 €**		**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3,36 €**	**GM (MEPi): 3,36 €**				
11.115 025 2502 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Tiefbord.Bet*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten							
	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	75,00	m	4,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 4,12 €**	**GM (MEPi): 4,12 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	10,00	m	3,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,22 €**	**GM (MEPi): 3,22 €**		**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3,67 €**	**GM (MEPi): 4,01 €**				
11.115 025 5201 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Einfassungsteine*Fund. 10-20 cm Aufbr. verwerten							
	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	70,00	m	3,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,54 €**	**GM (MEPi): 3,54 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3,54 €**	**GM (MEPi): 3,54 €**				
11.115 025 5402 00-- **Bordsteine aufnehmen.** Einfassungsteine*Fund.-10/R-St. All. verwerten							
	013	130300 Straßenbauamt..		08/15	6,00	m	3,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3,23 €**	**GM (MEPi): 3,23 €**		**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3,23 €**	**GM (MEPi): 3,23 €**				

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 025 7291 04--								
Bordsteine aufnehmen.								
Naturstein A2-A5*Fund. 10-20 cm								
... Freitext ...*Aufbr. verwerten								
Anteil WV 75-100								
TA:								
Wieder verwendbare Bordsteine 'auf Lagerplatz des AN								
zwischenlagern '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	m	5,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,20 €**	**GM (MEPi):**	**5,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,20 €**	**GM (MEPi):**	**5,20 €**			
11.115 025 7511 04--								
Bordsteine aufnehmen.								
Naturstein A2-A5*Fund. 10-20/R-St.								
Steine s.+ lagern*Aufbr. verwerten								
Anteil WV 75-100								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	55,00	m	5,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,61 €**	**GM (MEPi):**	**5,61 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,61 €**	**GM (MEPi):**	**5,61 €**			
11.115 025 9102 00--								
Bordsteine aufnehmen.								
... Freitext ...*Fund. bis 10 cm								
All. verwerten								
TA:								
Bordsteine 'Hochbordsteine aus Beton , Breite bis 18								
cm, Höhe bis 30 cm, ggf. mit rückwärtiger Verankerung,								
rückwärtige Verankerung lösen / trennen '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	132,00	m3	81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,81 €**	**GM (MEPi):**	**3,81 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,81 €**	**GM (MEPi):**	**3,81 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 030 9621 01--								
Str./Rinnen aus Betonst. aufn.								
... Freitext ...*Breite 35 - 50 cm								
Fugenmörtel*Fund.Beton bis 10								
Aufbr.wiederverw.								
TA:								
Art 'Betonrechteckpflaster ca. 8 cm dick zwischen								
Böschungstreppe und Bauwerk.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	8,00	m	27,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,04 €**	**GM (MEPi):**	**27,04 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,04 €**	**GM (MEPi):**	**27,04 €**			
11.115 040 2311 12--								
Pflasterstr. aus Naturstein aufn.								
Kleinpflaster*Breite 3 Reihen								
Granit*Fugenmasse*Fund.Beton bis 10								
Aufbr.verw. AN								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m	3,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,90 €**	**GM (MEPi):**	**3,90 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,90 €**	**GM (MEPi):**	**3,90 €**			
11.115 105 2231 1011								
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.								
Park-/sonst.Fl.*Fl. 2 bis 10 m2								
St.100/200/100*o.F., o.Vorsatz.								
Bettung 0/4*Fuge 0/2								
Läuferverband								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	m2	25,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,30 €**	**GM (MEPi):**	**25,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,30 €**	**GM (MEPi):**	**25,30 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 105 3041 9091								
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.								
Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80								
o.F., o.Vorsatz.*... Freitext ...								
... Freitext ...*Läuferverband								
TA:								
Bettung '10 cm Dränbeton C 12/15.'								
Fuge 'mit hydraulischen Bindemitteln.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	4,00	m2	33,50
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,50 €**	**GM (MEPi):**	**33,50 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,50 €**	**GM (MEPi):**	**33,50 €**			
11.115 105 3342 9021								
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.								
Rad-/Gehwegflchn.*Fl. 10 bis 100 m2								
St.100/200/80*m.F., o.Vorsatz.								
... Freitext ...*Fuge 0/4								
Läuferverband								
TA:								
Bettung 'Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 '		004	130300	Straßenbauamt..	09/15	23,00	m2	25,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,14 €**	**GM (MEPi):**	**25,14 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,14 €**	**GM (MEPi):**	**25,14 €**			
11.115 105 9092 9099								
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
m.F., o.Vorsatz.*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
In Flächen ' obere Podeste an Flügelenden .'								
Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und								
12,5x12,5x8 (anthrazit) '								
Bettung 'aus Beton C 12/15. '								
Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '								
Steine 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	6,00	m2	46,46

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
In Flächen '= obere Podeste an Flügelenden .'								
Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und								
12,5x12x8 (anthrazit) '								
Bettung 'aus Beton C 12/15. '								
Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '								
Steine 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	7,00	m2	65,63
TA:								
In Flächen 'waagerechte Pflasterflächen neben Radweg,								
obere Podeste an Flügelenden .'								
Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und								
12,5x12x8 (anthrazit) '								
Bettung 'aus Beton C12/15. '								
Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '								
Steine 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	35,00	m2	45,82
TA:								
In Flächen 'waagerechte Pflasterflächen neben Radweg,								
obere Podeste an Flügelenden .'								
Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und								
12,5x12x8 (anthrazit) '								
Bettung 'aus Beton C12/15. '								
Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '								
Steine 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	35,00	m2	45,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**50,93 €**	**GM (MEPi):**	**47,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**50,93 €**	**GM (MEPi):**	**47,54 €**			
11.115 105 9241 9091								
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.								
... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2								
St.100/200/80*o.F., o.Vorsatz.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Läuferverband								
TA:								
In Flächen 'Zugang zu den Böschungstreppen. '								
Bettung 'aus Beton C 12/15, Ausbreitmaß F1 '								
Fuge 'verfüllen mit trockenem Zementmörtel. '		003	130400	Autobahnamt ..	07/15	6,00	m2	39,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**39,51 €**	**GM (MEPi):**	**39,51 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: In Flächen 'zwischen Flügelgesimsen und Fahrbahnborden ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,50	m2	38,58
TA: In Flächen 'zwischen Flügelgesimsen und Fahrbahnborden ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,50	m2	38,58
TA: In Flächen 'zwischen Flügelgesimsen und Fahrbahnborden ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,50	m2	38,58
TA: In Flächen 'zwischen Flügelgesimsen und Fahrbahnborden ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,50	m2	38,58
TA: In Flächen 'Böschungsflächen' Bettung '10 cm Beton C12/15' Fuge 'mit Zementleim vergießen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	100,00	m2	35,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,91 €**	**GM (MEPi):**	**35,98 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,17 €**	**GM (MEPi):**	**36,13 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 105 9242 9091 **Pflasterd. aus Betonsteinen herst.** ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 St.100/200/80*m.F., o.Vorsatz. ... Freitext ...*... Freitext ... Läuferverband TA: In Flächen 'Zwickeln, Streifen, Rinnen usw. ' Bettung ' Beton C12/15, 10 cm dick.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	42,00	m2	37,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**37,32 €**	**GM (MEPi):**	**37,32 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**37,32 €**	**GM (MEPi):**	**37,32 €**			
11.115 105 9292 9099 **Pflasterd. aus Betonsteinen herst.** ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 ... Freitext ...*m.F., o.Vorsatz. ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: In Flächen 'waagerechte Bermen vor Widerlagern, obere Podeste an Flügelenden .' Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit) ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen.' Steine 'mit Zementmörtel vergießen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	57,50	m2	38,23
TA: In Flächen 'waagerechte Bermen vor Widerlagern, obere Podeste an Flügelenden .' Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit) ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen.' Steine 'mit Zementmörtel vergießen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	57,50	m2	38,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: In Flächen 'waagerechte Bermen vor Widerlagern, obere Podeste an Flügelenden .' Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit) ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen.' Steine 'mit Zementmörtel vergießen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	57,50	m2	38,23
TA: In Flächen 'waagerechte Bermen vor Widerlagern, obere Podeste an Flügelenden .' Format für Rastermaß '25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit) ' Bettung 'aus Beton C 8/10.' Fuge 'mit Zementmörtel vergießen.' Steine 'mit Zementmörtel vergießen.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	57,50	m2	38,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**38,23 €**	**GM (MEPi):**	**38,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**38,23 €**	**GM (MEPi):**	**38,23 €**			
11.115 105 9341 9091 **Pflasterd. aus Betonsteinen herst.** ... Freitext ...*Fl. 10 bis 100 m2 St.100/200/80*o.F., o.Vorsatz. ... Freitext ...*... Freitext ... Läuferverband TA: In Flächen 'in waagerechten Flächen (bis 4% Neigung)' Bettung '10 cm Beton C12/15' Fuge 'mit Zementleim vergießen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	85,00	m2	30,94
TA: In Flächen 'in Böschungen 1:2 bis 1:1,5' Bettung '10cm C12/15' Fuge 'mit Zementleim vergießen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	100,00	m2	32,54

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,74 €**	**GM (MEPi):**	**31,81 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,74 €**	**GM (MEPi):**	**31,81 €**			
11.115 115 9112 9099 **Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.** ... Freitext ...*Fl. bis 2 m2 SF, 8 cm*m.F., o.Vorsatz. ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: In Flächen 'zur Sicherung von Einbauten wie Schiebern ' Bettung 'aus Beton C 12/15. ' Fuge mit 'mit Zementmörtel vergießen. ' Steine im Verband 'mit Zementmörtel vergießen. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	5,00	m2	48,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**48,92 €**	**GM (MEPi):**	**48,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**48,92 €**	**GM (MEPi):**	**48,92 €**			
11.115 125 9221 9099 **Pflasterd. mit Großpfl.st. herst.** ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 160/160/160 mm*Granit ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: In Flächen 'Böschung Hopfenbach als Auslaufbefestigung R 1366 ' Bettung 'Beton C 20/25 auf 20 cm Unterbeton C 20/25 ' Fuge 'mit hydraulischen Bindemitteln ' Verlegen 'in Passe '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	m2	104,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**104,79 €**	**GM (MEPi):**	**104,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**104,79 €**	**GM (MEPi):**	**104,79 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 125 9391 9091 **Pflasterd. mit Großpfl.st. herst.** ... Freitext ...*Fl. 10 bis 100 m2 ... Freitext ...*Granit ... Freitext ...*... Freitext ... Reihenverband TA: In Flächen 'Knotenaufweitungen, Rampen. Gelegentliche Überfahrt von Sondertransporten. ' Größe 'GP 15-17 cm. ' Bettung 'Beton C 12/15, 20 cm dick. ' Fuge 'mit Fugenverguss aus einkomponentigem Kunststoffmörtel, Farbe grau. '	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	380,00	m2	115,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **115,35 €**	**GM (MEPi):**	**115,35 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **115,35 €**	**GM (MEPi):**	**115,35 €**			
11.115 131 9212 1019 **Pflasterd. m. Großpfl. d. AG herst.** ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 Pflaster gelagert*160/160/160 mm Bettung 0/8*Fuge 0/5 ... Freitext ... TA: In Flächen 'Bordhinterpflasterung K 38 ' Verlegen 'wie ursprünglich vorhanden, Randsteine als Einfassung im Läuferverband, Innenfläche im Polygonalverband '	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	7,00	m2	51,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **51,99 €**	**GM (MEPi):**	**51,99 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **51,99 €**	**GM (MEPi):**	**51,99 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 135 9091 9099 **Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.** ... Freitext ...*... Freitext ... Granit*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... TA: In Flächen 'für Einpflasterung Auslauf DN 500 ' Größe ' Naturstein mit ebener gebrochener Oberfläche, der Einsatz von gebrauchtem Material ist zulässig, ' Bettung 'aus Beton C 12/15, Dicke mind. 20 cm, ' Fuge mit 'Zementmört vergießen, Oberflächen reinigen, ' Verlegen 'Reihenverband mit versetzten Fugen. '	013	130300 Straßenbauamt..		08/15	1,00	m2	132,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **132,22 €**	**GM (MEPi):**	**132,22 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **132,22 €**	**GM (MEPi):**	**132,22 €**			
11.115 135 9211 9099 **Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.** ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 100/100/100*Granit ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: In Flächen 'Entwässerungsmulden und Berme' Bettung 'Zementmörtel ' Fuge mit 'Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit am Würfel mind. 50 N/mm2, Zement Art CEM I, w/z höchstens 0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.' Verlegen 'im Läufer- oder Reihenverband mit Kreuzfugen.'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	18,00	m2	94,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **94,89 €**	**GM (MEPi):**	**94,89 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: In Flächen 'der Ein-/Auslaufbereiche der Durchlässe.' Bettung 'aus Zementmörtel herstellen.' Fuge mit 'Zementmörtel vergießen.' Verlegen 'um Ein-/Auslauf.'	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	5,00	m2	107,84

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**107,84 €**	**GM (MEPi):**	**107,84 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**101,37 €**	**GM (MEPi):**	**97,70 €**			
11.115 135 9241 9093 **Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.** ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 70/70/70*Granit*... Freitext ... ... Freitext ...*Reihenverband TA: In Flächen 'Böschungs und Muldenflächen, Rohrauslauf' Bettung 'Beton C12/15, d=15 cm' Fuge mit 'Zementmörtel vergießen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m2	86,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**86,86 €**	**GM (MEPi):**	**86,86 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**86,86 €**	**GM (MEPi):**	**86,86 €**			
11.115 141 2011 9093 **Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst.** Park-/sonst.Fl.*Pflaster gelagert 100/100/100*... Freitext ... ... Freitext ...*Reihenverband TA: Bettung '10 cm Dränbeton C 12/15.' Fuge 'mit hydraulischen Bindemitteln.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	3,00	m2	59,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**59,92 €**	**GM (MEPi):**	**59,92 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**59,92 €**	**GM (MEPi):**	**59,92 €**			
11.115 151 2311 1010 **Pflasterd. m. Mosaikpfl. d.AG herst** Streifen,Zwickeln*Fl. 2 bis 10 m2 Pflaster gelagert*50/50/50 Bettung 0/4*Fuge 0/4	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m2	59,53

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**59,53 €**	**GM (MEPi):**	**59,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**59,53 €**	**GM (MEPi):**	**59,53 €**			
11.115 170 3210 5101 **Pflasterd.m.Pfl.klinker d.AG herst.** Rad- und Gehwege*Fl. 2 bis 10 m2 Pflaster gelagert*Läufer, Rollsch. Bettung 0/4*Fuge 0/4	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m2	27,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,67 €**	**GM (MEPi):**	**27,67 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,67 €**	**GM (MEPi):**	**27,67 €**			
11.115 170 3310 1101 **Pflasterd.m.Pfl.klinker d.AG herst.** Rad- und Gehwege*Fl. 10 bis 100 m2 Pflaster gelagert*Läufer, flach Bettung 0/4*Fuge 0/4	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	80,00	m2	18,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,87 €**	**GM (MEPi):**	**18,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,87 €**	**GM (MEPi):**	**18,87 €**			
11.115 175 3292 1001 **Pflastersteine aus- und einbauen** Rad- und Gehwege*Fl. 2 bis 10 m2 ... Freitext ...*ErsatzSt. 5vH Baustgem. 0/4*Fuge, BG 0/4 TA: Steine 'Betonpflastersteine grau und rot , ca. 8 cm dick'	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	10,00	m2	43,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**43,57 €**	**GM (MEPi):**	**43,57 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**43,57 €**	**GM (MEPi):**	**43,57 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 180 0101 ----								
Pflastersteine zuarbeiten								
aus Beton*Dicke 6-8 cm								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	10,00	m	8,68
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	30,00	m	7,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,96 €**	**GM (MEPi):**	**7,60 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,96 €**	**GM (MEPi):**	**7,60 €**			
11.115 180 0102 ----								
Pflastersteine zuarbeiten								
aus Beton*Dicke 8-10 cm								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	54,00	m	11,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,23 €**	**GM (MEPi):**	**11,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,23 €**	**GM (MEPi):**	**11,23 €**			
11.115 180 0202 ----								
Pflastersteine zuarbeiten								
aus Ziegel*Dicke 8-10 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m	7,96
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,96 €**	**GM (MEPi):**	**7,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,96 €**	**GM (MEPi):**	**7,96 €**			
11.115 180 1101 ----								
Pflastersteine zuarbeiten								
Brechen*aus Beton*Dicke 6-8 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	13,00	m	7,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,33 €**	**GM (MEPi):**	**7,33 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,33 €**	**GM (MEPi):**	**7,33 €**			
11.115 180 9199 ----								
Pflastersteine zuarbeiten								
... Freitext ...*aus Beton								
... Freitext ...								
TA:								
Pflastersteine 'trennen.'								
Dicke '= 8 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	45,00	m	11,96

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Pflastersteine 'trennen.'								
Dicke '= 8 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m	7,84
TA:								
Pflastersteine 'trennen.'								
Dicke '= 8 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m	7,84
TA:								
Pflastersteine 'trennen.'								
Dicke '= 8 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	62,00	m	12,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,99 €**	**GM (MEPi):**	**10,07 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,99 €**	**GM (MEPi):**	**10,07 €**			
11.115 221 1101 ----								
Platten zuarbeiten								
Platt. brechen*Platt. aus Beton								
Dicke 6 bis 8 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	104,00	m	6,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,26 €**	**GM (MEPi):**	**6,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,26 €**	**GM (MEPi):**	**6,26 €**			
11.115 305 1132 01--								
Fundamentgraben herstellen								
SOB*F-Breite bis 30cm								
Tiefe 20-30cm*Verf. gel. Aush.								
Ü-Aush. Verw. AN								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	20,00	m	7,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,29 €**	**GM (MEPi):**	**7,29 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,29 €**	**GM (MEPi):**	**7,29 €**			
11.115 310 0300 0119								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. HB 150x300*Gerader Stein								
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton 'C 12/15 herstellen, Dicke 20 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	m	26,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Fundamentbeton 'C 12/15 herstellen, Dicke 20 cm '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	30,00	m26,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**26,12 €**	**GM (MEPi):**	**26,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**26,12 €**	**GM (MEPi):**	**26,12 €**			
11.115 310 0300 1119								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. HB 150x300*An Rinne								
Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK								
... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton 'C12/15, 20 bis 25 cm dick, herstellen. '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	20,00	m	24,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,84 €**	**GM (MEPi):**	**24,84 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,84 €**	**GM (MEPi):**	**24,84 €**			
11.115 310 0300 9111								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. HB 150x300*... Freitext ...								
Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK								
F-Beton Unt.AG								
TA:								
Bordstein 'neben Straßen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	16,00	m	23,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,14 €**	**GM (MEPi):**	**23,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,14 €**	**GM (MEPi):**	**23,14 €**			
11.115 310 0300 9611								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. HB 150x300*... Freitext ...								
Überg./Absenker*bis 10 cm unt.OK								
F-Beton Unt.AG								
TA:								
Bordstein 'neben Straßen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	m	28,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,13 €**	**GM (MEPi):**	**28,13 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,13 €**	**GM (MEPi):**	**28,13 €**			
11.115 310 0301 0119								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. HB 150x300*Dichtstreifen								
Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK								
... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		05/15	10,00	m33,88
TA:								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 23cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	17,00	m34,06
TA:								
Fundamentbeton 'C 20/25, mind. 20 cm dick liefern und einbauen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	30,00	m	24,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,70 €**	**GM (MEPi):**	**28,81 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Fundamentbeton '20 cm Beton C 12/15.'	005	130200		Straßenbauamt..		09/15	8,00	m24,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,19 €**	**GM (MEPi):**	**24,19 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**29,07 €**	**GM (MEPi):**	**28,24 €**			
11.115 310 0301 0619								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. HB 150x300*Dichtstreifen								
Überg./Absenker*bis 10 cm unt.OK								
... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton 'C 20/25, mind. 20 cm dick liefern und einbauen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	m	32,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**32,52 €**	**GM (MEPi):**	**32,52 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi): 32,52 €**	**GM (MEPi): 32,52 €**				
11.115 310 0301 9119 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. HB 150x300*Dichtstreifen ... Freitext ...*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Bordstein '= Borde an Randstreifen ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 23cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	25,00		m23,55
TA: Bordstein '= Borde an Randstreifen ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 23cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	25,00		m23,55
TA: Bordstein '= Borde an Randstreifen ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 23cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	25,00		m23,55
TA: Bordstein '= Borde an Randstreifen ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 23cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	25,00		m23,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 23,55 €**	**GM (MEPi): 23,55 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 23,55 €**	**GM (MEPi): 23,55 €**				
11.115 310 0500 0199 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. TB 100x300*Gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Rückenstütze 'aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit herstellen, ' Fundamentbeton 'aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit herstellen, '	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	11,00	m	23,09

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Rückenstütze 'aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit herstellen, ' Fundamentbeton 'aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit herstellen, '	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	18,00	m	21,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 22,47 €**	**GM (MEPi): 22,32 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 22,47 €**	**GM (MEPi): 22,32 €**				
11.115 310 0700 0119 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. TB 80x250*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Fundamentbeton 'aus C 12/15, X0, 20 cm dick liefern und einbauen, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. Überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	100,00	m	21,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 21,05 €**	**GM (MEPi): 21,05 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 21,05 €**	**GM (MEPi): 21,05 €**				
11.115 310 0700 0199 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. TB 80x250*Gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Rückenstütze 'aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit herstellen, ' Fundamentbeton 'aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit herstellen, '	004	130300	Straßenbauamt..	09/15	48,00	m	19,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 19,68 €**	**GM (MEPi): 19,68 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi): 19,68 €**	**GM (MEPi): 19,68 €**				

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 310 0700 1519								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. TB 80x250*An Rinne								
Halbm. bis 1 m*bis 10 cm unt.OK								
... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	1,60		m38,38
TA:								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	1,60		m41,72
TA:								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	1,60		m41,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,61 €**	**GM (MEPi):**	**40,61 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,61 €**	**GM (MEPi):**	**40,61 €**			
11.115 310 0700 9111								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. TB 80x250*... Freitext ...								
Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK								
F-Beton Unt.AG								
TA:								
Bordstein 'an Pflasterfläche'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	110,00	m	16,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,76 €**	**GM (MEPi):**	**16,76 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,76 €**	**GM (MEPi):**	**16,76 €**			
11.115 310 0701 1119								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. TB 80x250*Dichtstreifen								
An Rinne*Gerader Stein								
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	3,00		m30,67

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	05/15	6,00		m24,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,72 €**	**GM (MEPi):**	**26,74 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,72 €**	**GM (MEPi):**	**26,74 €**			
11.115 310 0709 9119								
Bordsteine aus Beton setzen								
BSt. TB 80x250*... Freitext ...								
... Freitext ...*Gerader Stein								
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...								
TA:								
Fugen '= eng setzen '								
Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Böschungen und Mulden '								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	78,00		m25,41
TA:								
Fugen '= eng setzen '								
Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Böschung und Mulden '								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	95,00		m17,91
TA:								
Fugen '= eng setzen '								
Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Böschung und Mulden '								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	95,00		m17,91
TA:								
Fugen '= eng setzen '								
Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Böschungen und Mulden '								
Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..	05/15	100,00		m21,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,60 €**	**GM (MEPi):**	**20,38 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Fugen '= eng setzen ' Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Bermen, Böschung ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	80,00	m19,89
TA: Fugen '= eng setzen ' Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Bermen, Böschung ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	80,00	m19,89
TA: Fugen '= eng setzen ' Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Bermen, Böschung ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	80,00	m19,89
TA: Fugen '= eng setzen ' Bordstein '= Einfassung von Pflasterungen auf Podesten, Bermen, Böschung ' Fundamentbeton 'C12/15 herstellen, 20cm dick, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	80,00	m19,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,89 €**	**GM (MEPi):**	**19,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,24 €**	**GM (MEPi):**	**20,15 €**			
11.115 310 0800 0119 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. TB 80x200*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Fundamentbeton '20 cm Beton C 12/15.'	005	130200		Straßenbauamt..		09/15	10,00	m20,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,13 €**	**GM (MEPi):**	**20,13 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,13 €**	**GM (MEPi):**	**20,13 €**			
11.115 310 1201 9119 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. FB 200x200*Dichtstreifen ... Freitext ...*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Bordstein 'an Entwässerungsstreifen / Raubettmulde gemäß RiZ-Was 8, Blatt 2 ' Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	3,00	m59,90
TA: Bordstein 'an Entwässerungsstreifen / Raubettmulde gemäß RiZ-Was 8, Blatt 2 ' Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		05/15	6,00	m56,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**58,06 €**	**GM (MEPi):**	**57,45 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**58,06 €**	**GM (MEPi):**	**57,45 €**			
11.115 310 1201 9619 **Bordsteine aus Beton setzen** BSt. FB 200x200*Dichtstreifen ... Freitext ...*Überg./Absenker bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Bordstein 'an Entwässerungsstreifen / Raubettmulde gemäß RiZ-Was 8, Blatt 2 ' Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	1,00	m75,61
TA: Bordstein 'an Entwässerungsstreifen / Raubettmulde gemäß RiZ-Was 8, Blatt 2 ' Fundamentbeton '=C12/15, Dicke = 20cm. einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. '	003	130200		Straßenbauamt..		05/15	2,00	m81,38

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**78,49 €**	**GM (MEPi):**	**79,45 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**78,49 €**	**GM (MEPi):**	**79,45 €**			
11.115 310 9900 0119 **Bordsteine aus Beton setzen** ... Freitext ...*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Bordstein 'RB 150x220 mm.' Fundamentbeton 'C 20/25, mind. 20 cm dick liefern und einbauen. Fahrbahnteiler in den Rampen. Gelegentliche Überfahrt durch Sondertransporte. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	46,00	m	23,56
TA: Bordstein 'Rasenbord 5x20 ' Fundamentbeton 'C 20/25 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	50,00	m	13,48
TA: Bordstein 'TB 120x300 mm. ' Fundamentbeton 'C 20/25, mind. 20 cm dick liefern und einbauen. Aufweitungen in den Rampen. Gelegentliche Überfahrt durch Sondertransporte. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	530,00	m	22,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,80 €**	**GM (MEPi):**	**21,73 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,80 €**	**GM (MEPi):**	**21,73 €**			
11.115 310 9900 0219 **Bordsteine aus Beton setzen** ... Freitext ...*Halbm. 5 - 12 m bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Bordstein 'Rasenbord 12 x 25 ' Fundamentbeton 'C 20/25 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m	21,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,78 €**	**GM (MEPi):**	**21,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,78 €**	**GM (MEPi):**	**21,78 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 310 9900 0519 **Bordsteine aus Beton setzen** ... Freitext ...*Halbm. bis 1 m bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Bordstein 'RB 150x220 mm. ' Fundamentbeton 'C 20/25, mind. 20 cm dick liefern und einbauen. Fahrbahnteiler in den Rampen. Gelegentliche Überfahrt durch Sondertransporte. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	m	34,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**34,39 €**	**GM (MEPi):**	**34,39 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**34,39 €**	**GM (MEPi):**	**34,39 €**			
11.115 310 9901 0219 **Bordsteine aus Beton setzen** ... Freitext ...*Dichtstreifen Halbm. 5 - 12 m*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ... TA: Bordstein 'Hochbordabsenkstein.' Fundamentbeton '20 cm Beton C 12/15.'		005	130200	Straßenbauamt..	09/15	2,00		m33,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,99 €**	**GM (MEPi):**	**33,99 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,99 €**	**GM (MEPi):**	**33,99 €**			
11.115 315 0319 2199 **Bordsteine aus Naturst. setzen** Naturbordst. A 3*Granit ... Freitext ...*Halbm. 5 - 12 m bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... TA: Fugen ' ' Fundamentbeton 'C 20/25 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00	m	50,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**50,17 €**	**GM (MEPi):**	**50,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**50,17 €**	**GM (MEPi):**	**50,17 €**			
11.115 315 0411 9199								
Bordsteine aus Naturst. setzen								
Naturbordst. A 4*Granit								
Dichtstreifen*... Freitext ...								
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...								
TA:								
Bordstein 'einschließlich aller erforderlichen Kurven,								
Absenkungs- und Übergangssteine '								
Fundamentbeton 'C20/25								
Erforderliche Erdarbeiten ausführen '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00	m	43,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**43,85 €**	**GM (MEPi):**	**43,85 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**43,85 €**	**GM (MEPi):**	**43,85 €**			
11.115 320 3111 19--								
Bordsteine des AG setzen								
BSt. 12/30-8/20*Dichtstreifen								
Gerader Stein*St.gelag. i. Bau.								
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...								
TA:								
Fundamentbeton 'C 20/25 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	m	16,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,98 €**	**GM (MEPi):**	**16,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,98 €**	**GM (MEPi):**	**16,98 €**			
11.115 320 7911 19--								
Bordsteine des AG setzen								
NBSt.15/25-15/30*... Freitext ...								
Gerader Stein*St.gelag. i. Bau.								
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...								
TA:								
Fugen ' '								
Fundamentbeton 'C20/25 '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m	22,67

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,67 €**	**GM (MEPi):**	**22,67 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,67 €**	**GM (MEPi):**	**22,67 €**			
11.115 325 1001 ----								
Bordsteine trennen								
18/30-15/22*BSt. trennen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	St	9,60
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	20,00	St	9,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,33 €**	**GM (MEPi):**	**9,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,33 €**	**GM (MEPi):**	**9,24 €**			
11.115 325 1101 ----								
Bordsteine trennen								
18/30-15/22*BSt. schneiden								
BSt. trennen								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	10,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,36 €**	**GM (MEPi):**	**10,36 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,36 €**	**GM (MEPi):**	**10,36 €**			
11.115 325 2001 ----								
Bordsteine trennen								
10/30-8/20*BSt. trennen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	St	6,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,46 €**	**GM (MEPi):**	**6,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	6,20
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	15,00	St	6,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,38 €**	**GM (MEPi):**	**6,51 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,41 €**	**GM (MEPi):**	**6,48 €**			
11.115 325 2101 ----								
Bordsteine trennen								
10/30-8/20*BSt. schneiden								
BSt. trennen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	St	5,79

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,79 €**	**GM (MEPi):**	**5,79 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	9,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,77 €**	**GM (MEPi):**	**9,77 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,78 €**	**GM (MEPi):**	**6,45 €**			
11.115 325 2201 ----								
Bordsteine trennen								
10/30-8/20*BSt.nassschneiden								
BSt. trennen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	20,00	St	6,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,82 €**	**GM (MEPi):**	**6,82 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,82 €**	**GM (MEPi):**	**6,82 €**			
11.115 325 6001 ----								
Bordsteine trennen								
15/30-15/25*BSt. trennen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00	St	8,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,79 €**	**GM (MEPi):**	**8,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,79 €**	**GM (MEPi):**	**8,79 €**			
11.115 325 9101 ----								
Bordsteine trennen								
... Freitext ...*BSt. schneiden								
BSt. trennen								
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	28,00	St	6,79
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	28,00	St	6,79
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	29,00	St	9,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,72 €**	**GM (MEPi):**	**7,74 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bordstein 'HB 150*300 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	7,98

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bordstein 'HB 150*300 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	7,98
TA:								
Bordstein 'HB 150*300 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	7,98
TA:								
Bordstein 'HB 150*300 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	4,00	St	7,98
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,00	St	6,67
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,00	St	6,67
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,00	St	6,67
TA:								
Bordstein 'TB 80*250 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,00	St	6,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,33 €**	**GM (MEPi):**	**7,00 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,43 €**	**GM (MEPi):**	**7,42 €**			
11.115 405 9619 9200								
Streifen aus Betonpfl.st. herst.								
... Freitext ...*100/200/80, quer								
o.F., o. Vorsatz.*... Freitext ...								
... Freitext ...*Mörtel 50N/mm2 F5								
TA:								
Streifen 'zwischen Böschungstreppe und Bauwerk.'								
Breite '35 bis 50 cm.'								
Bettung '10 cm Dränbeton C 12/15.'	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	8,00	m	44,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,12 €**	**GM (MEPi):**	**44,12 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,12 €**	**GM (MEPi):**	**44,12 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 405 9729 9900 **Streifen aus Betonpfl.st. herst.** ... Freitext ...*100/200/80, längs m.F., o. Vorsatz.*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Streifen 'als Traufpflaster zwischen Treppe u.Flügelwand, Böschungsneigung 1:1,5. ' Breite 'b=0,35 m. ' Bettung 'Beton C12/15, 10 cm dick.' Fugen 'mit Zementmörtel vergießen.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	8,00	m	32,10
TA: Streifen 'als Traufpflaster an den Flügelwänden, Böschungsneigung 1:1,5. ' Breite 'b=0,55 m. ' Bettung ' Beton C12/15, 10 cm dick.' Fugen 'mit Zementmörtel vergießen.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	10,00	m	31,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,98 €**	**GM (MEPi):**	**31,97 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,98 €**	**GM (MEPi):**	**31,97 €**			
11.115 410 2513 1110 **Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.** vor Bordsteinen*100/100/100 mm Granit*3-zeilig*Fundament C12/15 Fugen Zem.mört.*R über 12-20 m	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	45,00	m	42,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**42,92 €**	**GM (MEPi):**	**42,92 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**42,92 €**	**GM (MEPi):**	**42,92 €**			
11.115 410 2513 1120 **Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.** vor Bordsteinen*100/100/100 mm Granit*3-zeilig*Fundament C12/15 Fugen Zem.mört.*R bis 12 m	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00	m	42,60

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**42,60 €**	**GM (MEPi):**	**42,60 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**42,60 €**	**GM (MEPi):**	**42,60 €**			
11.115 510 2301 ---- **Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.** Fuge in Rinnen*Breite 30 bis 40 Verf. elast. Fm.	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	9,00	St	9,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,89 €**	**GM (MEPi):**	**9,89 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,89 €**	**GM (MEPi):**	**9,89 €**			
11.115 911 1111 0011 **Fläche aus Rasensteinen herstellen.** R-Gittersteine*Schw.geneigte Fl. Beton 10 cm dick*Bettung 0/4 Oberb. Saatg.*RSM 7.1.1	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	33,00	m2	25,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,58 €**	**GM (MEPi):**	**25,58 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,58 €**	**GM (MEPi):**	**25,58 €**			
11.115 911 1911 0011 **Fläche aus Rasensteinen herstellen.** R-Gittersteine*... Freitext ... Beton 10 cm dick*Bettung 0/4 Oberb. Saatg.*RSM 7.1.1 TA: Ausführung 'in Neigung 1:1,5'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	24,00	m2	30,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,25 €**	**GM (MEPi):**	**30,25 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,25 €**	**GM (MEPi):**	**30,25 €**			
11.115 921 1112 01-- **Böschungstreppe herstellen.** Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	m	296,36

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	m	258,26
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	18,00	m	258,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**270,96 €**	**GM (MEPi):**	**263,02 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**270,96 €**	**GM (MEPi):**	**263,02 €**			
11.115 921 1212 01--								
Böschungstreppe herstellen.								
Stufenbr. 80 cm*H/B Unterl. AG								
Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.								
Fugenmörtel								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	15,00	m	175,55
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	15,00	m	175,55
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	18,50	m	273,86
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	19,00	m	220,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**211,31 €**	**GM (MEPi):**	**215,08 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**211,31 €**	**GM (MEPi):**	**215,08 €**			
11.115 921 1912 01--								
Böschungstreppe herstellen.								
Stufenbr. 80 cm*... Freitext ...								
Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.								
Fugenmörtel								
TA:								
Auftrittsbreite / -höhe 'siehe Zeichnung'		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	27,00	m173,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**173,43 €**	**GM (MEPi):**	**173,43 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**173,43 €**	**GM (MEPi):**	**173,43 €**			
11.115 926 1111 01--								
Stufe für Böschungstr. herstellen								
Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm								
Betonfertigteile*eins. .Tr.w. Bet.								
Fugenmörtel								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	156,41

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**156,41 €**	**GM (MEPi):**	**156,41 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**156,41 €**	**GM (MEPi):**	**156,41 €**			
11.115 926 1212 01--								
Stufe für Böschungstr. herstellen								
Stufenbr. 80 cm*H/B Unterl. AG								
Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.								
Fugenmörtel								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	St	63,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	St	63,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	St	63,75
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	75,00	St	63,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**63,75 €**	**GM (MEPi):**	**63,75 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**63,75 €**	**GM (MEPi):**	**63,75 €**			
11.115 930 1111 99--								
Böschungsbefestigung herstellen.								
Böschung 1:1,5*Betonpfl. 8 cm								
Planum herst.*Beton C 12/15								
... Freitext ...								
TA:								
Fugen verfüllen mit 'trockenem Zementmörtel. '		003	130400	Autobahnamt ..		07/15	16,00	m240,49
TA:								
Fugen verfüllen mit 'trockenem Zementmörtel.								
Einzukalkulieren sind die Trittsteine nach								
Richtzeichnung M-V								
Bö TS 1. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	36,00	m2	41,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,97 €**	**GM (MEPi):**	**41,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,97 €**	**GM (MEPi):**	**41,15 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.115 930 1911 99--							
Böschungsbefestigung herstellen.							
Böschung 1:1,5*... Freitext ...							
Planum herst.*Beton C 12/15							
... Freitext ...							
TA:							
Pflaster aus ' '							
Fugen verfüllen mit 'trockenem Zementmörtel. '		003 130400	Autobahnamt ..		07/15	180,00	m236,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 36,71 €**	**GM (MEPi): 36,71 €**		**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi): 36,71 €**	**GM (MEPi): 36,71 €**				
11.115 930 9909 01--							
Böschungsbefestigung herstellen.							
... Freitext ...*... Freitext ...							
... Freitext ...*Fertigzementm.							
TA:							
Ausführung auf 'Auslaufbereich der Raubettmulden.'							
Pflaster aus 'Betonsteinen 20x10x8 (grau), Verlegeart im Läuferverband'							
Bettung aus Beton '= C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..	08/15	5,00	m2	51,02
TA:							
Ausführung auf ' Auslaufbereich der Raubettmulden an Damm K39. '							
Pflaster aus 'Betonsteinen 20x10x8 (grau), Verlegeart im Läuferverband'							
Bettung aus Beton '= C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	5,00	m2	42,31
TA:							
Ausführung auf ' Auslaufbereich der Raubettmulden an Damm K39. '							
Pflaster aus 'Betonsteinen 20x10x8 (grau), Verlegeart im Läuferverband'							
Bettung aus Beton '= C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	5,00	m2	42,31

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:							
Ausführung auf 'Mulden im Auslaufbereich der Raubettmulden.'							
Pflaster aus 'Betonsteinen 20x10x8 (grau), Verlegeart im Läuferverband'							
Bettung aus Beton '= C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..	05/15	6,00	m2	44,93
TA:							
Ausführung auf 'Böschungen neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis ca. 1:2,1. '							
Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit), bzw. als Trittstein12,5x12,5x10cm um 4 cm aus der Fläche herausgehoben. Verlegeart siehe Planungsunterlage des AG'							
Bettung aus Beton '= C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..	05/15	13,00	m2	59,16
TA:							
Ausführung auf 'Böschungen neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis 1:2,1.'							
Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit) bzw. als Trittstein 12,5x12,5x10cm um 4 cm aus der Fläche herausgehoben, Verlegeart siehe Planungsunterlage des AG.'							
Bettung aus Beton '= C 12/15.'	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	16,00	m2	53,12
TA:							
Ausführung auf 'Böschungen neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis 1:2,1.'							
Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit) bzw. als Trittstein 12,5x12,5x10cm um 4 cm aus der Fläche herausgehoben, Verlegeart siehe Planungsunterlage des AG.'							
Bettung aus Beton '= C 12/15.'	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	16,00	m2	53,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Ausführung auf 'Böschungen neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis ca. 1:2,1. ' Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit), bzw. als Trittstein12,5x12,5x10cm um 4 cm aus der Fläche herausgehoben, Verlegeart siehe Planungsunterlage des AG ' Bettung aus Beton '= C 12/15. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	37,00	m2	52,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**49,85 €**	**GM (MEPi):**	**52,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Ausführung auf 'Böschungen vor und neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis 1:2. ' Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit), Verlegeart siehe Planungsunterlge des AG Plan 8.3 ' Bettung aus Beton '= C 8/10. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00	m2	39,47
TA: Ausführung auf 'Böschungen vor und neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis 1:2. ' Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit), Verlegeart siehe Planungsunterlge des AG Plan 10.3 ' Bettung aus Beton '= C 8/10. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00	m2	39,47
TA: Ausführung auf 'Böschungen vor und neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis 1:2. ' Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit), Verlegeart siehe Planungsunterlge des AG Plan 8.3 ' Bettung aus Beton '= C 8/10. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00	m2	39,47

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Ausführung auf 'Böschungen vor und neben den Widerlagern in Neigung von 1:1,5 bis 1:2. ' Pflaster aus 'Betonsteinen 25x12,5x8 (grau) und 12,5x12,5x8 (anthrazit), Verlegeart siehe Planungsunterlge des AG Plan 10.3 ' Bettung aus Beton '= C 8/10. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	150,00	m2	39,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**39,47 €**	**GM (MEPi):**	**39,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**46,39 €**	**GM (MEPi):**	**41,33 €**			
13.116 106 0000 00-- **Traggerüst herstellen** Traggerüst herstellen	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	Psch	13.933,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13.933,51 €**	**GM (MEPi):**	**13.933,51 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13.933,51 €**	**GM (MEPi):**	**13.933,51 €**			
13.116 106 0003 00-- **Traggerüst herstellen** Grdg. beseitigen	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	Psch	32.220,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**32.220,40 €**	**GM (MEPi):**	**32.220,40 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**32.220,40 €**	**GM (MEPi):**	**32.220,40 €**			
13.116 106 0919 00-- **Traggerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U. ... Freitext ... TA: Gerüst 'Überbau, m. wasserd. Abdeckung ü. MEW' Gründung ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch	13.684,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13.684,89 €**	**GM (MEPi):**	**13.684,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi): 13.684,89 €**		**GM (MEPi): 13.684,89 €**				
13.116 306 1900 0000								
Arbeitsgerüst herstellen								
Brücke*... Freitext ...								
TA:								
Tragsystem ' Standgerüst. Einsatz für alle erforderlichen Arbeiten an Bauteilen in der Mittelbaustelle Achse 20 (Lagereinbau usw.)'	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	1,00		Psch893,29
TA:								
Tragsystem ' Standgerüst. Einsatz für alle erforderlichen Arbeiten an Bauteilen in Achse 30 (Lagereinbau, Verklinkerung usw.)'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	1.233,34
TA:								
Tragsystem ' Standgerüst. Einsatz für alle erforderlichen Arbeiten an Bauteilen in Achse 10 (Lagereinbau, Verklinkerung usw.)'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	1.204,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.110,39 €**		**GM (MEPi): 1.110,39 €**		**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.110,39 €**		**GM (MEPi): 1.110,39 €**				
13.116 306 9000 0000								
Arbeitsgerüst herstellen								
... Freitext ...								
TA:								
Einsatzort 'Lagerhalle. Für Arbeiten an der Dachkonstruktion (von innen) und den Stützen die Raumhöhe ist bis 8,00 m. '	013	130200		Straßenbauamt..	06/15	1,00		Psch4.251,13
TA:								
Einsatzort 'Lagerhalle. Für Arbeiten an der Dachkonstruktion (von innen) und den Stützen die Raumhöhe ist bis 8,00 m. '	013	130200		Straßenbauamt..	06/15	1,00		Psch4.630,36
TA:								
Einsatzort 'Lagerhalle. Für Arbeiten an der Dachkonstruktion (von innen) und den Stützen die Raumhöhe ist bis 8,00 m. '	013	130200		Straßenbauamt..	06/15	1,00		Psch4.251,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 4.377,54 €**		**GM (MEPi): 4.377,54 €**		**0501**	**Hochbau**	
TA:								
Einsatzort 'an Stütze 30.1 für alle erforderlichen Demontagearbeiten '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	636,33
TA:								
Einsatzort 'an Stütze 20.1 für alle erforderlichen Demontagearbeiten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	Psch	636,33
TA:								
Einsatzort 'Widerlager, Flügel, Pfeiler '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	Psch	2.813,98
TA:								
Einsatzort '=Widerlager, Flügel, Pfeiler '	003	130200		Straßenbauamt..	05/15	1,00		Psch2.151,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.559,59 €**		**GM (MEPi): 1.559,59 €**		**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 2.767,28 €**		**GM (MEPi): 2.767,28 €**				
13.116 306 9011 0100								
Arbeitsgerüst herstellen								
... Freitext ...*Öffnungen des AG Wasserd.Abdeckung*Umweltschutzeinr.								
TA:								
Einsatzort 'Uferspundwand/Beschichtung/Holm schweißen'		005		130200	Straßenbauamt..			
07/15	1,00	Psch	2.057,69					
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 2.057,69 €**		**GM (MEPi): 2.057,69 €**		**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 2.057,69 €**		**GM (MEPi): 2.057,69 €**				
07.117 113 11-- ----								
Geräteeinsatz für Pfähle								
Widerlager*Ortbet.bohrpfähle								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	6.171,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 6.171,84 €**		**GM (MEPi): 6.171,84 €**		**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 6.171,84 €**		**GM (MEPi): 6.171,84 €**				
07.117 113 19-- ----								
Geräteeinsatz für Pfähle								
Widerlager*... Freitext ...								
TA:								
Einsatz ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	17.080,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Einsatz ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	11.718,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14.399,33 €**	**GM (MEPi):**	**14.399,33 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14.399,33 €**	**GM (MEPi):**	**14.399,33 €**			
07.117 118 1941 9014								
Ortbetonbohrpfahl herstellen								
Widerlager*... Freitext ...								
Länge 10 - 15 m*Vertikal.								
... Freitext ...*Verrohrt								
Bohrgut verwerten								
TA:								
Pfahldurchmesser '88 cm '								
Material 'C 30/37; XC2, XF1, XD2'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	132,00	m	174,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**174,49 €**	**GM (MEPi):**	**174,49 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**174,49 €**	**GM (MEPi):**	**174,49 €**			
07.117 118 1951 9099								
Ortbetonbohrpfahl herstellen								
Widerlager*... Freitext ...								
Länge 15 - 20 m*Vertikal.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00		m365,44

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00		m369,84
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00		m365,44
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00		m369,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**367,64 €**	**GM (MEPi):**	**367,64 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**367,64 €**	**GM (MEPi):**	**367,64 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 118 1959 9099								
Ortbetonbohrpfahl herstellen								
Widerlager*... Freitext ...								
Länge 15 - 20 m*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Neigung '= 11:1.'								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA.'								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	m372,38
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Neigung '= 11:1.'								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA.'								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	m372,38
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Neigung '= 11:1.'								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA.'								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	m372,38

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm '								
Neigung '= 11:1.'								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA.'								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	m372,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**372,38 €**	**GM (MEPi):**	**372,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**372,38 €**	**GM (MEPi):**	**372,38 €**			
07.117 118 2949 9099								
Ortbetonbohrpfahl herstellen								
Stütze/Pfeiler*... Freitext ...								
Länge 10 - 15 m*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Pfahldurchmesser '150 cm'								
Neigung '= 11:1.'								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter								
Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung								
ausführen. '								
Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	402,50	m348,94

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]	
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	402,50		m348,94
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	402,50		m348,94
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	402,50		m348,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**348,94 €**	**GM (MEPi):**	**348,94 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**348,94 €**	**GM (MEPi):**	**348,94 €**				

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]	
07.117 118 2959 9099 **Ortbetonbohrpfahl herstellen** Stütze/Pfeiler*... Freitext ... Länge 15 - 20 m*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl ' = Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen.' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	330,00		m368,38
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl ' = Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen.' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	330,00		m368,38
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl ' = Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen.' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	330,00		m368,38

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Neigung '= 11:1.' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA ' Pfahl ' = Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen.' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	330,00	m368,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**368,38 €**	**GM (MEPi):**	**368,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**368,38 €**	**GM (MEPi):**	**368,38 €**			
07.117 118 2961 9099 **Ortbetonbohrpfahl herstellen** Stütze/Pfeiler*... Freitext ... Länge 20 - 25 m*Vertikal. ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA, wegen der eng liegenden Bewehrung Korngröße bis 20mm ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	320,00	m372,42

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA, wegen der eng liegenden Bewehrung Korngröße bis 20mm ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	320,00	m368,42
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA, wegen der eng liegenden Bewehrung Korngröße bis 20mm ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	320,00	m368,42
TA: Pfahldurchmesser '150 cm' Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA, wegen der eng liegenden Bewehrung Korngröße bis 20mm ' Pfahl '= Pfahl durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck herstellen. Leerbohrung ausführen. ' Bohrgut 'Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen'		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	320,00	m372,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**370,42 €**	**GM (MEPi):**	**370,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**370,42 €**	**GM (MEPi):**	**370,42 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 118 8791 9099								
Ortbetonbohrpfahl herstellen								
Probepfahl*Pfahl-DU = 100 cm								
... Freitext ...*Vertikal.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Pfahllänge 'entsprechend Bauwerksachsen, Absetztiefen								
wie Bauwerkspfähle bis OK Arbeitsebene und +1m								
Überstand:								
Achse 20 = 17,20 m								
Achse 30 = 21,55 m								
Achse 50 = 27,10 m								
Achse 60 = 28,48 m								
Achse 90 = 18,70 m								
Achse 100 = 18,75 m								
Achse 140 = 19,75 m '								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl 'durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck								
herstellen'								
Bohrgut '= Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	172,00	m212,19

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Pfahllänge 'entsprechend Bauwerksachsen, Absetztiefen								
wie Bauwerkspfähle bis OK Arbeitsebene und +1m								
Überstand:								
Achse 20 = 17,20 m								
Achse 30 = 21,55 m								
Achse 50 = 27,10 m								
Achse 60 = 28,48 m								
Achse 90 = 18,70 m								
Achse 100 = 18,75 m								
Achse 140 = 19,75 m '								
Material '= Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,								
Expositionsklassen XC2, XD2, XF2, WA '								
Pfahl 'durch verrohrtes Bohren unter Wasserüberdruck								
herstellen'								
Bohrgut '= Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen, Entsorgungsnachweis vorlegen '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	172,00	m212,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**212,19 €**	**GM (MEPi):**	**212,19 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**212,19 €**	**GM (MEPi):**	**212,19 €**			
07.117 138 5299 1499								
Leerbohrung/ -rammung herstellen								
Gesamtes Bauwerk*Ortb.verdr.pfahl								
... Freitext ...*Vertikal.								
Bohrgut verwerten*... Freitext ...								
TA:								
Pfahldurchmesser '75 cm'								
Leerbohrung / -rammung 'mit Sand verfüllen'		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	200,00	m46,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**46,23 €**	**GM (MEPi):**	**46,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**46,23 €**	**GM (MEPi):**	**46,23 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 153 1199 04--								
Pfahlkopf herrichten								
Widerlager*Ortbetonbohrpfahl								
... Freitext ...*Abbruch verwerten								
TA:								
Pfahldurchmesser '88 cm'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	11,00	St	154,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**154,97 €**	**GM (MEPi):**	**154,97 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**154,97 €**	**GM (MEPi):**	**154,97 €**			
07.117 153 1999 04--								
Pfahlkopf herrichten								
Widerlager*... Freitext ...								
... Freitext ...*Abbruch verwerten								
TA:								
Pfahl 'Ortbetonverdränngungspfahl'								
Pfahldurchmesser '75 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	462,14
TA:								
Pfahl 'Traggerüstgründung Teilverdrängungspfahl'								
Pfahldurchmesser '75 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00	St	94,77
TA:								
Pfahl 'Ortbetonverdrängungspfahl'								
Pfahldurchmesser '75 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	St	98,79
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**218,56 €**	**GM (MEPi):**	**107,80 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**218,56 €**	**GM (MEPi):**	**107,80 €**			
07.117 153 7111 04--								
Pfahlkopf herrichten								
Probepfahl*Ortbetonbohrpfahl								
Pfahl-DU = 100 cm*Abbruch verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,00	St	12,14
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,00	St	12,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,14 €**	**GM (MEPi):**	**12,14 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,14 €**	**GM (MEPi):**	**12,14 €**			
07.117 153 9199 04--								
Pfahlkopf herrichten								
... Freitext ...*Ortbetonbohrpfahl								
... Freitext ...*Abbruch verwerten								
TA:								
Bauteil '= Pfeiler und Widerlager '								
Pfahldurchmesser '= 150 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	St	273,57
TA:								
Bauteil '= Pfeiler und Widerlager '								
Pfahldurchmesser '= 150 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	St	273,89
TA:								
Bauteil '= Pfeiler und Widerlager '								
Pfahldurchmesser '= 150 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	St	273,57
TA:								
Bauteil '= Pfeiler und Widerlager '								
Pfahldurchmesser '= 150 cm.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	70,00	St	273,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**273,73 €**	**GM (MEPi):**	**273,73 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**273,73 €**	**GM (MEPi):**	**273,73 €**			
07.117 158 1192 01--								
Hülsenrohr einbauen								
Widerlager*Ortbetonbohrpfahl								
... Freitext ...*Wanddicke 4 mm								
S 235 JRH								
TA:								
Pfahldurchmesser '88 cm'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	50,00	m	151,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**151,68 €**	**GM (MEPi):**	**151,68 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**151,68 €**	**GM (MEPi):**	**151,68 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 158 8152 99--								
Hülsenrohr einbauen								
Probepfahl*Ortbetonbohrpfahl								
Pfahl-DU = 100 cm*Wanddicke 4 mm								
... Freitext ...								
TA:								
Material 'S 235 JR'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,00	m	271,59
TA:								
Material 'S 235 JR'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7,00	m	271,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**271,59 €**	**GM (MEPi):**	**271,59 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**271,59 €**	**GM (MEPi):**	**271,59 €**			
07.117 213 91-- ----								
Geräteeinsatz für Stahlspundwände								
... Freitext ...*Spundwand herst.								
TA:								
Bauteil 'Baugrubenverbau für Mittelstütze, Spundwand einpressen.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	4.322,27
TA:								
Bauteil 'Widerlager und Flügel '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	7.610,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5.966,32 €**	**GM (MEPi):**	**5.966,32 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bauteil 'Abbruch Fundament Achse 10'		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St2.350,51
TA:								
Bauteil 'Spundwandkasten Achse 10 und 20'		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St2.352,60
TA:								
Bauteil 'Uferspundwand Achse 10+20'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	2.271,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.325,03 €**	**GM (MEPi):**	**2.306,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3.781,55 €**	**GM (MEPi):**	**3.119,58 €**			
07.117 213 92-- ----								
Geräteeinsatz für Stahlspundwände								
... Freitext ...*Spundwand ziehen								
TA:								
Bauteil 'Abbruch Fundament Achse 10'		005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St2.350,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.350,51 €**	**GM (MEPi):**	**2.350,51 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.350,51 €**	**GM (MEPi):**	**2.350,51 €**			
07.117 218 1401 ----								
Stahlspundwand ziehen								
Ziehen nach Wahl*Länge 9 - 12 m								
Bohlen verwerten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	250,00	m2	23,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,91 €**	**GM (MEPi):**	**23,91 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,91 €**	**GM (MEPi):**	**23,91 €**			
07.117 223 2412 1103								
Stahlspundwand herstellen								
Widerlager*Länge 9 - 12 m								
S 240 GP*min Wy 1200 cm3/m								
Dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.								
Einpressen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	222,00	m2	137,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**137,33 €**	**GM (MEPi):**	**137,33 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**137,33 €**	**GM (MEPi):**	**137,33 €**			
07.117 223 2512 1103								
Stahlspundwand herstellen								
Widerlager*Länge 12 - 15 m								
S 240 GP*min Wy 1200 cm3/m								
Dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.								
Einpressen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	82,00	m2	141,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**141,42 €**	**GM (MEPi):**	**141,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**141,42 €**	**GM (MEPi):**	**141,42 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 223 2512 1203								
Stahlspundwand herstellen								
Widerlager*Länge 12 - 15 m								
S 240 GP*min Wy 1200 cm3/m								
Dicht, n.U.d.AG*Sp.,Verank.ges.								
Einpressen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	88,00	m2	141,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**141,12 €**	**GM (MEPi):**	**141,12 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**141,12 €**	**GM (MEPi):**	**141,12 €**			
07.117 223 2512 1293								
Stahlspundwand herstellen								
Widerlager*Länge 12 - 15 m								
S 240 GP*min Wy 1200 cm3/m								
Dicht, n.U.d.AG*Sp.,Verank.ges.								
... Freitext ...*Einpressen								
TA:								
Korrosionsschutz 'siehe separate Position'		005	130200	Straßenbauamt..	07/15	64,00	m2	142,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**142,63 €**	**GM (MEPi):**	**142,63 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**142,63 €**	**GM (MEPi):**	**142,63 €**			
07.117 223 9319 1906								
Stahlspundwand herstellen								
... Freitext ...*Länge 6 - 9 m								
S 240 GP*... Freitext ...								
Dicht, n.U.d.AG*... Freitext ...								
Pressen + E-Hilfe								
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.100,00	m2	51,09

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.100,00	m2	50,07
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.100,00	m2	50,07
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.100,00	m2	51,09
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.750,00	m2	103,81
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.750,00	m2	103,81
TA:								
Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl.								
3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im								
Baugrundgutachten beachten'								
min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen'								
Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.750,00	m2	103,81

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Spundwand 'zur Baugrubenumfassung, in Boden der Bkl. 3-4, mittel bis teils schwer rammbar, Angaben im Baugrundgutachten beachten' min Wy '1355cm3/m, zu verwenden sind Z-Bohlen' Spundwand ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.750,00	m2	103,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**77,19 €**	**GM (MEPi):**	**83,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**77,19 €**	**GM (MEPi):**	**83,26 €**			
07.117 223 9419 0109 **Stahlspundwand herstellen** ... Freitext ...*Länge 9 - 12 m S 240 GP*... Freitext ... Spundwand freist.*... Freitext ... TA: Spundwand 'Abbruch Fundamente' min Wy '<= 2500 cm³/m' Einbringen ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	250,00	m2	100,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**100,42 €**	**GM (MEPi):**	**100,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**100,42 €**	**GM (MEPi):**	**100,42 €**			
07.117 223 9519 1101 **Stahlspundwand herstellen** ... Freitext ...*Länge 12 - 15 m S 240 GP*... Freitext ... Dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist. Rammen TA: Spundwand 'SPW Kasten A10+20' min Wy '3200 cm³/m '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	750,00	m2	162,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**162,69 €**	**GM (MEPi):**	**162,69 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**162,69 €**	**GM (MEPi):**	**162,69 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 223 9919 0129 **Stahlspundwand herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... S 240 GP*... Freitext ... Spundwand freist.*Korr. gesondert ... Freitext ... TA: Spundwand 'Ufer m.Sickerschlitzen' Bohlenlänge '12-17 m' min Wy '>= 3200cm³/m ' Einbringen ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1.000,00	m2	173,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**173,17 €**	**GM (MEPi):**	**173,17 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**173,17 €**	**GM (MEPi):**	**173,17 €**			
07.117 223 9919 1129 **Stahlspundwand herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... S 240 GP*... Freitext ... Dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist. Korr. gesondert*... Freitext ... TA: Spundwand ' Uferspundwand ohne Sickerschlitze' Bohlenlänge '12-17 m' min Wy '>=3200cm³/m' Einbringen ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	500,00	m2	177,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**177,08 €**	**GM (MEPi):**	**177,08 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**177,08 €**	**GM (MEPi):**	**177,08 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 223 9919 1301								
Stahlspundwand herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
S 240 GP*... Freitext ...								
Dicht, n.U.d.AG*Sp.,Verank.herst.								
Rammen								
TA:								
Spundwand 'Dammspundwand A 10+20'								
Bohlenlänge 'über 12 bis 17 m'								
min Wy '3200cm³/m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	600,00	m2	162,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**162,28 €**	**GM (MEPi):**	**162,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**162,28 €**	**GM (MEPi):**	**162,28 €**			
07.117 228 9102 ----								
Gurtung für Stahlspundwand herst.								
... Freitext ...*S 235 JR								
Behelfskonstr.								
TA:								
Spundwand 'Dammspundwand'"	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	t	1.351,89
TA:								
Spundwand 'Ufer SPW, Gurtung Kurzzeitanker'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00		t1.569,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.460,61 €**	**GM (MEPi):**	**1.470,49 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.460,61 €**	**GM (MEPi):**	**1.470,49 €**			
07.117 228 9199 ----								
Gurtung für Stahlspundwand herst.								
... Freitext ...*S 235 JR								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Spundwand 'Ost Düker Telekom'								
Korrosionsschutz 'wie Spundwand,								
wird nicht gesondert vergütet'								
Gurtung 'wie Spundwand,								
wird nicht gesondert vergütet'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	t	1.637,53

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.637,53 €**	**GM (MEPi):**	**1.637,53 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.637,53 €**	**GM (MEPi):**	**1.637,53 €**			
07.117 233 90-- ----								
Stahlspundwand kürzen								
... Freitext ...								
TA:								
Spundwand 'Widerlager und Flügel '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	41,00	m	34,57
TA:								
Spundwand 'Baugrubenverbau für Mittelstütze '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	44,00		m27,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,12 €**	**GM (MEPi):**	**31,00 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Spundwand 'beidseitig mit Boden								
oder einseitig im Wasser und Boden'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	80,00	m	33,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,40 €**	**GM (MEPi):**	**33,40 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,88 €**	**GM (MEPi):**	**32,16 €**			
07.117 238 99-- ----								
Stahlspundwand säubern								
... Freitext ...								
TA:								
Spundwand 'Widerlager und Flügel '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	73,00	m2	5,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,93 €**	**GM (MEPi):**	**5,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,93 €**	**GM (MEPi):**	**5,93 €**			
07.117 513 92-- ----								
Geräteeinsatz für Verpressanker								
... Freitext ...*Anker 5 - 20 m								
TA:								
Bauteil 'Stützwand / Flügelwand '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	6.164,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6.164,05 €**	**GM (MEPi):**	**6.164,05 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6.164,05 €**	**GM (MEPi):**	**6.164,05 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
07.117 513 99-- ----								
Geräteeinsatz für Verpressanker								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Dammspundwand Achse 20'								
Ankerlänge ' 20 bis 25 m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	4.189,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4.189,00 €**	**GM (MEPi):**	**4.189,00 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4.189,00 €**	**GM (MEPi):**	**4.189,00 €**			
07.117 518 2100 9814								
Verpressanker einbauen								
Stahlspundwand*Kurzzeitanker								
... Freitext ...*550 bis 600 KN								
Einf. Nachverpr.*Bohrgut verwerten								
TA:								
Ankerlänge '20-25 m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,00	m	53,74
TA:								
Ankerlänge '20-25 m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	225,00	m	44,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**49,35 €**	**GM (MEPi):**	**45,83 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**49,35 €**	**GM (MEPi):**	**45,83 €**			
07.117 518 2203 8214								
Verpressanker einbauen								
Stahlspundwand*Daueranker								
Einstab Verbund*Länge 16 -18 m								
250 bis 300 KN*Einf. Nachverpr.								
Bohrgut verwerten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	90,00	m	118,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**118,45 €**	**GM (MEPi):**	**118,45 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**118,45 €**	**GM (MEPi):**	**118,45 €**			
07.117 523 2100 08--								
Enden für Verpressanker herstellen								
Stahlspundwand*Kurzzeitanker								
550 bis 600 KN								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	9,00	St	200,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**200,23 €**	**GM (MEPi):**	**200,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**200,23 €**	**GM (MEPi):**	**200,23 €**			
07.117 523 2303 02--								
Enden für Verpressanker herstellen								
Stahlspundwand*Daueranker								
Einstab Verbund*250 bis 300 KN								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	St	154,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**154,54 €**	**GM (MEPi):**	**154,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**154,54 €**	**GM (MEPi):**	**154,54 €**			
07.117 528 01-- ----								
Verpressanker nachverpressen								
Einmal nachverpr.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	St	112,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**112,04 €**	**GM (MEPi):**	**112,04 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	167,18
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	9,00	St	101,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**134,33 €**	**GM (MEPi):**	**108,04 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**126,90 €**	**GM (MEPi):**	**109,38 €**			
07.117 713 4903 ----								
Gründungssohle verdichten								
Gesamtes Bauwerk*... Freitext ...								
Dpr = 98 v.H.								
TA:								
Boden '= SE, SU '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	230,00	m2	1,71
TA:								
Boden '= SE, SU '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	250,00	m2	0,92
TA:								
Boden '= SE, SU '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	250,00	m2	0,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,18 €**	**GM (MEPi):**	**1,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,18 €**	**GM (MEPi):**	**1,17 €**			
07.117 718 9904 01--								
Material als Baugr. lief. u. einb.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Dpr = 100 v.H.*Abrechng. Auftrag								
TA:								
Baugrube 'für gesamtes Bauwerk, Bodenaustausch. '								
Material 'für gesamtes Bauwerk, Bodenaustausch. '003		130200		Straßenbauamt..		05/15	300,00	m315,03
TA:								
Baugrube 'in Achsen 10, 20 und 30 bis OK Gründungssohle '								
Material 'in Achsen 10, 20 und 30 bis OK Gründungssohle '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	400,00	m3	12,99
TA:								
Baugrube 'in Achsen 10, 20 und 30 bis OK Gründungssohle '								
Material 'in Achsen 10, 20 und 30 bis OK Gründungssohle '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	400,00	m3	12,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,67 €**	**GM (MEPi):**	**13,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,67 €**	**GM (MEPi):**	**13,55 €**			
07.117 733 91-- ----								
Geräteeinsatz für Tiefenverdichtung								
... Freitext ...*Rütteldruckverd.								
TA:								
Baugrube 'WL-Achse 10 und Pfeilerachse 20 '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1,00	St14.618,62
TA:								
Baugrube 'WL-Achse 10 und Pfeilerachse 20 '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1,00	St14.618,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14.618,62 €**	**GM (MEPi):**	**14.618,62 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Baugrube 'Widerlager BW-Achse 10 '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	7.457,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Baugrube 'Widerlager BW-Achse 10 '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1,00	St	7.457,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7.457,23 €**	**GM (MEPi):**	**7.457,23 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11.037,93 €**	**GM (MEPi):**	**11.037,93 €**			
07.117 738 99-- ----								
Rütteldruckverdichtung durchführen								
... Freitext ...								
TA:								
Verdichtung ' mindestens mitteldichte Lagerung unter Widerlager Achse 10 und Pfeiler Achse 20. Von OK Arbeitsebene bis +18m NHN.'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	9.400,00	m3	4,16
TA:								
Verdichtung ' mindestens mitteldichte Lagerung unter Widerlager Achse 10 und Pfeiler Achse 20. Von OK Arbeitsebene bis +18m NHN.'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	9.400,00	m3	4,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,16 €**	**GM (MEPi):**	**4,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,16 €**	**GM (MEPi):**	**4,16 €**			
07.117 913 9099 ----								
Stat. Probebelast.f. Pfahl durchf.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Druckpfähle ' bis 5,2 MN'								
Probelast 'Es sind 4 Reaktionspfähle je Pfahl herzustellen'	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	2,00	St	24.109,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24.109,89 €**	**GM (MEPi):**	**24.109,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24.109,89 €**	**GM (MEPi):**	**24.109,89 €**			
07.117 923 0119 01--								
Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.								
Widerlager*Bohrpfahl								
... Freitext ...*Vertikal.								
TA:								
Pfahldurchmesser '88 cm'	004	130300		Straßenbauamt..	09/15	11,00	St	96,95

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**96,95 €**	**GM (MEPi):**	**96,95 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**96,95 €**	**GM (MEPi):**	**96,95 €**			
07.117 923 0319 02--								
Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.								
Stütze / Pfeiler*Bohrpfahl								
... Freitext ...*Vertikal bis n=10								
TA:								
Pfahldurchmesser ' 150 cm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	60,00	St	41,15
TA:								
Pfahldurchmesser ' 150 cm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	60,00	St	41,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,15 €**	**GM (MEPi):**	**41,15 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**41,15 €**	**GM (MEPi):**	**41,15 €**			
07.117 923 0529 01--								
Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.								
Gesamtes Bauwerk*Ortb.verdr.pfahl								
... Freitext ...*Vertikal.								
TA:								
Pfahldurchmesser '75 cm'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	St	33,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,64 €**	**GM (MEPi):**	**33,64 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,64 €**	**GM (MEPi):**	**33,64 €**			
07.117 948 01-- ----								
Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.								
Bohrpfähle								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	20,00	h	166,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**166,28 €**	**GM (MEPi):**	**166,28 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**166,28 €**	**GM (MEPi):**	**166,28 €**			
07.117 948 08-- ----								
Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.								
Spundw. pressen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	6,00	h	184,66

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	h	115,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**149,92 €**	**GM (MEPi):**	**141,24 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**149,92 €**	**GM (MEPi):**	**141,24 €**			
07.117 948 12-- ----								
Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.								
Verpressbohrung								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	16,00	h	171,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**171,38 €**	**GM (MEPi):**	**171,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**171,38 €**	**GM (MEPi):**	**171,38 €**			
07.117 948 99-- ----								
Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.								
... Freitext ...								
TA:								
Einsatz 'beim Rammen und Vibrieren von Spundwänden'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	h	108,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**108,99 €**	**GM (MEPi):**	**108,99 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**108,99 €**	**GM (MEPi):**	**108,99 €**			
13.118 013 4331 01--								
Beton abbrechen								
Überbau*Stahlbeton								
C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen								
Verwerten								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	45,00	m3	98,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**98,42 €**	**GM (MEPi):**	**98,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**98,42 €**	**GM (MEPi):**	**98,42 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 013 9111 09-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Unbewehrter Beton Bis C12/15*Ohne Sprengen ... Freitext ... TA: Bauteil 'Füllbeton hinter Widerlager, Abbruch teilweise unter Wasser' Abbruchgut 'entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet, Abfallschlüssel 17 01 01'		005	130200	Straßenbauamt..	07/15	250,00	m	344,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,40 €**	**GM (MEPi):**	**44,40 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,40 €**	**GM (MEPi):**	**44,40 €**			
13.118 013 9121 01-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Unbewehrter Beton C12/15 bis C20/25*Ohne Sprengen Verwerten TA: Bauteil 'Betontragschicht im Hinterfüllbereich'		004	130300	Straßenbauamt..	09/15	10,00	m	347,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**47,20 €**	**GM (MEPi):**	**47,20 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**47,20 €**	**GM (MEPi):**	**47,20 €**			
13.118 013 9139 03-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Unbewehrter Beton C20/25 bis C35/45*... Freitext ... Entsorgung ges. TA: Bauteil 'Überbauplatte die oberen 2cm mit Dichtungsanhaftungen' Abbruch 'fräsen mit Kleinstgeräten, Statischen Nachweis Überbau führen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00	m3	120,73

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**120,73 €**	**GM (MEPi):**	**120,73 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**120,73 €**	**GM (MEPi):**	**120,73 €**			
13.118 013 9231 03-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen Entsorgung ges. TA: Bauteil 'Schutz- und Magerbeton Überbau,Anhaftungen von Asphalt und Dichtung'		005	130200	Straßenbauamt..	07/15	21,00	m	343,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**43,05 €**	**GM (MEPi):**	**43,05 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**43,05 €**	**GM (MEPi):**	**43,05 €**			
13.118 013 9330 09-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*... Freitext ... TA: Bauteil 'Stahlbetonsockel für Stützenauflager Streugutsilo ' Abbruchgut 'entsorgen, Zuordnungswert entsprechend Deklarationsanalyse größer Z 2, Analyseergebnis sh. Baugrundgutachten. '		013	130300	Straßenbauamt..	08/15	1,80	m	3118,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**118,27 €**	**GM (MEPi):**	**118,27 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**118,27 €**	**GM (MEPi):**	**118,27 €**			
13.118 013 9331 01-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen Verwerten TA: Bauteil '= Widerlager, Flügel'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	23,00	m3	54,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**54,39 €**	**GM (MEPi):**	**54,39 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**54,39 €**	**GM (MEPi):**	**54,39 €**			
13.118 013 9331 09-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen ... Freitext ... TA: Bauteil 'Überbau und Kragarmbeton' Abbruchgut 'entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	66,00	m3	87,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**87,83 €**	**GM (MEPi):**	**87,83 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**87,83 €**	**GM (MEPi):**	**87,83 €**			
13.118 013 9331 99-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Bauteil 'Kappenbeton' Anschlussbewehrung 'trennen' Abbruchgut 'trennen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	20,00	m3	131,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**131,09 €**	**GM (MEPi):**	**131,09 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**131,09 €**	**GM (MEPi):**	**131,09 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 013 9339 99-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Bauteil 'Fundament/Stahlbetonspundbohlen' Abbruch 'unter Wasser, im offenen Spundwandkasten, UK Abbruch +44,40m DHHN' Anschlussbewehrung 'trennen' Abbruchgut 'trennen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	267,00	m3	47,15
TA: Bauteil 'Widerlager Flügel' Abbruch 'ohne Sprengen, unter Wasser' Anschlussbewehrung 'trennen' Abbruchgut 'trennen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	450,00	m3	41,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,28 €**	**GM (MEPi):**	**43,55 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,28 €**	**GM (MEPi):**	**43,55 €**			
13.118 013 9391 01-- **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*Ohne Sprengen Verwerten TA: Bauteil 'Kappe und Schürze' Druckfestigkeitsklasse 'C25/30 (LP) '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,00	m3	59,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**59,71 €**	**GM (MEPi):**	**59,71 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**59,71 €**	**GM (MEPi):**	**59,71 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 018 2332 9109							
Beton abbrechen.							
Widerlager*Stahlbeton							
C20/25 bis C35/45*Dicke 3 - 5 cm							
... Freitext ...*Teilbereiche							
... Freitext ...							
TA:							
Abbruch 'durch Abbrechen der oberen Betonschicht einschl. d. teerhaltigen Anstriche - Abbruch der schadstoffbelasteteten Abdichtung bzw. der Teeranstriche zusammen mit dem Beton. Pos. gilt für die vertikalen Abdichtungsflächen. An den Widerlagerrückseiten sind die schadstoffbelasteten Betonflächen abzustemmen. Pos. gilt auch für die senkrechten Stirnseiten des Überbaus. '							
Abbruchgut 'in Container laden.'	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	32,00	m2	27,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 27,21 €**	**GM (MEPi): 27,21 €**		**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 27,21 €**	**GM (MEPi): 27,21 €**				
13.118 018 4332 9109							
Beton abbrechen.							
Überbau*Stahlbeton							
C20/25 bis C35/45*Dicke 3 - 5 cm							
... Freitext ...*Teilbereiche							
... Freitext ...							
TA:							
Abbruch 'durch Abfräsen der oberen Betonschicht unterhalb der schadstoffbelasteten Abdichtung. Pos. gilt für die horizontalen Abdichtungsflächen. Abfräsen auf der Oberseite des Überbaus. '							
Abbruchgut 'in Container laden. '	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	92,00	m2	5,55
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 5,55 €**	**GM (MEPi): 5,55 €**		**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi): 5,55 €**	**GM (MEPi): 5,55 €**				
13.118 018 9219 1001							
Beton abbrechen.							
... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton							
Bis C12/15*... Freitext ...							
Ohne Sprengen*Verwerten							
TA:							
Bauteil 'Sauberkeitsschicht'							
Abbruchdicke '20 cm'	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	28,00	m2	7,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 7,92 €**	**GM (MEPi): 7,92 €**		**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 7,92 €**	**GM (MEPi): 7,92 €**				
13.118 018 9390 1001							
Beton abbrechen.							
... Freitext ...*Stahlbeton							
... Freitext ...*Ohne Sprengen							
Verwerten							
TA:							
Bauteil ' Überbau, Dicke bis 60 cm.'							
Druckfestigkeitsklasse 'gemäß Bestandsplan : B 225 '	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	50,00	m	235,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 35,40 €**	**GM (MEPi): 35,40 €**		**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 35,40 €**	**GM (MEPi): 35,40 €**				
13.118 113 5190 00--							
Schalung herstellen und beseitigen.							
Kappe*Ebene Flächen							
... Freitext ...							
TA:							
Sichtflächenschalung 'glatt, nicht saugend'	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	200,00	m	275,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 75,35 €**	**GM (MEPi): 75,35 €**		**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 75,35 €**	**GM (MEPi): 75,35 €**				

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 113 9190 00-- **Schalung herstellen und beseitigen.** ... Freitext ...*Ebene Flächen ... Freitext ... TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung, schwach saugend, ohne Holzstruktur'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	150,00	m2	101,37
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung, schwach saugend, ohne Holzstruktur'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	150,00	m2	101,37
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung, schwach saugend, ohne Holzstruktur'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	155,00	m2	160,48
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung, schwach saugend, ohne Holzstruktur'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	160,00	m2	102,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**116,31 €**	**GM (MEPi):**	**116,43 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung'	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1.315,00	m	253,35
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung'	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1.315,00	m	253,35
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung'	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1.315,00	m	253,35
TA: Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen ' Sichtflächenschalung ' glatte Schalung'	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	1.315,00	m	253,35

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**53,35 €**	**GM (MEPi):**	**53,35 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**84,83 €**	**GM (MEPi):**	**59,96 €**			
13.118 113 9390 00-- **Schalung herstellen und beseitigen.** ... Freitext ...*Ebene u. gekr.Fl. ... Freitext ... TA: Bauteil 'Pfeiler, Bereich oberhalb der umlaufenden Bosse. ' Sichtflächenschalung 'glatte, saugende Schalung Schalungsfläche ist zusätzlich geneigt. '	003	130200		Straßenbauamt..	05/15	5,00	m	2194,27
TA: Bauteil 'Pfeiler, Bereich oberhalb der umlaufenden Bosse. ' Sichtflächenschalung 'glatte, schwach saugende Schalung Schalungsfläche ist zusätzlich geneigt. '	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	10,20	m	294,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**144,14 €**	**GM (MEPi):**	**126,99 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**144,14 €**	**GM (MEPi):**	**126,99 €**			
13.118 113 9392 02-- **Schalung herstellen und beseitigen.** ... Freitext ...*Ebene u. gekr.Fl. ... Freitext ...*Gleichm.Stöße Vertikal TA: Bauteil 'Pfeiler, Bereich unterhalb der umlaufenden Bosse. Sowie Anprallsockel. ' Sichtflächenschalung '= Einseitig gehobelte Bretter (b <= 10 cm) gleichen Querschnitts und für stark gekrümmte Flächen der Pfeiler aus einseitig gehobelten Brettern (b <= 4 cm) gleichen Querschnitts. Bretter mit profilierten Seiten Nut und Feder oder dgl Schalungsfläche ist zusätzlich geneigt. '	003	130200		Straßenbauamt..	05/15	36,00	m	2277,80

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil 'Pfeiler, Bereich unterhalb der umlaufenden Bosse. Sowie Anprallsockel. ' Sichtflächenschalung '= Einseitig gehobelte Bretter (b <= 10 cm) und für stark gekrümmte Flächen der Pfeiler aus einseitig gehobelten Brettern (b <= 4 cm). Bretter mit profilierten Seiten Nut und Feder oder dgl Schalungsfläche ist zusätzlich geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	73,00	m2118,16
TA: Bauteil 'Pfeiler, Bereich unterhalb der umlaufenden Bosse. Sowie Anprallsockel. ' Sichtflächenschalung '= Einseitig gehobelte Bretter (b <= 10 cm) gleichen Querschnitts und für stark gekrümmte Flächen der Pfeiler aus einseitig gehobelten Brettern (b <= 4 cm) gleichen Querschnitts. Bretter mit profilierten Seiten Nut und Feder oder dgl Schalungsfläche ist zusätzlich geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	80,00	m2186,82
TA: Bauteil 'Pfeiler, Bereich unterhalb der umlaufenden Bosse. Sowie Anprallsockel. ' Sichtflächenschalung '= Einseitig gehobelte Bretter (b <= 10 cm) gleichen Querschnitts und für stark gekrümmte Flächen der Pfeiler aus einseitig gehobelten Brettern (b <= 4 cm) gleichen Querschnitts. Bretter mit profilierten Seiten Nut und Feder oder dgl Schalungsfläche ist zusätzlich geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	80,00	m2186,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**192,40 €**	**GM (MEPi):**	**180,36 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**192,40 €**	**GM (MEPi):**	**180,36 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 213 11-- ---- **Betonstahl einbauen** Fundament*BSt 500 S								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	0,80	t	1.731,04
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	0,80	t	1.731,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.731,04 €**	**GM (MEPi):**	**1.731,04 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.731,04 €**	**GM (MEPi):**	**1.731,04 €**			
13.118 213 19-- ---- **Betonstahl einbauen** Fundament*... Freitext ... TA: Stahlsorte ' '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	0,30	t	1.567,49
TA: Stahlsorte ' '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	2,20	t	1.565,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.566,35 €**	**GM (MEPi):**	**1.565,48 €**	**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.566,35 €**	**GM (MEPi):**	**1.565,48 €**			
13.118 213 29-- ---- **Betonstahl einbauen** Widerlager*... Freitext ... TA: Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	t	728,63
TA: Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	t	728,63
TA: Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	t	728,63
TA: Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	t	728,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**728,63 €**	**GM (MEPi):**	**728,63 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**728,63 €**	**GM (MEPi):**	**728,63 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 213 39-- ----								
Betonstahl einbauen								
Pfeiler*... Freitext ...								
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	t	842,79
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,10	t	903,22
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,10	t	903,22
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,10	t	821,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**867,62 €**	**GM (MEPi):**	**871,36 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	85,00	t	728,63
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	85,00	t	728,63
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	85,00	t	728,63
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	85,00	t	728,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**728,63 €**	**GM (MEPi):**	**728,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**798,13 €**	**GM (MEPi):**	**731,63 €**			
13.118 213 41-- ----								
Betonstahl einbauen								
Überbau*BSt 500 S								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	16,00	t	915,14
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**915,14 €**	**GM (MEPi):**	**915,14 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**915,14 €**	**GM (MEPi):**	**915,14 €**			
13.118 213 49-- ----								
Betonstahl einbauen								
Überbau*... Freitext ...								
TA:								
Stahlsorte ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,50	t	950,83

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	31,00	t	842,79
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	52,00	t	812,33
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	59,00	t	867,44
TA:								
Stahlsorte ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	59,00	t	867,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**868,17 €**	**GM (MEPi):**	**853,03 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**868,17 €**	**GM (MEPi):**	**853,03 €**			
13.118 213 51-- ----								
Betonstahl einbauen								
Kappe*BSt 500 S								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,50	t	977,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**977,97 €**	**GM (MEPi):**	**977,97 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**977,97 €**	**GM (MEPi):**	**977,97 €**			
13.118 213 59-- ----								
Betonstahl einbauen								
Kappe*... Freitext ...								
TA:								
Stahlsorte ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	t	1.047,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.047,87 €**	**GM (MEPi):**	**1.047,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Stahlsorte ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,50	t	847,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**847,22 €**	**GM (MEPi):**	**847,22 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**947,55 €**	**GM (MEPi):**	**868,34 €**			
13.118 213 91-- ----								
Betonstahl einbauen								
... Freitext ...*BSt 500 S								
TA:								
Bauteil 'Stahlbetonsockel für Stützenauflager								
Streugutsilo '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	0,80	t	1.567,49

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.567,49 €**	**GM (MEPi):**	**1.567,49 €**	**0501**	**Hochbau**	
TA:								
Bauteil 'Widerlager + Flügel'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	8,00	t	935,09
TA:								
Bauteil 'Pfahl'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	12,50	t	910,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**922,71 €**	**GM (MEPi):**	**919,99 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.137,64 €**	**GM (MEPi):**	**944,31 €**			
13.118 213 99-- ----								
Betonstahl einbauen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= Lagersockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	0,20	t	1.206,86
TA:								
Bauteil '= Lagersockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	0,25	t	1.157,67
TA:								
Bauteil '= Lagersockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	0,25	t	830,99
TA:								
Bauteil '= Lagersockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	0,25	t	1.157,67
TA:								
Bauteil '= hintere Kammerwand '								
Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,50	t	821,27
TA:								
Bauteil '= Anprallsockel unter Pfeiler '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,50	t	890,92
TA:								
Bauteil '= hintere Kammerwand '								
Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,15	t	867,44

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bauteil '= hintere Kammerwand '								
Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,15	t	867,44
TA:								
Bauteil '= Überbau- und Flügelkappen, -gesims '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	4,00	t	859,45
TA:								
Bauteil '= Pfeiler - Anprallsockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,60	t	821,27
TA:								
Bauteil '= Pfeiler - Anprallsockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	5,25	t	867,44
TA:								
Bauteil '= Pfeiler - Anprallsockel '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	5,25	t	867,44
TA:								
Bauteil 'Holm, Schürze, Berme '								
Stahlsorte 'B 500 B '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	t	955,79
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	7,50	t	841,15
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9,00	t	888,91
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	9,00	t	888,91
TA:								
Bauteil '= Fundament'								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	19,00	t	842,79
TA:								
Bauteil '= Fundament'								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	32,50	t	803,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil '= Fundament' Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	35,00	t	871,71
TA: Bauteil '= Fundament' Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	35,00	t	871,71
TA: Bauteil 'Widerlager + Flügel ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	45,00	t	867,44
TA: Bauteil 'Widerlager + Flügel ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	45,00	t	867,44
TA: Bauteil 'Widerlager + Flügel ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	46,00	t	803,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**900,80 €**	**GM (MEPi):**	**853,48 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Bauteil 'Fund. Gedenkstein Witt' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	0,05	t	1.250,58
TA: Bauteil 'U-beton Bö.-Treppe' Stahlsorte 'Q 188'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	0,20	t	988,94
TA: Bauteil 'Schiffahrtszeichenfundamente' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	0,50	t	936,36
TA: Bauteil 'Lagersockel ' Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	0,60	t	849,89
TA: Bauteil 'Lagersockel ' Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	0,60	t	842,36
TA: Bauteil 'Lagersockel ' Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	0,60	t	842,36

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil 'Lagersockel ' Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	0,60	t	849,89
TA: Bauteil 'Betonblock FÜK' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	t	844,19
TA: Bauteil 'Revisionsschacht nach RIZ-ING Was 5' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,50	t	862,87
TA: Bauteil 'Traggerüstgründung Pfahlkopfbalken' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	t	794,16
TA: Bauteil 'Probepfahl Teilverdrängungspfahl' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	t	1.031,68
TA: Bauteil ' Kammerwand ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,50	t	732,92
TA: Bauteil ' Kammerwand ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,50	t	732,92
TA: Bauteil ' Kammerwand ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,50	t	732,92
TA: Bauteil ' Kammerwand ' Stahlsorte '= B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,50	t	732,92
TA: Bauteil 'Betonfertigteile' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,00	t	1.164,58
TA: Bauteil 'Traggerüstgründung Teilverdrängungspfahl' Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	15,00	t	1.004,09

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bauteil 'Pfahlkopfplatte incl. Spundwandtäler'								
Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	t	794,16
TA:								
Bauteil 'Widerlager und Flügel'								
Stahlsorte 'B500B'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	80,00	t	801,48
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	95,00	t	757,85
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	95,00	t	757,85
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	95,00	t	753,59
TA:								
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	95,00	t	753,59
TA:								
Bauteil 'Teilverdrängungspfahl'								
Stahlsorte 'B500B, Bewehrung mehrlagig!!!'		005	130200	Straßenbauamt..	07/15	170,00		t1.004,09
TA:								
Bauteil '= Fundamente und Pfahlkopfplatten '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	t	724,35
TA:								
Bauteil '= Fundamente und Pfahlkopfplatten '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	t	724,35
TA:								
Bauteil '= Fundamente und Pfahlkopfplatten '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	t	724,35
TA:								
Bauteil '= Fundamente und Pfahlkopfplatten '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	175,00	t	724,35

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bauteil 'Gründungspfähle '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	177,50	t	679,56
TA:								
Bauteil 'Gründungspfähle '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	177,50	t	679,56
TA:								
Bauteil 'Gründungspfähle '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	177,50	t	679,56
TA:								
Bauteil 'Gründungspfähle '								
Stahlsorte 'B500B '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	177,50	t	679,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**826,00 €**	**GM (MEPi):**	**747,03 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bauteil 'Rahmenböschungsstück mit Otterberme '								
Stahlsorte 'B500B '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	0,80	t	1.242,57
TA:								
Bauteil 'Rahmen mit Otterberme '								
Stahlsorte 'B500B '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	1,80	t	1.242,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.242,57 €**	**GM (MEPi):**	**1.242,57 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**870,80 €**	**GM (MEPi):**	**761,24 €**			
13.118 218 1190 01--								
Spannstahl einbauen								
Überbau*Vorspannung längs								
... Freitext ...*nachtr. Verbund								
TA:								
Spannstahlgüte '= St 1660/1860 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	5,50	t	5.200,33
TA:								
Spannstahlgüte '= St 1660/1860 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	9,00	t	2.823,96
TA:								
Spannstahlgüte '= St 1660/1860 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	t	3.727,39

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Spannstahlgüte '= St 1660/1860 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	t	3.727,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3.869,77 €**	**GM (MEPi):**	**3.726,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3.869,77 €**	**GM (MEPi):**	**3.726,53 €**			
13.118 313 1139 0000								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Fundament*Stahlbeton								
C25/30*... Freitext ...								
TA:								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	40,00	m3	240,97
TA:								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	40,00	m3	240,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**240,97 €**	**GM (MEPi):**	**240,97 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**240,97 €**	**GM (MEPi):**	**240,97 €**			
13.118 313 1149 9000								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Fundament*Stahlbeton								
C30/37*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen '= langsam erhärtender Beton								
(r < 0,3)'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	160,00	m3	135,34
TA:								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen '= langsam erhärtender Beton								
(r < 0,3)'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	260,00	m3	153,99
TA:								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen '= langsam erhärtender Beton								
(r < 0,3)'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	285,00	m3	167,05

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen '= langsam erhärtender Beton								
(r < 0,3)'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	285,00	m3	167,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**155,86 €**	**GM (MEPi):**	**158,50 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**155,86 €**	**GM (MEPi):**	**158,50 €**			
13.118 313 4156 0340								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Überbau*Stahlbeton								
C35/45*XF2, XC4, XD1								
Bretter eins.geh.*Parall.Gradiente								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	101,00	m3	327,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**327,26 €**	**GM (MEPi):**	**327,26 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**327,26 €**	**GM (MEPi):**	**327,26 €**			
13.118 313 4156 9003								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Überbau*Stahlbeton								
C35/45*XF2, XC4, XD1								
... Freitext ...*Absch. + glätten								
TA:								
Zusätzliche Anforderungen 'WA'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	78,00	m3	172,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**172,99 €**	**GM (MEPi):**	**172,99 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**172,99 €**	**GM (MEPi):**	**172,99 €**			
13.118 313 4159 0440								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Überbau*Stahlbeton								
C35/45*... Freitext ...								
Brettr.dreis.geh.*Parall.Gradiente								
TA:								
Expositionsklasse ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	36,00	m3	411,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**411,06 €**	**GM (MEPi):**	**411,06 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**411,06 €**	**GM (MEPi):**	**411,06 €**			
13.118 313 4259 0343								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Überbau*Spannbeton								
C35/45*... Freitext ...								
Bretter eins.geh.*Parall.Gradiente								
Absch. + glätten								
TA:								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	220,00	m3	237,69
TA:								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	370,00	m3	233,13
TA:								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	420,00	m3	252,11
TA:								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	420,00	m3	252,11
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**243,76 €**	**GM (MEPi):**	**244,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**243,76 €**	**GM (MEPi):**	**244,98 €**			
13.118 313 5134 9341								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Kappe*Stahlbeton*C25/30								
XF4, XC4, XD3*... Freitext ...								
Bretter eins.geh.*Parall.Gradiente								
Besenstrich								
TA:								
Zusätzliche Anforderungen '= LP - Beton.'		004	130300	Straßenbauamt..		09/15	18,00	m3491,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**491,19 €**	**GM (MEPi):**	**491,19 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**491,19 €**	**GM (MEPi):**	**491,19 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 313 5139 9901								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
Kappe*Stahlbeton*C25/30								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Besenstrich								
TA:								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen 'LP'								
Sichtflächenschalung 'glatt'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m3	581,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**581,78 €**	**GM (MEPi):**	**581,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**581,78 €**	**GM (MEPi):**	**581,78 €**			
13.118 313 9129 0009								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C20/25*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Betonblock FÜK'								
Expositionsklasse ' '								
Oberfläche 'abreiben'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m3	202,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**202,97 €**	**GM (MEPi):**	**202,97 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**202,97 €**	**GM (MEPi):**	**202,97 €**			
13.118 313 9131 0109								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C25/30*XC2*Schaltafeln								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Fundament Gedenkstein "Johannes Witt"'								
Oberfläche 'glatt abgerieben'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	0,60	m3	555,13

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**555,13 €**	**GM (MEPi):**	**555,13 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**555,13 €**	**GM (MEPi):**	**555,13 €**			
13.118 313 9139 0009								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C25/30*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Schifffahrtszeichenfundament'								
Expositionsklasse ' '								
Oberfläche 'abgerieben'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,50	m3	474,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**474,32 €**	**GM (MEPi):**	**474,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**474,32 €**	**GM (MEPi):**	**474,32 €**			
13.118 313 9149 0000								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C30/37*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	47,50	m3	306,80
TA:								
Bauteil '= Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	47,50	m3	306,80
TA:								
Bauteil '= Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	47,50	m3	306,80
TA:								
Bauteil '= Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	47,50	m3	306,80
TA:								
Bauteil 'Traggerüstgründung- Verdrängungspfahl'								
Expositionsklasse ' '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	72,00	m3	113,02

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**268,04 €**	**GM (MEPi):**	**253,55 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bauteil 'Widerlager+Flügel'								
Expositionsklasse ' '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	66,00	m3	425,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**425,51 €**	**GM (MEPi):**	**425,51 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**294,29 €**	**GM (MEPi):**	**288,15 €**			
13.118 313 9149 0009								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C30/37*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Traggerüstgründung Pfahlkopfbalken'								
Expositionsklasse ' '								
Oberfläche 'glatt abreiben'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	26,00	m3	225,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**225,18 €**	**GM (MEPi):**	**225,18 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**225,18 €**	**GM (MEPi):**	**225,18 €**			
13.118 313 9149 9909								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C30/37*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= Widerlager + Flügel '								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton								
(r < 0,3) '								
Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung '								
Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der								
Senkrechten geneigt und Wandnische für								
Verblendmauerwerk,								
erhöhter Schalungsaufwand ist einzukalkulieren. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	230,00	m3	338,62

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt und Wandnische für Verblendmauerwerk, erhöhter Schalungsaufwand ist einzukalkulieren. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	345,00	m3	333,03
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt und Wandnische für Verblendmauerwerk, erhöhter Schalungsaufwand ist einzukalkulieren. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	345,00	m3	333,03
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt und Wandnische für Verblendmauerwerk, erhöhter Schalungsaufwand ist einzukalkulieren. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	350,00	m3	300,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**326,33 €**	**GM (MEPi):**	**325,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	400,00	m3	253,62
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	400,00	m3	253,62
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	400,00	m3	253,62
TA: Bauteil '= Widerlager + Flügel ' Expositionsklasse ' ' Zusätzliche Anforderungen ' langsam erhärtender Beton (r < 0,3) ' Sichtflächenschalung '= nach Zeichnung ' Oberfläche 'der Widerlager- und Flügelansicht in der Senkrechten geneigt. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	400,00	m3	253,62

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**253,62 €**	**GM (MEPi):**	**253,62 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**289,98 €**	**GM (MEPi):**	**285,26 €**			
13.118 313 9155 9000								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*XF2, XC4, XD2								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Revisionsschacht nach RIZ-ING Was 5'								
Zusätzliche Anforderungen 'WA'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,20	m3	758,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**758,45 €**	**GM (MEPi):**	**758,45 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**758,45 €**	**GM (MEPi):**	**758,45 €**			
13.118 313 9159 0000								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= hintere Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	16,00	m3	418,78
TA:								
Bauteil '= hintere Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	m3	420,80
TA:								
Bauteil '= hintere Kammerwand '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	20,00	m3	420,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**420,12 €**	**GM (MEPi):**	**420,22 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**420,12 €**	**GM (MEPi):**	**420,22 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 313 9159 0320								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*... Freitext ...								
Bretter eins.geh.*Vertikal								
TA:								
Bauteil 'Lagersockel '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,50	m3	957,16
TA:								
Bauteil 'Lagersockel '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,50	m3	957,16
TA:								
Bauteil 'Lagersockel '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,50	m3	957,16
TA:								
Bauteil 'Lagersockel '								
Expositionsklasse ' '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,50	m3	957,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**957,16 €**	**GM (MEPi):**	**957,16 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**957,16 €**	**GM (MEPi):**	**957,16 €**			
13.118 313 9159 9000								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil ' Fundamentplatte / Bodenplatte '								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen 'WA,								
Dicke der Fundamentplatte ca. 16 cm. '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	2,50	m3	582,26
TA:								
Bauteil ' Fundamentplatte / Bodenplatte '								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen 'WA,								
Dicke der Fundamentplatte ca. 30 cm. '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	15,60	m3	238,41

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**410,33 €**	**GM (MEPi):**	**285,90 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**410,33 €**	**GM (MEPi):**	**285,90 €**			
13.118 313 9159 9109								
Bew. Beton einschl. Schalung herst.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*... Freitext ...								
... Freitext ...*Schaltafeln								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Stahlbetonsockel für Stützenauflager								
Streugutsilo '								
Expositionsklasse ' '								
Zusätzliche Anforderungen ' WA,								
Geometrie nach Zeichnung, incl. schräge/geneigte								
Flächen.'								
Oberfläche 'abreiben / eben glätten. '	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	5,20	m3	1.063,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.063,47 €**	**GM (MEPi):**	**1.063,47 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.063,47 €**	**GM (MEPi):**	**1.063,47 €**			
13.118 318 3149 00--								
Bew. Beton herst., Schalung gesond.								
Pfeiler*Stahlbeton								
C30/37*... Freitext ...								
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..	05/15	7,00	m3	191,67
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	14,50	m3	235,85
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA '	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	14,50	m3	163,67
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	14,50	m3	235,85

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**206,76 €**	**GM (MEPi):**	**209,00 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	262,50	m3 131,30
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	262,50	m3 131,30
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	262,50	m3 131,30
TA:								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	262,50	m3 131,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**131,30 €**	**GM (MEPi):**	**131,30 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**169,03 €**	**GM (MEPi):**	**134,86 €**			
13.118 318 4199 03--								
Bew. Beton herst., Schalung gesond.								
Überbau*Stahlbeton								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Absch. + glätten								
TA:								
Druckfestigkeitsklasse 'C40/50 '								
Expositionsklasse 'C40/50 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.810,00	m3	133,21
TA:								
Druckfestigkeitsklasse 'C40/50 '								
Expositionsklasse 'C40/50 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.810,00	m3	133,21
TA:								
Druckfestigkeitsklasse 'C40/50 '								
Expositionsklasse 'C40/50 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.830,00	m3	133,18
TA:								
Druckfestigkeitsklasse 'C40/50 '								
Expositionsklasse 'C40/50 '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.830,00	m3	133,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**133,20 €**	**GM (MEPi):**	**133,20 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**133,20 €**	**GM (MEPi):**	**133,20 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 318 5133 91--							
Bew. Beton herst., Schalung gesond.							
Kappe*Stahlbeton*C25/30							
XF4, XC4, XD3*... Freitext ...							
Besenstrich							
TA:							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, WA'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	65,00	m3	165,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **165,32 €**	**GM (MEPi):**	**165,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **165,32 €**	**GM (MEPi):**	**165,32 €**			
13.118 318 9139 91--							
Bew. Beton herst., Schalung gesond.							
... Freitext ...*Stahlbeton							
C25/30*... Freitext ...							
... Freitext ...*Besenstrich							
TA:							
Bauteil '= Überbau- und Flügelkappen, -gesims '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	05/15	38,00	m3	220,56
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	08/15	65,00	m3	183,14
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	82,00	m3	239,29
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen, -gesims '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	04/15	82,00	m3	239,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **220,57 €**	**GM (MEPi):**	**222,96 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	525,00	m3	145,27
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	525,00	m3	145,27
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	525,00	m3	145,27
TA:							
Bauteil 'Überbau- und Flügelkappen '							
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '							
Zusätzliche Anforderungen 'LP, nur CEM I verwenden! '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	525,00	m3	145,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **145,27 €**	**GM (MEPi):**	**145,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **182,92 €**	**GM (MEPi):**	**154,03 €**			
13.118 318 9149 00--							
Bew. Beton herst., Schalung gesond.							
... Freitext ...*Stahlbeton							
C30/37*... Freitext ...							
TA:							
Bauteil 'Probepfahl Verdrängungspfahl'							
Expositionsklasse 'XD 2XC 2, XA 1, WA'	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	26,00	m3	113,02
TA:							
Bauteil 'Verdrängungspfahl'							
Expositionsklasse 'XD2, XC2, XA1, WA'	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	790,00	m3	107,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **110,15 €**	**GM (MEPi):**	**107,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **110,15 €**	**GM (MEPi):**	**107,47 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 318 9149 99--								
Bew. Beton herst., Schalung gesond.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C30/37*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Pfahlkopfplatte'								
Expositionsklasse 'XF3,XD2,XC2, XA1'								
Zusätzliche Anforderungen 'WA'								
Oberfläche 'abreiben'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	430,00	m3	119,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**119,72 €**	**GM (MEPi):**	**119,72 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**119,72 €**	**GM (MEPi):**	**119,72 €**			
13.118 318 9154 90--								
Bew. Beton herst., Schalung gesond.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*XF2, XC4, XD2								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Widerlager, Flügel'								
Zusätzliche Anforderungen 'WA'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	380,00	m3	124,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**124,41 €**	**GM (MEPi):**	**124,41 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**124,41 €**	**GM (MEPi):**	**124,41 €**			
13.118 318 9159 00--								
Bew. Beton herst., Schalung gesond.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
C35/45*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= Pfeiler Achse 50+60 '								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	132,50	m3	132,85
TA:								
Bauteil 'Pfeiler Achse 50+60 '								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	132,50	m3	132,85

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bauteil '= Pfeiler Achse 50+60 '								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	132,50	m3	132,85
TA:								
Bauteil 'Pfeiler Achse 50+60 '								
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2,WA '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	132,50	m3	132,85
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**132,85 €**	**GM (MEPi):**	**132,85 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**132,85 €**	**GM (MEPi):**	**132,85 €**			
13.118 318 9199 00--								
Bew. Beton herst., Schalung gesond.								
... Freitext ...*Stahlbeton								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= Anprallsockel unter Pfeiler '								
Druckfestigkeitsklasse '= C 30/37 LP '								
Expositionsklasse '= C 30/37 LP '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	38,00	m3	141,67
TA:								
Bauteil '= Anprallsockel unter Pfeiler '								
Druckfestigkeitsklasse '= C 30/37 LP '								
Expositionsklasse '= C 30/37 LP '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	42,50	m3	137,15
TA:								
Bauteil '= Anprallsockel unter Pfeiler '								
Druckfestigkeitsklasse '= C 30/37 LP '								
Expositionsklasse '= C 30/37 LP '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	42,50	m3	137,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**138,66 €**	**GM (MEPi):**	**138,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**138,66 €**	**GM (MEPi):**	**138,55 €**			
13.118 328 1101 ----								
Beton f. Sauberkeitsschicht herst.								
C8/10*X0*Dicke min. 10 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	400,00	m2	12,70

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,70 €**	**GM (MEPi):**	**12,70 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,70 €**	**GM (MEPi):**	**12,70 €**			
13.118 328 2101 ----								
Beton f. Sauberkeitsschicht herst.								
C12/15*X0*Dicke min. 10 cm								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	55,00	m2	13,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,62 €**	**GM (MEPi):**	**13,62 €**	**0501**	**Hochbau**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	70,00	m2	17,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,10 €**	**GM (MEPi):**	**17,10 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	60,00	m2	16,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,12 €**	**GM (MEPi):**	**16,12 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,61 €**	**GM (MEPi):**	**15,75 €**			
13.118 328 9101 ----								
Beton f. Sauberkeitsschicht herst.								
... Freitext ...*X0								
Dicke min. 10 cm								
TA:								
Druckfestigkeitsklasse '= C 12/15 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	138,00	m2	12,86
TA:								
Druckfestigkeitsklasse '= C 12/15 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	230,00	m2	13,62
TA:								
Druckfestigkeitsklasse '= C 12/15 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	250,00	m2	13,05
TA:								
Druckfestigkeitsklasse '= C 12/15 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	250,00	m2	13,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,15 €**	**GM (MEPi):**	**13,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,15 €**	**GM (MEPi):**	**13,17 €**			
13.118 338 4110 21--								
Unbewehrten Beton herstellen								
Zum Unterfüllen*C8/10								
X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	29,00	m3	114,19

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**114,19 €**	**GM (MEPi):**	**114,19 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**114,19 €**	**GM (MEPi):**	**114,19 €**			
13.118 338 4210 20--								
Unbewehrten Beton herstellen								
Zum Unterfüllen*C12/15								
X0*Mit Schalung								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17,50	m3	117,64
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17,50	m3	117,64
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17,50	m3	117,64
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17,50	m3	117,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**117,64 €**	**GM (MEPi):**	**117,64 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**117,64 €**	**GM (MEPi):**	**117,64 €**			
13.118 338 9290 20--								
Unbewehrten Beton herstellen								
... Freitext ...*C12/15								
... Freitext ...*Mit Schalung								
TA:								
Beton 'Magerbetonkeil im Bereich der Hinterfüllung								
der Spundwand der Flügelwände Achse 20 '								
Expositionsklasse 'X0'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,00	m3	183,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**183,40 €**	**GM (MEPi):**	**183,40 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**183,40 €**	**GM (MEPi):**	**183,40 €**			
13.118 338 9910 20--								
Unbewehrten Beton herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
X0*Mit Schalung								
TA:								
Beton 'Anzahl und Größe nach Erfordernis des								
Herstellers der Wegesperre.'								
Druckfestigkeitsklasse '20/25.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,50	m3	190,57

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Beton 'Anzahl und Größe nach Erfordernis des Herstellers der Wegesperre.' Druckfestigkeitsklasse '20/25.'	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	1,50	m3	190,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **190,57 €**	**GM (MEPi):**	**190,57 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **190,57 €**	**GM (MEPi):**	**190,57 €**			
13.118 338 9919 10-- **Unbewehrten Beton herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... X0*... Freitext ... Ohne Schalung TA: Beton 'zum Beschweren der Überbauenden = Ballastbeton. ' Druckfestigkeitsklasse 'mind. C20/25 ' Zusätzliche Anforderungen 'Wichte > 3,5t/m3, Schwerspat-Beton oder Zusatz von Stahlgranulaten '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	20,00	m3	891,27
TA: Beton 'zum Beschweren der Überbauenden = Ballastbeton. ' Druckfestigkeitsklasse 'mind. C20/25 ' Zusätzliche Anforderungen 'Wichte > 3,5t/m3, Schwerspat-Beton oder Zusatz von Stahlgranulaten '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	20,00	m3	891,27
TA: Beton 'zum Beschweren der Überbauenden = Ballastbeton. ' Druckfestigkeitsklasse 'mind. C20/25 ' Zusätzliche Anforderungen 'Wichte > 3,5t/m3, Schwerspat-Beton oder Zusatz von Stahlgranulaten '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	20,00	m3	891,27
TA: Beton 'zum Beschweren der Überbauenden = Ballastbeton. ' Druckfestigkeitsklasse 'mind. C20/25 ' Zusätzliche Anforderungen 'Wichte > 3,5t/m3, Schwerspat-Beton oder Zusatz von Stahlgranulaten '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	20,00	m3	891,27

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **891,27 €**	**GM (MEPi):**	**891,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **891,27 €**	**GM (MEPi):**	**891,27 €**			
13.118 338 9990 21-- **Unbewehrten Beton herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Mit Schalung Abr. Frischbeton TA: Beton 'für frostsichere Gründung am Ein-/ und Auslauf für Böschungsstück DN 300, inkl. seitliche Überstände von min. 30 cm ab Rohraußenkante, Dicke der Bettung 20 cm Erdarbeiten in Boden der Klasse 3-5 ausführen, überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Untergrund verdichten' Druckfestigkeitsklasse ' C16/20, ' Expositionsklasse 'XC 2. '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	m3	119,97
TA: Beton 'für frostsichere Gründung am Ein-/ und Auslauf für Böschungsstück DN 300, inkl. seitliche Überstände von min. 30 cm ab Rohraußenkante, Dicke der Bettung 20 cm Erdarbeiten in Boden der Klasse 3-5 ausführen, überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Untergrund verdichten' Druckfestigkeitsklasse ' C16/20, ' Expositionsklasse 'XC 2. '	003	130200	Straßenbauamt..	02/15	1,00	m3	119,97

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Beton 'für frostsichere Gründung am Ein-/ und Auslauf für Böschungsstück DN 300, inkl. seitliche Überstände von min. 30 cm ab Rohraußenkante, Dicke der Bettung 20 cm Erdarbeiten in Boden der Klasse 3-5 ausführen, überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN übernehmen. Untergrund verdichten' Druckfestigkeitsklasse ' C16/20, ' Expositionsklasse 'XC 2. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	m3	119,97
TA: Beton 'für frostsichere Gründung am Ein-/ und Auslauf für Böschungsstück DN 300, inkl. seitliche Überstände von min. 30 cm ab Rohraußenkante, Dicke der Bettung 20 cm Erdarbeiten in Boden der Klasse 3-5 ausführen, überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN übernehmen. Untergrund verdichten' Druckfestigkeitsklasse ' C16/20, ' Expositionsklasse 'XC 2. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	m3	119,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**119,97 €**	**GM (MEPi):**	**119,97 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**119,97 €**	**GM (MEPi):**	**119,97 €**			
13.118 513 4142 9900 **Betonfertigteile einbauen** Überbau*FT:Stahlbeton C35/45*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Zusätzliche Anforderungen 'WA' Sichtflächenschalung 'WA'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	36,00	m3	550,32

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**550,32 €**	**GM (MEPi):**	**550,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**550,32 €**	**GM (MEPi):**	**550,32 €**			
13.118 518 9299 0900 **Betonfertigteile einbauen** ... Freitext ...*FT:StBn, Bew. ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ... TA: Bauteil 'Rahmenböschungsstück mit Otterberme Abmaße: Höhe = 1,40 m Breite = 1,90 m Bauteillänge = 2,60 m Wanddicke = 0,20 m Gefälle 1 zu 2 Abmaße Berme: Höhe = 0,50 m Breite = 0,40 m Verbindung der Fertigteile untereinander mit bauaufsichtlich zugegelassenen Spannschloss herstellen. Werkseitig aufgeklebte Doppelkeildichtung. Ösen und Anschlüsse zur konstruktiven Verbindung der Fertigteile untereinander liefern und einbauen. Gewicht Fertigteil ca. 7 t ' Druckfestigkeitsklasse 'C40/50 ' Expositionsklasse 'C40/50 ' Sichtflächenschalung 'glatte Schalung '	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	4.454,86

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil 'Rahmen mit Otterberme Abmaße: Höhe = 1,40 m Breite = 1,90 m Bauteillänge = 3,00 m Wanddicke = 0,20 m Abmaße Berme: Höhe = 0,50 m Breite = 0,40 m Verbindung der Fertigteile untereinander mit bauaufsichtlich zugegelassenen Spannschloss herstellen. Werkseitig aufgeklebte Doppelkeildichtung. Ösen und Anschlüsse zur konstruktiven Verbindung der Fertigteile untereinander liefern und einbauen. Gewicht Fertigteil ca. 11 t ' Druckfestigkeitsklasse 'C40/50 ' Expositionsklasse 'C40/50 ' Sichtflächenschalung 'glatte Schalung '		005	130300	Straßenbauamt..	07/15	3,00	St	4.740,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4.597,77 €**	**GM (MEPi):**	**4.626,35 €**	**0605 Neubau von sonstigen ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4.597,77 €**	**GM (MEPi):**	**4.626,35 €**			
13.118 913 0324 21-- **Bohrloch herstellen** Pfeiler*Stahlbeton 75-100 Gon steig.*Tiefe 0,3-0,6 m DU = 20 mm								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	16,00	St	13,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,16 €**	**GM (MEPi):**	**13,16 €**	**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,16 €**	**GM (MEPi):**	**13,16 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.118 918 0322 2325 **Verbundanker herstellen** Pfeiler*Stahlbeton S 235 JR*Länge 0,3-0,6 m DU 16 mm*Ohne Bohrloch Epoxidharz								
	013	130300	Straßenbauamt..		08/15	16,00	St	77,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**77,99 €**	**GM (MEPi):**	**77,99 €**	**0501 Hochbau**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**77,99 €**	**GM (MEPi):**	**77,99 €**			
13.118 923 00-- ---- **Jahreszahl-Matrize einbauen** Jahreszahl-Matrize einbauen								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	129,45
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	102,31
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	148,14
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	148,14
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	127,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**131,19 €**	**GM (MEPi):**	**131,19 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	84,20
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	111,65
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	84,20
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	84,20
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	84,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**89,69 €**	**GM (MEPi):**	**89,69 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	112,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**112,64 €**	**GM (MEPi):**	**112,64 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**110,64 €**	**GM (MEPi):**	**110,64 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.119 011 9910 0900								
Mauerwerk abbrechen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Ohne Sprengen*... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Widerlager- und Flügelwände '								
Material 'Bruchsteinmauerwerk. Beschichtung mit Spritzbeton. '								
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut 'der Verwertung zuführen'				005	130200	Straßenbauamt..		
07/15	32,00	m3	50,12					
TA:								
Bauteil 'Fundamente der Widerlager und Flügel '								
Material 'Bruchsteinmauerwerk '								
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut 'der Verwertung zuführen'				005	130200	Straßenbauamt..		
07/15	104,00	m3	48,81					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**49,47 €**	**GM (MEPi):**	**49,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**49,47 €**	**GM (MEPi):**	**49,12 €**			
12.119 117 9321 2251								
Kunststein-Mauerwerk herstellen								
... Freitext ...*Allseitig								
DIN 105 KMz 28 NF*Nach Unterlage AG								
MG III, Frost/Tau*Fugen auskratzen								
Mauer 36,5cm dick*Bis 1,5 m hoch								
TA:								
Mauerwerk 'Pfeiler auf den Kappen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	m3	675,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**675,24 €**	**GM (MEPi):**	**675,24 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**675,24 €**	**GM (MEPi):**	**675,24 €**			
12.119 212 1921 2202								
Kunststein-Verblendung herstellen								
Widerlager*... Freitext ...								
KMz 28 NF*Nach Unterl. AG								
MG III,Frost/Tau*Fugen auskratzen								
1,5 - 3 m hoch								
TA:								
Verband 'Grenadierschicht'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00	m2	194,28

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**194,28 €**	**GM (MEPi):**	**194,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**194,28 €**	**GM (MEPi):**	**194,28 €**			
12.119 212 9229 1203								
Kunststein-Verblendung herstellen								
... Freitext ...*Läuferverband								
KMz 28 NF*... Freitext ...								
MG III*Fugen auskratzen								
3 - 4,5 m hoch								
TA:								
Verblendung 'für Flügelwände '								
Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m2	167,34
TA:								
Verblendung 'für Flügelwände '								
Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m2	167,34
TA:								
Verblendung 'für Flügelwände '								
Farbton '= naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	63,00	m2	155,91
TA:								
Verblendung 'für Flügelwände '								
Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	65,00	m2	165,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**163,91 €**	**GM (MEPi):**	**163,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**163,91 €**	**GM (MEPi):**	**163,53 €**			
12.119 212 9229 1204								
Kunststein-Verblendung herstellen								
... Freitext ...*Läuferverband								
KMz 28 NF*... Freitext ...								
MG III*Fugen auskratzen								
4,5 - 6 m hoch								
TA:								
Verblendung 'für Flügelwände '								
Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	31,00	m2	142,21

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Verblendung 'für Flügelwände ' Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	31,00	m2	142,21
TA: Verblendung 'für Flügelwände ' Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	34,00	m2	142,21
TA: Verblendung 'für Flügelwände ' Farbton 'naturgelb, geflammt '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	34,00	m2	142,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**142,21 €**	**GM (MEPi):**	**142,21 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**142,21 €**	**GM (MEPi):**	**142,21 €**			
12.119 212 9299 1299 **Kunststein-Verblendung herstellen** ... Freitext ...*Läuferverband ... Freitext ...*... Freitext ... MG III*Fugen auskratzen ... Freitext ... TA: Verblendung 'für Flügelwände ' Material 'Klinker, Ziegel DIN 105 KMz 28 -NF ' Farbton 'Klinker, Ziegel DIN 105 KMz 28 -NF ' Höhe der Verblendung '3,5-4 m. Oberkante Klinkermauerwerk bis 7 m über der Arbeitsebene. Inklusive Lieferung und Einbau der Verankerungen nach RiZ-Ing "Verb 1" mit Ankerschienen, a= 50 cm und Hammerkopfankern mind. 8 St/m². '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	50,00	m2	194,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**194,88 €**	**GM (MEPi):**	**194,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**194,88 €**	**GM (MEPi):**	**194,88 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.119 212 9421 2202 **Kunststein-Verblendung herstellen** ... Freitext ...*Märkischer Verb. KMz 28 NF*Nach Unterl. AG MG III,Frost/Tau*Fugen auskratzen 1,5 - 3 m hoch TA: Verblendung 'Flügel'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	40,00	m2	161,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**161,77 €**	**GM (MEPi):**	**161,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**161,77 €**	**GM (MEPi):**	**161,77 €**			
12.119 312 1019 22-- **Kunststein-Abdeckung herstellen** Auf Wand*Rollschicht ... Freitext ...*MG III, Frost/Tau Fugen auskratzen TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verblendmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 1/2 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	21,00	m	43,82
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verblendmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 1/2 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	21,00	m	43,82
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verblendmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 1/2 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	24,00	m	63,43
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verblendmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 1/2 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	26,00	m	61,15

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**53,06 €**	**GM (MEPi):**	**53,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl endmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 3/4 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,50	m	45,93
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl endmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 3/4 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,50	m	45,93
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl endmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 3/4 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	13,00	m	45,93
TA: Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl endmauerwerk, Höhe der Rollschicht= 3/4 bis 1-stein hoch'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	13,00	m	45,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**45,93 €**	**GM (MEPi):**	**45,93 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**49,49 €**	**GM (MEPi):**	**51,02 €**			
12.119 417 1211 2203 **Mauerwerk ausfugen** Wand*DIN 105 KMz 28 NF MG III*Bündig*Grau Läuferverband*3-4,5 m hoch								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m2	13,51
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	50,00	m2	13,51
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	65,00	m2	14,48

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	65,00	m2	14,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,07 €**	**GM (MEPi):**	**14,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,07 €**	**GM (MEPi):**	**14,15 €**			
12.119 417 1211 2204 **Mauerwerk ausfugen** Wand*DIN 105 KMz 28 NF MG III*Bündig*Grau Läuferverband*4,5-6 m hoch								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	31,00	m2	14,09
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	31,00	m2	14,09
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	34,00	m2	14,09
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	34,00	m2	14,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,09 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,09 €**			
12.119 417 9221 2201 **Mauerwerk ausfugen** ... Freitext ...*DIN 105 KMz 28 NF MG III, Frost/Tau*Bündig Grau*Läuferverband Bis 1,5 m hoch TA: Mauerwerk 'Pfeiler auf den Kappen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m2	18,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,47 €**	**GM (MEPi):**	**18,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,47 €**	**GM (MEPi):**	**18,47 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.119 417 9911 0299								
Mauerwerk ausfugen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
MG III*Bündig*Läuferverband								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Mauerwerk 'für Flügelwände '								
Material ' Klinker, Ziegel DIN 105 KMz 28 -NF '								
Steinhöhe '71 mm '								
Mauerwerkshöhe '71 mm '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	50,00	m2	19,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,98 €**	**GM (MEPi):**	**19,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,98 €**	**GM (MEPi):**	**19,98 €**			
12.119 432 1191 12--								
Abdeckung ausfugen								
Wand*Rollschicht*... Freitext ...								
MG III*Bündig*Grau								
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl								
endmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	21,00	m	10,71
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl								
endmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	21,00	m	10,71
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie								
Verblendmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	24,00	m	10,80
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie								
Verblendmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	26,00	m	12,21
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,11 €**	**GM (MEPi):**	**11,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl								
endmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,50	m	9,54
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl								
endmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	12,50	m	9,54
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl								
endmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	13,00	m	9,54
TA:								
Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen 'wie Verbl								
endmauerwerk'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	13,00	m	9,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,54 €**	**GM (MEPi):**	**9,54 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,33 €**	**GM (MEPi):**	**10,58 €**			
07.120 111 2911 99--								
Stahlkonstruktion einbauen								
Überbau*... Freitext ...								
Geschweißt*Schweißnahtprüf								
... Freitext ...								
TA:								
Stahlsorte ' '								
Beschichtungsflächenberechnung '6-fach vorlegen '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	2.500,00t1.699,74
TA:								
Stahlsorte ' '								
Beschichtungsflächenberechnung '6-fach vorlegen '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	2.500,00t1.699,53
TA:								
Stahlsorte ' '								
Beschichtungsflächenberechnung '6-fach vorlegen '		003		130200	Straßenbauamt..		02/15	2.500,00t1.699,74

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Stahlsorte ' ' Beschichtungsflächenberechnung '6-fach vorlegen '		003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.500,00t1.699,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.699,64 €**		**GM (MEPi): 1.699,64 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.699,64 €**		**GM (MEPi): 1.699,64 €**			
07.120 111 9311 01-- **Stahlkonstruktion einbauen** ... Freitext ...*S355 J2G3 Geschweißt*Schweißnahtprüf Bescht.-flächber. TA: Bauteil 'Stahlträger Überbau, Fertigung komplett im Werk'	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	100,00	t	1.910,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.910,83 €**		**GM (MEPi): 1.910,83 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.910,83 €**		**GM (MEPi): 1.910,83 €**			
07.120 121 01-- ---- **Stahlverbundmittel befestigen** Kopfbolzendübel	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	5,00	t	3.037,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 3.037,38 €**		**GM (MEPi): 3.037,38 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 3.037,38 €**		**GM (MEPi): 3.037,38 €**			
03.121 103 1101 01-- **Lager ausbauen** Widerlager*Presse Unterbau Elastomerlager*Obere Ankerpl.	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	46,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 46,46 €**		**GM (MEPi): 46,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 46,46 €**		**GM (MEPi): 46,46 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 103 1102 01-- **Lager ausbauen** Widerlager*Presse Unterbau Elastom.Festh.k.*Obere Ankerpl.	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	46,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 46,46 €**		**GM (MEPi): 46,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 46,46 €**		**GM (MEPi): 46,46 €**			
03.121 113 1009 9001 **Elastomerlager einbauen** Widerlager*... Freitext ... ... Freitext ...*Verz./EP TA: Zulässige Verschiebung ' in Längsrichtung +30/-50 mm, in Querrichtung +/-10mm' Zulässige Verschiebung ' in Längsrichtung +30/-50 mm, in Querrichtung +/-10mm' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft, max Fz=4,6 MN, keine abhebenden Kräfte ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft, max Fz=4,6 MN, keine abhebenden Kräfte '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	1,00	St	1.269,32
TA: Zulässige Verschiebung ' in Längsrichtung +/-10 mm, in Querrichtung +/-10mm' Zulässige Verschiebung ' in Längsrichtung +/-10 mm, in Querrichtung +/-10mm' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft, max Fz=4,9 MN, keine abhebenden Kräfte ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft, max Fz=4,9 MN, keine abhebenden Kräfte '	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	1,00	St	1.269,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi): 1.269,32 €**		**GM (MEPi): 1.269,32 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi): 1.269,32 €**		**GM (MEPi): 1.269,32 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 113 1109 9091								
Elastomerlager einbauen								
Widerlager*1 Achse fest								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Verz./EP								
TA:								
Zulässige Verschiebung 'max. V= +20,6/-15,0mm'								
Zulässige Verschiebung 'max. V= +20,6/-15,0mm'								
Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 3,08MN'								
Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 3,08MN'								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'max. Fy=0,35MN'								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'max. Fy=0,35MN'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	2.136,59
TA:								
Zulässige Verschiebung 'max. V= +20,6/-15,0mm'								
Zulässige Verschiebung 'max. V= +20,6/-15,0mm'								
Lager 'rechteckig, aufnehmabre Normalkraft max. Fz= 2,70MN'								
Lager 'rechteckig, aufnehmabre Normalkraft max. Fz= 2,70MN'								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'max. Fy=0,35MN'								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'max. Fy=0,35MN'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	2.136,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.136,59 €**	**GM (MEPi):**	**2.136,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.136,59 €**	**GM (MEPi):**	**2.136,59 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 113 1109 9991								
Elastomerlager einbauen								
Widerlager*1 Achse fest								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Verz./EP								
TA:								
Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung +30 mm/-50 mm, in Querrichtung fest. '								
Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung +30 mm/-50 mm, in Querrichtung fest. '								
Lager ' rechteckig, aufnehmnbare Normalkraft, max. Fz=4,6 MN, keine abhebenden Kräfte'								
Lager ' rechteckig, aufnehmnbare Normalkraft, max. Fz=4,6 MN, keine abhebenden Kräfte'								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung 'Fx=0 MN '								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'Fy=+/-0,3 MN ohne Einfluss aus Rückstellkräften '								
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'Fy=+/-0,3 MN ohne Einfluss aus Rückstellkräften '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	2.254,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.254,88 €**	**GM (MEPi):**	**2.254,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.254,88 €**	**GM (MEPi):**	**2.254,88 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 113 1200 9991 **Elastomerlager einbauen** Widerlager*2 Achsen fest ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Verz./EP TA: Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft, max. Fz = 4,3 MN, keine abhebenden Kräfte ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft, max. Fz = 4,3 MN, keine abhebenden Kräfte ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung 'Fx=+/-0,9 MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'Fy=+/-0,3 MN ohne Einfluss aus Rückstellkräften ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 'Fy=+/-0,3 MN								
ohne Einfluss aus Rückstellkräften '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	2.365,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.365,70 €**	**GM (MEPi):**	**2.365,70 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.365,70 €**	**GM (MEPi):**	**2.365,70 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 113 9109 9091 **Elastomerlager einbauen** ... Freitext ...*1 Achse fest ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Verz./EP TA: Einbau 'auf Widerlager, Achse 30 ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=12/-38mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=12/-38mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,20MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,20MN' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	2.732,87
TA: Einbau 'auf Widerlager, Achse 10 ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=38/-12mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=38/-12mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,45MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,45MN' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	2.732,87

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbau 'auf Widerlager, Achse 10 ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=38/-12mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=38/-12mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,45MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,45MN' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	2.732,87
TA: Einbau 'auf Widerlager, Achse 30 ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=12/-38mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max. Vx=12/-38mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,20MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 4,20MN' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,55MN '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	2.732,87

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbau '= Widerlager, Achse 30 ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung Vx<=16,9/-13,1mm' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung Vx<=16,9/-13,1mm' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 2,90MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 2,90MN' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,25MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,25MN '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	1.948,27
TA: Einbau '= Widerlager, Achse 10 ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung Vx<=16,9/-13,1mm' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung Vx<=16,9/-13,1mm' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 2,40MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft max. Fz= 2,40MN' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,25MN ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung ' max. Fy= +/-0,25MN '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	1.932,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.468,65 €**	**GM (MEPi):**	**2.468,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.468,65 €**	**GM (MEPi):**	**2.468,65 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 113 9909 9001 **Elastomerlager einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Verz./EP TA: Einbau 'Widerlager Achse 10 ' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 38/-12mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 38/-12mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,15MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,15MN'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.740,82
TA: Einbau 'Widerlager Achse 10 ' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 16,9/-13,1mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 16,9/-13,1mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz= 2,9MN ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz= 2,9MN '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	1.199,32

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbau 'Widerlager Achse 30 ' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 16,9/-13,1 mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 16,9/-13,1 mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz= 2,4MN ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz= 2,4MN '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1,00	St	1.188,05
TA: Einbau '=Widerlager 10' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'max.V= +20,6/-15,0mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'max.V= +20,6/-15,0mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=2,70MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=2,70MN'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	1.463,94

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbau '=Widerlager 30' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'max.V= +20,6/-15,0mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'max.V= +20,6/-15,0mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=3,08MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=3,08MN'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	1.463,94
TA: Einbau 'Widerlager Achse 30 ' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 12/-38mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 12/-38mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,05MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,05MN'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.740,82

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbau 'Widerlager Achse 10 ' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 38/-12mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 38/-12mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,15MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,15MN'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.740,82
TA: Einbau 'Widerlager Achse 30 ' Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 12/-38mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Zulässige Verschiebung 'in Längsrichtung max.Vx= 12/-38mm Zulässige Verschiebung in Querrichtung max.Vy= 10/-10mm ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,05MN' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft: max. Fz=5,05MN'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.740,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.534,82 €**	**GM (MEPi):**	**1.534,82 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.534,82 €**	**GM (MEPi):**	**1.534,82 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 128 2799 9001								
Kalottenlager einbauen								
Pfeiler*alls. bewegl.								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Verz./EP								
TA:								
Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung ' +15/-25 mm'								
Zulässige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+/-10mm '								
Aufnehmbare Normalkraft 'max Fz=9,9 MN, keine abhebenden Kräfte '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	3.528,11
TA:								
Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung ' +15/-25 mm'								
Zulässige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+/-10mm '								
Aufnehmbare Normalkraft 'max Fz=9,5 MN, keine abhebenden Kräfte '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	3.528,11
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3.528,11 €**	**GM (MEPi):**	**3.528,11 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3.528,11 €**	**GM (MEPi):**	**3.528,11 €**			
03.121 178 1900 ----								
Lagerteil einbauen								
Widerlager*... Freitext ...								
TA:								
Lagerteil 'je 4 Zuganker an der unteren Lagerplatte der querfesten Lager'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	423,78
TA:								
Lagerteil 'je 4 Zuganker an der unteren Lagerplatte der querfesten Lager'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	429,76
TA:								
Lagerteil 'je 4 Zuganker an der unteren Lagerplatte der querfesten Lager'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	423,78

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Lagerteil 'je 4 Zuganker an der unteren Lagerplatte der querfesten Lager'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	429,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**426,77 €**	**GM (MEPi):**	**426,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**426,77 €**	**GM (MEPi):**	**426,77 €**			
03.121 178 9100 ----								
Lagerteil einbauen								
... Freitext ...*Futterplatte								
TA:								
Einbau 'auf Widerlager bzw. Pfeiler'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	St	315,89
TA:								
Einbau 'auf Widerlager bzw. Pfeiler'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	St	315,89
TA:								
Einbau 'auf Widerlager bzw. Pfeiler'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	St	315,89
TA:								
Einbau 'auf Widerlager bzw. Pfeiler'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	20,00	St	315,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**315,89 €**	**GM (MEPi):**	**315,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**315,89 €**	**GM (MEPi):**	**315,89 €**			
03.121 213 1101 ----								
Fahrbahnabschlußprofil einbauen								
Profil T 90*Ank.blech/-haken								
Feuerverzinken								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	12,40	m	105,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**105,12 €**	**GM (MEPi):**	**105,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**105,12 €**	**GM (MEPi):**	**105,12 €**			
03.121 213 1111 ----								
Fahrbahnabschlußprofil einbauen								
Profil T 90*Ank.blech/-haken								
Sickerschlitze*Feuerverzinken								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	18,00	m	102,21

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**102,21 €**	**GM (MEPi):**	**102,21 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	16,00	m	132,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**132,67 €**	**GM (MEPi):**	**132,67 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**117,44 €**	**GM (MEPi):**	**116,54 €**			
03.121 218 1951 01--								
Ü-konstr., wasserundurchl., einb.								
Überbaubreite*... Freitext ...								
Dilat. 65 mm*EP-Zinkst./EP								
Abdeckung Kappe								
TA:								
Konstruktion 'nach RiZ Übe 1 '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	14,00	m	1.076,99
TA:								
Konstruktion 'nach RiZ Übe 1 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	24,00	m	907,12
TA:								
Konstruktion 'nach RiZ Übe 1 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	26,00	m	868,18
TA:								
Konstruktion 'nach RiZ Übe 1 '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	26,00	m	868,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**930,12 €**	**GM (MEPi):**	**911,05 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**930,12 €**	**GM (MEPi):**	**911,05 €**			
03.121 218 2991 01--								
Ü-konstr., wasserundurchl., einb.								
Überbau u. Gesims*... Freitext ...								
... Freitext ...*EP-Zinkst./EP								
Abdeckung Kappe								
TA:								
Konstruktion 'mit Dehnungsprofil oder Faltprofil und								
Unterkonstruktion nach RIZ Übe 1, lärmgeminderte								
Konstruktion '								
Gesamtdilatation '100 mm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	15,00	m	1.745,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.745,26 €**	**GM (MEPi):**	**1.745,26 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.745,26 €**	**GM (MEPi):**	**1.745,26 €**			
03.121 218 2993 00--								
Ü-konstr., wasserundurchl., einb.								
Überbau u. Gesims*... Freitext ...								
... Freitext ...*EP-Zinkst/EP-Komb								
TA:								
Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion,								
lärmgemindert für Achse 140.								
Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch								
liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil,								
Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims								
senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u.								
K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl								
Werkstoff-Nr.1.4401.'								
Gesamtdilatation '600mm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,25	m	12.529,60
TA:								
Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion,								
lärmgemindert für Achse 140.								
Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch								
liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil,								
Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims								
senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u.								
K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl								
Werkstoff-Nr.1.4401.'								
Gesamtdilatation '600mm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,25	m	12.529,60
TA:								
Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion,								
lärmgemindert für Achse 140.								
Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch								
liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil,								
Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims								
senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u.								
K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl								
Werkstoff-Nr.1.4401.'								
Gesamtdilatation '600mm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,25	m	12.530,44

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion, lärmgemindert für Achse 140. Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil, Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u. K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr.1.4401.'								
Gesamtdilatation '600mm'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,25	m	12.530,44
TA: Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion, lärmgemindert für Achse 10. Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil, Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u. K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr.1.4401.'								
Gesamtdilatation '550mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,70	m	10.972,60
TA: Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion, lärmgemindert für Achse 10. Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil, Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u. K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr.1.4401.'								
Gesamtdilatation '550mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,70	m	10.972,60

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion, lärmgemindert für Achse 10. Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil, Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u. K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr.1.4401. '								
Gesamtdilatation '550mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,80	m	10.971,46
TA: Konstruktion 'Lamellen-Dehnfugenkonstruktion, lärmgemindert für Achse 10. Die Ausbildung im Kappenbereich erfolgt mittels hoch liegendem, der Kappenoberfläche folgendem Fugenprofil, Sonderbandprofil. Abdeckblech als Winkel, am Gesims senkrecht und 40 cm waagerecht unter I- u. K.-schutzwand geführt, aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr.1.4401. '								
Gesamtdilatation '550mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,80	m	10.971,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11.751,03 €**	**GM (MEPi):**	**11.738,46 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11.751,03 €**	**GM (MEPi):**	**11.738,46 €**			
03.121 229 1910 ---- **Fahrbahnübergang a. Asphalt herst.** Fahrbahn*... Freitext ... d = 8 cm TA:								
Fugenspaltbreite '20mm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	13,00	m	432,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**432,32 €**	**GM (MEPi):**	**432,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**432,32 €**	**GM (MEPi):**	**432,32 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 303 1192 ----							
Geländer abbauen							
Brücke*Stahl*... Freitext ...							
Pfosten abtr.							
TA:							
Höhe des Geländers '1000 mm, Drahtseil im Handlauf '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	132,00	m2,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **2,87 €**	**GM (MEPi):**	**2,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:							
Höhe des Geländers '90cm, Abfallschl. 17 04 05'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	96,00	m3,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **3,47 €**	**GM (MEPi):**	**3,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **3,17 €**	**GM (MEPi):**	**3,12 €**			
03.121 303 9113 ----							
Geländer abbauen							
... Freitext ...*Stahl							
H = 1000 mm							
TA:							
Geländer 'Füllstabgeländer '	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	10,00	m	6,13
TA:							
Geländer 'Holmgeländer							
Endstütze des Handlaufes und des Knieholmes von dem Geländer der Stützwand trennen.'				005	130200	Straßenbauamt..	
07/15	14,00	m	5,44				
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **5,79 €**	**GM (MEPi):**	**5,73 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:							
Geländer 'auf dem Brückenüberbau u. den Flügeln. '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	23,00	m4,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **4,87 €**	**GM (MEPi):**	**4,87 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **5,48 €**	**GM (MEPi):**	**5,31 €**			
03.121 303 9313 ----							
Geländer abbauen							
... Freitext ...*Holz							
H = 1000 mm							
TA:							
Geländer 'umlaufendes Geländer des Dachpodestes, Zugang zur Leiter. '	013	130300	Straßenbauamt..	08/15	14,50	m	23,14

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **23,14 €**	**GM (MEPi):**	**23,14 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **23,14 €**	**GM (MEPi):**	**23,14 €**			
03.121 313 0113 0039							
Stahlgeländer einbauen							
Stahl*H = 1000 mm*Füllstabgeländer							
Verank.Fusspl.*... Freitext ...							
TA:							
Korrosionsschutz ' '	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	22,00	m	230,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **230,63 €**	**GM (MEPi):**	**230,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **230,63 €**	**GM (MEPi):**	**230,63 €**			
03.121 313 1111 0039							
Stahlgeländer einbauen							
Brücke*Stahl*H = 1000 mm							
Holmgel. m. 1 ZH*Verank.Fusspl.							
... Freitext ...							
TA:							
Korrosionsschutz ' '	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	12,00	m	173,33
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **173,33 €**	**GM (MEPi):**	**173,33 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **173,33 €**	**GM (MEPi):**	**173,33 €**			
03.121 313 1113 1131							
Stahlgeländer einbauen							
Brücke*Stahl*H = 1000 mm							
Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm							
Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl.							
Verz./EP/PUR							
	005	130200	Straßenbauamt..	07/15	116,00	m	156,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **156,46 €**	**GM (MEPi):**	**156,46 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **156,46 €**	**GM (MEPi):**	**156,46 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 313 1113 1199 **Stahlgeländer einbauen** Brücke*Stahl*H = 1000 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*... Freitext ... ... Freitext ... TA: Verankerung 'mit Fussplatte u. Verbundankern. Fussplatten nach RIZ Gel 14 mit 230x230x12 mm sind mit einzurechnen. Platte mit 4 Bohrungen für Verbundanker M 12. Verbundanker s. gesonderte Position. Geländer mit Fussplatte mit Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PCC) abgleichen.' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING, Teil 4, Abschn. 3, Anhang A2, Bauteil-Nr. 3.1 c), System Nr.1. Farbgebung mit 2. Deckbeschichtung - Verkehrsblau- RAL 5017 - ist in den EP mit einzurechnen (einschl. der Beschichtung der Fussplatten)'	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	16,00	m	265,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **265,42 €**	**GM (MEPi):**	**265,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **265,42 €**	**GM (MEPi):**	**265,42 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 313 1193 1199 **Stahlgeländer einbauen** Brücke*Stahl*... Freitext ... Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*... Freitext ... ... Freitext ... TA: Höhe des Geländers '1300 mm' Verankerung 'mit Fussplatte u. Verbundankern. Fussplatten nach RIZ Gel 14 mit 230x230x12 mm sind mit einzurechnen. Platte mit 4 Bohrungen für Verbundanker M 12. Verbundanker s. gesonderte Position. Geländer mit Fussplatte mit Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PCC) abgleichen.' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING, Teil 4, Abschn. 3, Anhang A2, Bauteil-Nr. 3.1 c), System Nr.1. Farbgebung mit 2. Deckbeschichtung - Verkehrsblau- RAL 5017 - ist in den EP mit einzurechnen (einschl. der Beschichtung der Fussplatten)'	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	16,00	m	284,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **284,28 €**	**GM (MEPi):**	**284,28 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **284,28 €**	**GM (MEPi):**	**284,28 €**			
03.121 313 9136 0041 **Stahlgeländer einbauen** ... Freitext ...*Stahl H = 1200 mm*Rohrg.in Bösch. Pf. in Beton.*Verz./EP/PUR TA: Geländer 'an Böschungstreppe gem. RIZ GEL 7 einschl. der erforderlichen bewehrten Fundamente und der erforderlichen Erdarbeiten. Bohrungen DU 20 in den Pfosten zum Verguss und der Entwässerung des Pfostens. '	003	130200 Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	130,27

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Geländer 'an Böschungstreppe gem. RIZ GEL 7 einschl. der erforderlichen bewehrten Fundamente und der erforderlichen Erdarbeiten. Bohrungen DU 20 in den Pfosten zum Verguss und der Entwässerung des Pfostens. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	130,27
TA: Geländer 'an Böschungstreppe gem. RIZ GEL 7 einschl. der erforderlichen bewehrten Fundamente und der erforderlichen Erdarbeiten. Bohrungen DU 20 in den Pfosten zum Verguss und der Entwässerung des Pfostens. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	130,27
TA: Geländer 'an Böschungstreppe gem. RIZ GEL 7 einschl. der erforderlichen bewehrten Fundamente und der erforderlichen Erdarbeiten. Bohrungen DU 20 in den Pfosten zum Verguss und der Entwässerung des Pfostens. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	130,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**130,27 €**	**GM (MEPi):**	**130,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**130,27 €**	**GM (MEPi):**	**130,27 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 313 9191 0049 **Stahlgeländer einbauen** ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Holmgel. m. 1 ZH Pf. in Beton.*... Freitext ... TA: Geländer 'für Radweg (Absturzsicherung) in Anlehnung an RIZ Gel 7, Ausführung nach ZTV-ING 8-4, Gelaender aus Rundrohr 60,3x2,9, einschl. Ausbildung der Endschwingen, inkl. Bohrung DU 20 zum Verguß und zur Entwässerung des Pfosten. Pfostenabstand 1500 mm. Pfosten und Aussparung mit Mörtel nach ZTV-ING 8-6 verfüllen.' Höhe des Geländers 'über OK Gelände 1300 mm. ' Korrosionsschutz ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	290,00	m	97,64
TA: Geländer 'für Radweg (Absturzsicherung) in Anlehnung an RIZ Gel 7, Ausführung nach ZTV-ING 8-4, Gelaender aus Rundrohr 60,3x2,9, einschl. Ausbildung der Endschwingen, inkl. Bohrung DU 20 zum Verguß und zur Entwässerung des Pfosten. Pfostenabstand 1500 mm. Pfosten und Aussparung mit Mörtel nach ZTV-ING 8-6 verfüllen.' Höhe des Geländers 'über OK Gelände 1300 mm. ' Korrosionsschutz ' '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	290,00	m	97,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**97,64 €**	**GM (MEPi):**	**97,64 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**97,64 €**	**GM (MEPi):**	**97,64 €**			
03.121 313 9193 1131 **Stahlgeländer einbauen** ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Füllstabgeländer Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. Verank.Fusspl.*Verz./EP/PUR TA: Geländer 'auf der Brücke, neben dem Radweg ' Höhe des Geländers '1300 mm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	65,50	m	176,79
TA: Geländer 'auf der Brücke, neben dem Notgehweg ' Höhe des Geländers '1000 mm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	66,50	m	160,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**168,77 €**	**GM (MEPi):**	**168,71 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**168,77 €**	**GM (MEPi):**	**168,71 €**			
03.121 313 9196 0049 **Stahlgeländer einbauen** ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Rohrg.in Bösch. Pf. in Beton.*... Freitext ... TA: Geländer 'neben Radweg ' Höhe des Geländers '1300 mm ' Korrosionsschutz ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	300,00	m	97,81
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**97,81 €**	**GM (MEPi):**	**97,81 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**97,81 €**	**GM (MEPi):**	**97,81 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 313 9197 0009 **Stahlgeländer einbauen** ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*... Freitext ... TA: Geländer 'für Schutzeinrichtung, auf dem Bauwerk , neben dem Radweg ' Höhe des Geländers 'in Abhängigkiet von den gewählten Schutzeinrichtungen, OK Geländer = 1,20 über Kappen-OK ' Korrosionsschutz ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	67,00	m	39,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**39,49 €**	**GM (MEPi):**	**39,49 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**39,49 €**	**GM (MEPi):**	**39,49 €**			
03.121 313 9913 1131 **Stahlgeländer einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... H = 1000 mm*Füllstabgeländer Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. Verank.Fusspl.*Verz./EP/PUR TA: Geländer 'auf Brücke, einschließlich zweier Halteplatten zur Befestigung der Bauwerkstafeln 150x110x3 mm. ' Material 'Stahl nach EN 10025, S235 JR+N '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	127,00	m	189,23
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**189,23 €**	**GM (MEPi):**	**189,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**189,23 €**	**GM (MEPi):**	**189,23 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 313 9933 1131								
Stahlgeländer einbauen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
H = 1200 mm*Füllstabgeländer								
Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr.								
Verank.Fusspl.*Verz./EP/PUR								
TA:								
Geländer 'auf Brücke neben Notweg, einschließlich								
einer Halteplatte zur Befestigung der Bauwerkstafel - 150x110x3 mm'								
Material 'Stahl nach EN 10025, S235 JR+N '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	60,00	m221,02
TA:								
Geländer 'auf Brücke neben Notweg, einschließlich								
einer Halteplatte zur Befestigung der Bauwerkstafel - 150x110x3 mm'								
Material 'Stahl nach EN 10025, S235 JR+N '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	60,00	m221,02
TA:								
Geländer 'auf Brücke neben Notweg, einschließlich								
zweier Halteplatten zur Befestigung der Bauwerkstafeln,								
150x110x3 mm'								
Material 'Stahl nach EN 10025, S235 JR+N '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	126,00	m205,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**215,72 €**	**GM (MEPi):**	**212,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**215,72 €**	**GM (MEPi):**	**212,87 €**			
03.121 313 9993 1131								
Stahlgeländer einbauen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Füllstabgeländer								
Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr.								
Verank.Fusspl.*Verz./EP/PUR								
TA:								
Geländer 'auf Brücke neben Radweg, einschließlich einer								
Halteplatte zur Befestigung der Bauwerkstafel - 150x110x3 mm'								
Material 'Stahl nach EN 10025, S235 JR+N '								
Höhe des Geländers '1300mm '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	60,00	m	232,08

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Geländer 'auf Brücke neben Radweg, einschließlich einer								
Halteplatte zur Befestigung der Bauwerkstafel - 150x110x3 mm'								
Material 'Stahl nach EN 10025, S235 JR+N '								
Höhe des Geländers '1300mm '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	60,00	m	232,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**232,08 €**	**GM (MEPi):**	**232,08 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**232,08 €**	**GM (MEPi):**	**232,08 €**			
03.121 337 1901 ----								
Geländerverankerung einbauen								
Brücke*... Freitext ...								
Verz./EP/PUR								
TA:								
Verankerung 'in Anlehnung an RiZ Gel 14 einschl.								
Herstellen der Bohrungen und Fußplatten unterstopfen,								
einschließlich je 6 Verbundanker M12. '	003	130200		Straßenbauamt..		05/15	4,00	St62,86
TA:								
Verankerung 'in Anlehnung an RiZ Gel 14 einschl.								
Herstellen der Bohrungen und Fußplatten unterstopfen,								
einschließlich je 6 Verbundanker M12 '003	130200		Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	51,21
TA:								
Verankerung 'in Anlehnung an RiZ Gel 14 einschl.								
Herstellen der Bohrungen und Fußplatten unterstopfen,								
einschließlich je 6 Verbundanker M12 '003	130200		Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	51,21
TA:								
Verankerung 'in Anlehnung an RiZ Gel 14 einschl.								
Herstellen der Bohrungen und Fußplatten unterstopfen,								
einschließlich je 6 Verbundanker M12. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	4,00	St55,74
TA:								
Verankerung 'gem. RiZ Gel 14 einschl. Herstellen der								
Bohrungen und Fußplatten unterstopfen, einschließlich								
je 4 Verbundanker M12 '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	52,00	St	39,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Verankerung 'gem. RiZ Gel 14 einschl. Herstellen der Bohrungen und Fußplatten unterstopfen, einschließlich je 4 Verbundanker M12. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	56,00	St	45,20
TA: Verankerung '= Fußplatte nach Riz Gel 14, 230x230x12 mm mit 4 Verbundankern M 12. Fußplatte mit Mörtel nach ZTV-ING 8-6 unterstopfen. Abgerechnet wird die Anzahl der Fußplatten. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	62,00	St	39,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**49,37 €**	**GM (MEPi):**	**42,69 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**49,37 €**	**GM (MEPi):**	**42,69 €**			
03.121 513 9090 02-- **Ankerschiene einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Schaumst.entf. TA: Einbauort 'Flügelwände für Verblend-Mauerwerk ' Schiene 'mit Hammerkopfanker nach RiZ Verb 1 '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	110,00		m44,72
TA: Einbauort 'Flügelwände für Verblend-Mauerwerk ' Schiene 'mit Hammerkopfanker nach RiZ Verb 1 '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	110,00		m44,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**44,72 €**	**GM (MEPi):**	**44,72 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**44,72 €**	**GM (MEPi):**	**44,72 €**			
03.121 518 9181 02-- **Ankerschiene einbauen** ... Freitext ...*Tragfk. = 4 kN/m Länge 100 cm*Mit Anker Schaumst.entf. TA: Einbauort '= unter Überbauende im Bereich Wartungsgang, zur Befestigung eines Flaschenzuges für Tausch der Dilatationskonstruktion der Regenwasserleitung '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	2,00		St50,05

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbauort '= unter Überbauende im Bereich Wartungsgang, zur Befestigung eines Flaschenzuges für Tausch der Dilatationskonstruktion der Regenwasserleitung '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	2,00		St55,69
TA: Einbauort '= unter Überbauende im Bereich Wartungsgang, zur Befestigung eines Flaschenzuges für Tausch der Dilatationskonstruktion der Regenwasserleitung '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	2,00		St55,69
TA: Einbauort '= unter Überbauende im Bereich Wartungsgang, zur Befestigung eines Flaschenzuges für Tausch der Dilatationskonstruktion der Regenwasserleitung '	003	130200		Straßenbauamt..	02/15	2,00		St50,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,87 €**	**GM (MEPi):**	**52,87 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,87 €**	**GM (MEPi):**	**52,87 €**			
03.121 528 9910 01-- **Verankerung einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Stahl, n.rostend*Einsetzen TA: Einbauort 'Kappe' Verankerung für 'Kappe'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	93,00	St	20,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,86 €**	**GM (MEPi):**	**20,86 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,86 €**	**GM (MEPi):**	**20,86 €**			
03.121 528 9911 01-- **Verankerung einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Stahl, n.rostend*Feuerverzinkt Einsetzen TA: Einbauort 'Kappe bzw. Flügel' Verankerung für 'Kappe bzw. Flügel'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	262,00	St	41,01

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Einbauort 'Kappe bzw. Flügel' Verankerung für 'Kappe bzw. Flügel'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	262,00	St	41,01
TA: Einbauort 'Kappe bzw. Flügel' Verankerung für 'Kappe bzw. Flügel'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	265,00	St	41,01
TA: Einbauort 'Kappe bzw. Flügel' Verankerung für 'Kappe bzw. Flügel'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	265,00	St	41,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,01 €**	**GM (MEPi):**	**41,01 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**41,01 €**	**GM (MEPi):**	**41,01 €**			
03.121 536 3110 ---- **Verbundanker einbauen** Verbanker M 12*Zugzone Stahl, n.rostend	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	200,00	St	8,44
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,44 €**	**GM (MEPi):**	**8,44 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,44 €**	**GM (MEPi):**	**8,44 €**			
03.121 618 1293 0601 **Abdeckung von Öffnungen einbauen** Widerlager*1,5 kN/m2 - 1 kN ... Freitext ...*Stahlgitterrost Scharnier/Aufl.*Verz./n.rostend TA: Öffnung 'rechteckig, Kantenlänge 1 m x 1 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St225,33
TA: Öffnung 'rechteckig, Kantenlänge 1 m x 1 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St225,33
TA: Öffnung 'rechteckig, Kantenlänge 1 m x 1 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St225,33
TA: Öffnung 'rechteckig, Kantenlänge 1 m x 1 m. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St225,33

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**225,33 €**	**GM (MEPi):**	**225,33 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**225,33 €**	**GM (MEPi):**	**225,33 €**			
03.121 956 1112 99-- **Tür einbauen** Widerlager*Breite 0,94 m Höhe 1,97 m*Riegel RiZ Zug 4 ... Freitext ... TA: Korrosionsschutz 'gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil 3.6.2, Beschichtungssystem Nr. 1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St2.305,91
TA: Korrosionsschutz 'gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil 3.6.2, Beschichtungssystem Nr. 1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St2.305,91
TA: Korrosionsschutz 'gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil 3.6.2, Beschichtungssystem Nr. 1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St2.305,91
TA: Korrosionsschutz 'gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil 3.6.2, Beschichtungssystem Nr. 1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00		St2.305,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2.305,91 €**	**GM (MEPi):**	**2.305,91 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2.305,91 €**	**GM (MEPi):**	**2.305,91 €**			
03.121 971 2123 1113 **Messbolzen einbauen** Widerlager*Feuerverzinkt L 80 -120 mm*Mörtel Zentrierbohrung*Lage-/Höhenmessg	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	24,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,86 €**	**GM (MEPi):**	**24,86 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,86 €**	**GM (MEPi):**	**24,86 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
03.121 971 2124 1103 **Messbolzen einbauen** Widerlager*Feuerverzinkt L 120 - 160 mm*Mörtel Lage-/Höhenmessg								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	22,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,27 €**	**GM (MEPi):**	**22,27 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,27 €**	**GM (MEPi):**	**22,27 €**			
03.121 971 2223 1103 **Messbolzen einbauen** Widerlager*Messing L 80 -120 mm*Mörtel Lage-/Höhenmessg								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	36,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**36,19 €**	**GM (MEPi):**	**36,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**36,19 €**	**GM (MEPi):**	**36,19 €**			
03.121 971 3223 1103 **Messbolzen einbauen** Stütze*Messing*L 80 -120 mm Mörtel*Lage-/Höhenmessg								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	36,19
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**36,19 €**	**GM (MEPi):**	**36,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**36,19 €**	**GM (MEPi):**	**36,19 €**			
03.121 971 5212 2112 **Messbolzen einbauen** Kappe*Messing*DU 10 - 20 mm L 40 - 80 mm*Vertikal Mörtel*Zentrierbohrung Höhenmessung								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	St	18,63

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,63 €**	**GM (MEPi):**	**18,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,63 €**	**GM (MEPi):**	**18,63 €**			
03.121 971 9111 2903 **Messbolzen einbauen** ... Freitext ...*Feuerverzinkt DU 10 - 20 mm*L 20 - 40 mm Vertikal*... Freitext ... Lage-/Höhenmessg TA: Einbauort 'Pfahlkopfplatte, bauzeitlich' Bolzen 'in frischen Beton einsetzen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,00	St	17,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,16 €**	**GM (MEPi):**	**17,16 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,16 €**	**GM (MEPi):**	**17,16 €**			
03.121 971 9124 1113 **Messbolzen einbauen** ... Freitext ...*Feuerverzinkt L 120 - 160 mm*Mörtel Zentrierbohrung*Lage-/Höhenmessg TA: Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	6,00		St40,55
TA: Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00		St36,62
TA: Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00		St45,17
TA: Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00		St45,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,88 €**	**GM (MEPi):**	**41,88 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA: Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	52,00		St24,47
TA: Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	52,00		St24,47

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	52,00	St24,47
TA:								
Einbauort '= Pfeiler, Widerlager und Flügelwände.'	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	52,00	St24,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,47 €**	**GM (MEPi):**	**24,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,18 €**	**GM (MEPi):**	**26,27 €**			
03.121 971 9136 1103								
Messbolzen einbauen								
... Freitext ...*Feuerverzinkt								
DU 30 - 40 mm*L 200 - 300 mm								
Mörtel*Lage-/Höhenmessg								
TA:								
Einbauort 'Widerlager'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	28,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,07 €**	**GM (MEPi):**	**28,07 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,07 €**	**GM (MEPi):**	**28,07 €**			
03.121 971 9211 2102								
Messbolzen einbauen								
... Freitext ...*Messing								
DU 10 - 20 mm*L 20 - 40 mm								
Vertikal*Mörtel*Höhenmessung								
TA:								
Einbauort 'Kappe '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	12,00	St	16,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,63 €**	**GM (MEPi):**	**16,63 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,63 €**	**GM (MEPi):**	**16,63 €**			
10.122 112 1100 0112								
Stahloberfläche vorbereiten								
Gesamtkonstrukt.*Erstbeschichtung								
Tro.Sa2 1/2 Mehrw*Im Werk								
Vorbereitete Fl.								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.880,00	m2	3,95

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.880,00	m2	3,95
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.880,00	m2	3,95
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.880,00	m2	3,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,95 €**	**GM (MEPi):**	**3,95 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,95 €**	**GM (MEPi):**	**3,95 €**			
10.122 112 8119 9912								
Stahloberfläche vorbereiten								
Spundwand*Erstbeschichtung								
Sichtflächen*... Freitext ...								
... Freitext ...*Im Werk								
Vorbereitete Fl.								
TA:								
Ausgangszustand 'nach Wahl des AN'								
Verfahren 'nach Wahl des AN								
Oberflächenvorbereitungsgrad 2 1/2'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	300,00	m2	11,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,89 €**	**GM (MEPi):**	**11,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,89 €**	**GM (MEPi):**	**11,89 €**			
10.122 112 9119 0012								
Stahloberfläche vorbereiten								
... Freitext ...*Erstbeschichtung								
Sichtflächen*... Freitext ...								
Im Werk*Vorbereitete Fl.								
TA:								
Bauteil 'Hauptstahlträger'								
Ausgangszustand 'nach Wahl des AN'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	340,00	m2	6,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,27 €**	**GM (MEPi):**	**6,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,27 €**	**GM (MEPi):**	**6,27 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
10.122 112 9119 9912								
Stahloberfläche vorbereiten								
... Freitext ...*Erstbeschichtung								
Sichtflächen*... Freitext ...								
... Freitext ...*Im Werk								
Vorbereitete Fl.								
TA:								
Bauteil 'Stahlträger Berührungsflächen Frischbeton'								
Ausgangszustand 'nach Wahl des AN'								
Verfahren 'nach Wahl des AN'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	150,00	m2	6,27
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,27 €**	**GM (MEPi):**	**6,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,27 €**	**GM (MEPi):**	**6,27 €**			
10.122 112 9919 9932								
Stahloberfläche vorbereiten								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Sichtflächen*... Freitext ...								
... Freitext ...*Baust.Instandsetz								
Vorbereitete Fl.								
TA:								
Bauteil 'Überbau Aussen-/Unterseiten einschließlich der Gesimsbleche '								
Vorbereitung 'als Grundreinigung durchführen'								
Ausgangszustand 'unterschiedliche Verschmutzungsgrade, Vogelkot, Straßenstaub, Straßenschmutz, Salz, Öl, Fett, '								
Verfahren 'Hochdruck - Wasserwaschen nach ISO 8501-4 (2006), Wassertemperatur ca. 50 °C, Wasserdruck etwa 150 bar, Oberflächenreinheitsgrad Wa2 nach ISO 8501-4, Verringerung des Wasserverbrauches durch Einsatz von Fächerstrahldüsen, keine Lösungs- und Reinigungsmittel verwenden.								
Waschwasser vollständig auffangen. '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	3.400,00	m2	3,14

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,14 €**	**GM (MEPi):**	**3,14 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,14 €**	**GM (MEPi):**	**3,14 €**			
10.122 117 1102 91--								
Stahlkonstruktion vorbereiten								
Gesamtkonstrukt.*Erstbeschichtung								
Trock.Str.m.Einw.*... Freitext ...								
Im Werk								
TA:								
Ausgangszustand 'unbeschichtete Oberflaeche des vom AN gelieferten Stahls.								
Gesamtkonstruktion Stahlbau.								
Stahlbauprofile einschl. Kopf-, Ankerplatten, Stegbleche usw., Aussteifungsrohre, Einbauteile. '	013	130300		Straßenbauamt..	08/15	3,90		t305,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**305,36 €**	**GM (MEPi):**	**305,36 €**	**0501**	**Hochbau**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**305,36 €**	**GM (MEPi):**	**305,36 €**			
10.122 122 1209 9931								
Stahlbauteil vorbereiten								
Geländer*Vollerneuerung								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Baust.Instandsetz*Handlauflänge								
TA:								
Ausgangszustand 'Die Farbbeschichtung ist großflächig stark abgeblättert. Die Feuerverzinkung ist intakt und unversehrt '								
Verfahren 'Feuchtstrahlen mit nichtmetallischen Einwegstrahlmitteln '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	210,00	m	34,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**34,77 €**	**GM (MEPi):**	**34,77 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**34,77 €**	**GM (MEPi):**	**34,77 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
10.122 122 1901 9931 **Stahlbauteil vorbereiten** Geländer*... Freitext ... Zustand n.U.d.AG*... Freitext ... Baust.Instandsetz*Handlauflänge TA: Vorbereitung 'als ergänzende Grundreinigung durchführen ' Verfahren 'nachwaschen mit klarem Trinkwasser '	004	130200	Straßenbauamt..	06/15	210,00	m	1,90
TA: Vorbereitung 'als Grundreinigung durchführen ' Verfahren 'waschen mit 80 Grad heißem Wasser, dem ein neutraler oder phosphorsaurer Reiniger zugegeben ist, Druck mind. 5 bar, Waschwässer vollständig auffangen '	004	130200	Straßenbauamt..	06/15	210,00	m	4,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 3,24 €	**GM (MEPi):** 3,24 €	**0608 Brückeninstandsetzung**			
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 3,24 €	**GM (MEPi):** 3,24 €				
10.122 122 1909 1031 **Stahlbauteil vorbereiten** Geländer*... Freitext ... ... Freitext ...*Sweepstrahlen Baust.Instandsetz*Handlauflänge TA: Vorbereitung 'zusätzlich für Vollerneuerung ' Ausgangszustand 'Vorbereitete Oberfläche bis auf die Verzinkung, ggf. Restbestandteile der vorhandenen Beschichtung '	004	130200 Straßenbauamt..	06/15	210,00	m	23,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 23,13 €	**GM (MEPi):** 23,13 €	**0608 Brückeninstandsetzung**			
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 23,13 €	**GM (MEPi):** 23,13 €				
10.122 152 9212 ---- **Beschicht. Stahloberfl. reinigen** ... Freitext ...*Reinig. vor DB Heißwasserstr.*Auf Baustelle TA: Bauteil 'Hauptstahlträger'	005	130200 Straßenbauamt..	07/15	340,00	m2	3,61

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 3,61 €	**GM (MEPi):** 3,61 €	**0603 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 3,61 €	**GM (MEPi):** 3,61 €				
10.122 212 2229 11-- **Stahlfl. mit Korr.schutz versehen** Spundwand*Bauteil Nr. 2.2.1 Korr.belast.= b)*... Freitext ... Auf Baustelle*Zwischenreinigung TA: Korrosionsschutzsystem Nr. '4 '	005	130200 Straßenbauamt..	07/15	11,00	m2	66,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 66,41 €	**GM (MEPi):** 66,41 €	**0602 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 66,41 €	**GM (MEPi):** 66,41 €				
10.122 212 9901 11-- **Stahlfl. mit Korr.schutz versehen** ... Freitext ...*... Freitext ... Korr. System Nr.1*Auf Baustelle Zwischenreinigung TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlträger Frischbetonflä.' Bauteil Nr. '5.4.1'	005	130200 Straßenbauamt..	07/15	150,00	m2	6,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** 6,72 €	**GM (MEPi):** 6,72 €	**0603 Neubau von Brücken (übe..**			
	Gesamt:	**AM (MEPi):** 6,72 €	**GM (MEPi):** 6,72 €				
10.122 212 9901 21-- **Stahlfl. mit Korr.schutz versehen** ... Freitext ...*... Freitext ... Korr. System Nr.1*Im Werk Zwischenreinigung TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Berührungsflächen zwischen Stahl und Beton' Bauteil Nr. '5.4.1'	003	130200 Straßenbauamt..	02/15	1.950,00	m2	4,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Berührungsflächen zwischen Stahl und Beton'								
Bauteil Nr. '5.4.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.950,00	m2	4,51
TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Berührungsflächen zwischen Stahl und Beton'								
Bauteil Nr. '5.4.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.950,00	m2	4,51
TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Berührungsflächen zwischen Stahl und Beton'								
Bauteil Nr. '5.4.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.950,00	m2	4,51
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,51 €**	**GM (MEPi):**	**4,51 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,51 €**	**GM (MEPi):**	**4,51 €**			
10.122 212 9909 21-- **Stahlfl. mit Korr.schutz versehen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Im Werk Zwischenreinigung TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlträger Flächen Fertigteilen' Bauteil Nr. '5.4.2'								
Korrosionsschutzsystem Nr. '3'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m2	22,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**22,15 €**	**GM (MEPi):**	**22,15 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**22,15 €**	**GM (MEPi):**	**22,15 €**			
10.122 212 9921 11-- **Stahlfl. mit Korr.schutz versehen** ... Freitext ...*... Freitext ... Korr.belast.= b)*Korr. System Nr.1 Auf Baustelle*Zwischenreinigung TA: Zu beschichtendes Bauteil 'Hauptstahlträger'								
Bauteil Nr. '1.3.1'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	340,00	m2	23,00

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**23,00 €**	**GM (MEPi):**	**23,00 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**23,00 €**	**GM (MEPi):**	**23,00 €**			
10.122 212 9921 21-- **Stahlfl. mit Korr.schutz versehen** ... Freitext ...*... Freitext ... Korr.belast.= b)*Korr. System Nr.1 Im Werk*Zwischenreinigung TA: Zu beschichtendes Bauteil 'gesamter Überbau'								
Bauteil Nr. '1.3.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6.230,00	m2	16,73
TA: Zu beschichtendes Bauteil 'gesamter Überbau'								
Bauteil Nr. '1.3.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6.230,00	m2	16,73
TA: Zu beschichtendes Bauteil 'gesamter Überbau'								
Bauteil Nr. '1.3.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6.230,00	m2	16,73
TA: Zu beschichtendes Bauteil 'gesamter Überbau'								
Bauteil Nr. '1.3.1'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6.230,00	m2	16,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,73 €**	**GM (MEPi):**	**16,73 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,73 €**	**GM (MEPi):**	**16,73 €**			
10.122 222 1132 9101 **Stahlbauteil mit Korr.schutz vers.** Geländer*Bauteil Nr. 3.1 Korr.belast.= c)*Korr. System Nr.2 ... Freitext ...*Zwischenreinigung Handlauflänge TA:								
Beschichtung 'auf der Baustelle '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	210,00	m	24,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,09 €**	**GM (MEPi):**	**24,09 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,09 €**	**GM (MEPi):**	**24,09 €**			
10.122 257 1991 01-- **Korrosionsschutz teilerneuern** Lager*... Freitext ... ... Freitext ...*Korr.schutzplan Auf Baustelle TA: Ausgangszustand ' ' Schadstellen 'Spotstrahlen der Schadstellen mit nichtmetallischen Einwegstrahlmitteln mit Oberflächen-vorbereitungsgrad PSa 2 1/2 bzw. maschinelles Schleifen mit Oberflächenvorbereitungsgrad PMa und sweepstrahlen der intakten Flächen einschließlich Nachreinigung '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	5,00	St	95,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**95,77 €**	**GM (MEPi):**	**95,77 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**95,77 €**	**GM (MEPi):**	**95,77 €**			
10.122 257 9911 02-- **Korrosionsschutz teilerneuern** ... Freitext ...*... Freitext ... Spot-u. sweepstr.*Korr.schutzplan Im Werk TA: Bauteil 'Anlegehilfen für Leitern nach Unterlagen des AG. ' Ausgangszustand 'Vereinzelt Abblätterungen in der Beschichtung. Anteil der vorzubereitenden Flächen max. 20-25 v.H. '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	4,00	St	41,11
TA: Bauteil 'Abdeckung für Einstiegsluken nach Unterlagen des AG. ' Ausgangszustand 'Vereinzelt Abblätterungen in der Beschichtung. Anteil der vorzubereitenden Flächen max. 20-25 v.H. '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	4,00	St	82,79

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**61,95 €**	**GM (MEPi):**	**61,95 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**61,95 €**	**GM (MEPi):**	**61,95 €**			
10.122 917 1002 ---- **Strahlschutt entsorgen** Einwegstrahlmit.*Erstattung AG	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	8,00	t	123,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**123,70 €**	**GM (MEPi):**	**123,70 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**123,70 €**	**GM (MEPi):**	**123,70 €**			
12.123 003 9900 0003 **Abdichtung aufnehmen** ... Freitext ...*... Freitext ... Entsorgen TA: Abdichtung auf 'gesamter Überbaufläche ' Dichtungsschicht 'gesamter Überbaufläche '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	700,00	m	21,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,99 €**	**GM (MEPi):**	**1,99 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,99 €**	**GM (MEPi):**	**1,99 €**			
12.123 003 9900 0101 **Abdichtung aufnehmen** ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen*Verwerten TA: Abdichtung auf 'Überbau, über den Innenstützen ' Dichtungsschicht 'Überbau, über den Innenstützen '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	25,00	m2	12,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,26 €**	**GM (MEPi):**	**12,26 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,26 €**	**GM (MEPi):**	**12,26 €**			
12.123 123 1000 ---- **Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.** Zwischen Kappen	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	100,00	m2	12,90

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,90 €**	**GM (MEPi):**	**12,90 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,90 €**	**GM (MEPi):**	**12,90 €**			
12.123 123 1090 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
Zwischen Kappen*... Freitext ...								
TA:								
Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	37,00	m215,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,93 €**	**GM (MEPi):**	**15,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,93 €**	**GM (MEPi):**	**15,93 €**			
12.123 123 1091 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
Zwischen Kappen*... Freitext ...								
Teilflächen								
TA:								
Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	230,00	m211,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,26 €**	**GM (MEPi):**	**11,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,26 €**	**GM (MEPi):**	**11,26 €**			
12.123 123 2000 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
Unter Kappen								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	64,00	m2	12,90
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,90 €**	**GM (MEPi):**	**12,90 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,90 €**	**GM (MEPi):**	**12,90 €**			
12.123 123 2090 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
Unter Kappen*... Freitext ...								
TA:								
Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	30,00	m215,93

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,93 €**	**GM (MEPi):**	**15,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,93 €**	**GM (MEPi):**	**15,93 €**			
12.123 123 2091 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
Unter Kappen*... Freitext ...								
Teilflächen								
TA:								
Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	145,00	m211,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,59 €**	**GM (MEPi):**	**11,59 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,59 €**	**GM (MEPi):**	**11,59 €**			
12.123 123 4000 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
Rahmen								
	005	130300	Straßenbauamt..		07/15	10,00	m2	12,86
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,86 €**	**GM (MEPi):**	**12,86 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,86 €**	**GM (MEPi):**	**12,86 €**			
12.123 123 9001 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
... Freitext ...*Teilflächen								
TA:								
Bauteil 'Überbau und Kammerwand unter den Kappen. '	003			130400	Autobahnamt ..		07/15	305,00m211,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,15 €**	**GM (MEPi):**	**11,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bauteil 'Fugen zwischen Fertigteilplatten'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	15,00	m211,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**11,43 €**	**GM (MEPi):**	**11,43 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**11,29 €**	**GM (MEPi):**	**11,17 €**			
12.123 123 9100 ----								
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.								
... Freitext ...*Schutzl.entfernen								
TA:								
Bauteil 'Überbau und Kammerwand zwischen den Kappen. '	003			130400	Autobahnamt ..		07/15	440,00m210,68

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,68 €**	**GM (MEPi):**	**10,68 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,68 €**	**GM (MEPi):**	**10,68 €**			
12.123 151 1101 ----								
Verstärkungsstreifen einbauen								
Schrammbord*Schweißbn.kasch.								
Breite mind.30 cm								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	95,00	m	11,79
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	100,00	m	12,18
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	100,00	m	12,73
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	100,00	m	12,73
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	110,00	m	10,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,04 €**	**GM (MEPi):**	**12,02 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.017,50	m	8,52
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.017,50	m	8,52
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.017,50	m	8,52
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.017,50	m	8,52
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,52 €**	**GM (MEPi):**	**8,52 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	25,00	m	12,99
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,99 €**	**GM (MEPi):**	**12,99 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,73 €**	**GM (MEPi):**	**8,93 €**			
12.123 151 1201 ----								
Verstärkungsstreifen einbauen								
Schrammbord*Edelstahlband								
Breite mind.30 cm								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	12,00	m	15,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**15,97 €**	**GM (MEPi):**	**15,97 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	75,00	m	10,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,77 €**	**GM (MEPi):**	**10,77 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,37 €**	**GM (MEPi):**	**11,49 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.123 151 2202 ----								
Verstärkungsstreifen einbauen								
Überbauende*Edelstahlband								
Breite mind.50 cm								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17,50	m	13,28
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	17,50	m	13,28
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	27,50	m	13,28
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	27,50	m	13,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,28 €**	**GM (MEPi):**	**13,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,28 €**	**GM (MEPi):**	**13,28 €**			
12.123 151 9202 ----								
Verstärkungsstreifen einbauen								
... Freitext ...*Edelstahlband								
Breite mind.50 cm								
TA:								
Einbau 'hintere Kammerwand '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	14,00	m	18,78
TA:								
Einbau 'hintere Kammerwand '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	22,00	m	17,26
TA:								
Einbau 'hintere Kammerwand '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	22,00	m	17,75
TA:								
Einbau 'hintere Kammerwand '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	22,00	m	17,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,76 €**	**GM (MEPi):**	**17,66 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,76 €**	**GM (MEPi):**	**17,66 €**			
12.123 161 ---- ----								
Schutzlage herstellen								
Schutzlage herstellen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m2	8,35
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	90,00	m2	6,76
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	240,00	m2	6,49

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	310,00	m2	7,07
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	310,00	m2	7,07
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	330,00	m2	6,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,05 €**	**GM (MEPi):**	**6,84 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	150,00	m2	6,36
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.040,00	m2	4,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.040,00	m2	4,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.040,00	m2	4,89
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2.040,00	m2	4,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,18 €**	**GM (MEPi):**	**4,91 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	72,00	m2	7,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,42 €**	**GM (MEPi):**	**7,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,30 €**	**GM (MEPi):**	**5,19 €**			
12.123 205 1101 99--								
Bauwerksfuge herstellen								
Widerlager*Fug 1, Bild 1								
Abschl.Fug1,Bild5*... Freitext ...								
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 250 bis 300cm								
Abgerechnet wird nach Länge des Innen liegenden								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	m	86,28
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 250 bis 300cm								
Abgerechnet wird nach Länge des Innen liegenden								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	14,00	m	86,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**86,28 €**	**GM (MEPi):**	**86,28 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**86,28 €**	**GM (MEPi):**	**86,28 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.123 205 1601 99--								
Bauwerksfuge herstellen								
Widerlager*Fug 2, Bild 2								
Abschl.Fug1,Bild5*... Freitext ...								
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 1,2m bis 2,5m								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,50	m	81,92
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 1,2m bis 2,5m								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,50	m	81,92
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 1,2m bis 2,5m								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	9,00	m	102,18
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**88,67 €**	**GM (MEPi):**	**88,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**88,67 €**	**GM (MEPi):**	**88,93 €**			
12.123 205 1603 07--								
Bauwerksfuge herstellen								
Widerlager*Fug 2, Bild 2								
Abschl.Fug2,Bild3*Dicke 150-200 cm								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	9,00	m	106,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**106,02 €**	**GM (MEPi):**	**106,02 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**106,02 €**	**GM (MEPi):**	**106,02 €**			
12.123 205 1603 99--								
Bauwerksfuge herstellen								
Widerlager*Fug 2, Bild 2								
Abschl.Fug2,Bild3*... Freitext ...								
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles '200 cm,								
Fugenausbildung wasserdruckabweisend ausbilden'		005		130200	Straßenbauamt..		07/15	6,00m98,75

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**98,75 €**	**GM (MEPi):**	**98,75 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**98,75 €**	**GM (MEPi):**	**98,75 €**			
12.123 205 1604 99--								
Bauwerksfuge herstellen								
Widerlager*Fug 2, Bild 2								
Abschl.Fug2,Bild4*... Freitext ...								
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 250 bis 300cm								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	76,93
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles '= 250 - 300 cm								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	80,02
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 250 bis 300cm								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	76,93
TA:								
Mittlere Dicke des Bauteiles '= 250 - 300 cm								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	15,00	m	80,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**78,47 €**	**GM (MEPi):**	**78,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**78,47 €**	**GM (MEPi):**	**78,47 €**			
12.123 205 9501 07--								
Bauwerksfuge herstellen								
... Freitext ...*Fug 2, Bild 1								
Abschl.Fug1,Bild5*Dicke 150-200 cm								
TA:								
Bauteil 'Anprallsockel Pfeilerachse 20. '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	m66,64

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bauteil 'Anprallsockel Pfeilerachse 20 '		003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	m86,91
TA:								
Bauteil 'Anprallsockel Pfeilerachse 20. '		003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	m66,64
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**73,39 €**	**GM (MEPi):**	**73,39 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**73,39 €**	**GM (MEPi):**	**73,39 €**			
12.123 205 9603 04--								
Bauwerksfuge herstellen								
... Freitext ...*Fug 2, Bild 2								
Abschl.Fug2,Bild3*Dicke 50-75 cm								
TA:								
Bauteil 'Kammerwand								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	78,32
TA:								
Bauteil 'Kammerwand								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	78,32
TA:								
Bauteil '= Kammerwand								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	78,32
TA:								
Bauteil '= Kammerwand								
Abgerechnet wird nach länge des luftseitigen								
Fugenbandes. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	6,00	m	78,32
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**78,32 €**	**GM (MEPi):**	**78,32 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**78,32 €**	**GM (MEPi):**	**78,32 €**			
12.123 205 9700 00--								
Bauwerksfuge herstellen								
... Freitext ...*Fug 3								
TA:								
Bauteil 'Kappe'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	8,00	m	97,83

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**97,83 €**	**GM (MEPi):**	**97,83 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**97,83 €**	**GM (MEPi):**	**97,83 €**			
12.123 205 9700 03--								
Bauwerksfuge herstellen								
... Freitext ...*Fug 3								
Dicke 30-50 cm								
TA:								
Bauteil 'zwischen Überbaukappe und Flügelgesims '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00m118,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**118,31 €**	**GM (MEPi):**	**118,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**118,31 €**	**GM (MEPi):**	**118,31 €**			
12.123 205 9900 06--								
Bauwerksfuge herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Dicke 100-150 cm								
TA:								
Bauteil 'Widerlager/ Überbau '								
Fuge 'Widerlager/ Überbau '	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	28,00	m	76,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**76,82 €**	**GM (MEPi):**	**76,82 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**76,82 €**	**GM (MEPi):**	**76,82 €**			
12.123 215 11-- ----								
Fugenabdeckung n.RiZ "Fug 6" herst.								
"f" 40-100*Bild 1, 35 mm								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	21,00	m	114,24
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	21,00	m	114,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**114,24 €**	**GM (MEPi):**	**114,24 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**114,24 €**	**GM (MEPi):**	**114,24 €**			
12.123 225 1402 ----								
Fugenband einbauen								
Widerlager*In Arbeitsfugen								
Außenband								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m	35,47

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m	35,47
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m	35,47
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	65,00	m	35,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**35,47 €**	**GM (MEPi):**	**35,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**35,47 €**	**GM (MEPi):**	**35,47 €**			
12.123 225 9199 ----								
Fugenband einbauen								
... Freitext ...*In Raumfugen								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil '= fast senkrechte Fuge an Vorderkante zwischen								
Verblendmauerwerk und Sichtbeton'								
Band '= dauerelastisches selbstsicherndes								
Einsteckfugenband in Fugenspalt (von Mörtelresten								
bereinigt) einpressen.								
Fugenbreite ca. 15 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	17,50	m	19,76
TA:								
Bauteil '= fast senkrechte Fuge an Vorderkante zwischen								
Verblendmauerwerk und Sichtbeton'								
Band '= dauerelastisches selbstsicherndes								
Einsteckfugenband in Fugenspalt (von Mörtelresten								
bereinigt) einpressen.								
Fugenbreite ca. 15 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	18,00	m	19,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,69 €**	**GM (MEPi):**	**19,69 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Bauteil '= fast senkrechte Fuge an Vorderkante zwischen								
Verblendmauerwerk und Sichtbeton'								
Band '= dauerelastisches selbstsicherndes								
Einsteckfugenband in Fugenspalt (von Mörtelresten								
bereinigt) einpressen.								
Fugenbreite ca. 15 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	8,50	m	15,76

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Bauteil '= fast senkrechte Fuge an Vorderkante zwischen								
Verblendmauerwerk und Sichtbeton'								
Band '= dauerelastisches selbstsicherndes								
Einsteckfugenband in Fugenspalt (von Mörtelresten								
bereinigt) einpressen.								
Fugenbreite ca. 15 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	8,50	m	15,17
TA:								
Bauteil '= fast senkrechte Fuge an Vorderkante zwischen								
Verblendmauerwerk und Sichtbeton'								
Band '= dauerelastisches selbstsicherndes								
Einsteckfugenband in Fugenspalt (von Mörtelresten								
bereinigt) einpressen.								
Fugenbreite ca. 15 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	8,50	m	15,76
TA:								
Bauteil '= fast senkrechte Fuge an Vorderkante zwischen								
Verblendmauerwerk und Sichtbeton'								
Band '= dauerelastisches selbstsicherndes								
Einsteckfugenband in Fugenspalt (von Mörtelresten								
bereinigt) einpressen.								
Fugenbreite ca. 15 mm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	8,50	m	15,17
TA:								
Bauteil ' Wartungsgang zwischen 1. und 2.TBW '								
Band 'luftseitiges Fugenband nach Fug 1 Bild 1 '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	15,00	m34,94
TA:								
Bauteil ' Wartungsgang zwischen 1. und 2.TBW '								
Band 'luftseitiges Fugenband nach Fug 1 Bild 1 '	003	130200		Straßenbauamt..		02/15	15,00	m34,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**21,96 €**	**GM (MEPi):**	**24,59 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**21,39 €**	**GM (MEPi):**	**22,84 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
12.123 230 9199 ----								
Fugeneinlage einbauen								
... Freitext ...*Hartschaum								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Widerlagerfundament Raumfuge zw. 1.und 2. TBW'								
Dicke '= 3 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	19,00	m2	9,63
TA:								
Bauteil 'Widerlagerfundament Raumfuge zw. 1.und 2. TBW'								
Dicke '= 3 cm '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	19,00	m2	9,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**	**0603 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**			
12.123 235 9119 20--								
Fugenfüllung herstellen								
... Freitext ...*Kalt, 25 v.H.								
Flanke Beton*... Freitext ...								
Tiefe 15 - 25 mm								
TA:								
Bauteil 'Überbau/ Widerlagerschürze '								
Fugenspaltbreite '3 cm '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	23,00	m	17,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,76 €**	**GM (MEPi):**	**17,76 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**		
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,76 €**	**GM (MEPi):**	**17,76 €**			
12.123 235 9932 91--								
Fugenfüllung herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Fla.Beton/Mauerw.*Breite 10-15 mm								
... Freitext ...*Füllstoff einb.								
TA:								
Bauteil 'Verklinkerung an den Flügelwänden. Umlaufende								
Fuge Mauerwerk/Beton. '								
Füllstoff 'komprimierfähiges Dichtungsband. '								
Fülltiefe '=Steindicke = 11 cm. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	65,00	m	12,30

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,30 €**	**GM (MEPi):**	**12,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,30 €**	**GM (MEPi):**	**12,30 €**			
12.123 235 9991 10--								
Fugenfüllung herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
... Freitext ...*Breite bis 10 mm								
Tiefe bis 15 mm								
TA:								
Bauteil 'Stahlträger-Widerlager '								
Füllstoff 'Polyurethankitt, tatsächliche Dauerbewe-								
gungsaufnahme mind. 25 v.H.'								
Fugenflanken ' Beton auf Stahl'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m	19,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,47 €**	**GM (MEPi):**	**19,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,47 €**	**GM (MEPi):**	**19,47 €**			
12.123 912 12-- ----								
Überbauabschluss herstellen								
RiZ Abs 1*Ab.Profil ges.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	21,00	m	92,36
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**92,36 €**	**GM (MEPi):**	**92,36 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**92,36 €**	**GM (MEPi):**	**92,36 €**			
12.123 912 22-- ----								
Überbauabschluss herstellen								
RiZ Abs 3*Ab.Profil ges.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	15,00	m	109,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**109,89 €**	**GM (MEPi):**	**109,89 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**109,89 €**	**GM (MEPi):**	**109,89 €**			
13.124 107 0121 0620								
Betonunterlage vorbereiten								
Widerl.u.Flügel*Oberfl.senkrecht								
Teilflächen*Strahlen/Abs.								
Entf.von Zement								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	7,78

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	7,78
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	7,78
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	50,00	m2	7,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,78 €**	**GM (MEPi):**	**7,78 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,78 €**	**GM (MEPi):**	**7,78 €**			
13.124 107 0410 0600								
Betonunterlage vorbereiten								
Überbau*Oberfl.waager.								
Strahlen/Abs.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	66,00	m2	13,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,87 €**	**GM (MEPi):**	**13,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,87 €**	**GM (MEPi):**	**13,87 €**			
13.124 107 0410 0610								
Betonunterlage vorbereiten								
Überbau*Oberfl.waager.								
Strahlen/Abs.*Abtr. von Besch.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	164,00	m2	6,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,42 €**	**GM (MEPi):**	**6,42 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,42 €**	**GM (MEPi):**	**6,42 €**			
13.124 107 0410 0620								
Betonunterlage vorbereiten								
Überbau*Oberfl.waager.								
Strahlen/Abs.*Entf.von Zement								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.100,00	m2	1,44
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.100,00	m2	1,43
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.100,00	m2	1,44
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	7.100,00	m2	1,43
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,44 €**	**GM (MEPi):**	**1,44 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,44 €**	**GM (MEPi):**	**1,44 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.124 107 0410 9920								
Betonunterlage vorbereiten								
Überbau*Oberfl.waager.								
... Freitext ...*Entf.von Zement								
TA:								
Vorbereitungsverfahren '= Betonunterlage mit festen Strahlmittel strahlen (Kugelstrahlen) unter gleichzeitigem Absaugen. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	320,00	m2	4,98
TA:								
Vorbereitungsverfahren 'Betonunterlage mit festen Strahlmittel strahlen (Kugelstrahlen) unter gleichzeitigem Absaugen. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	510,00	m2	3,99
TA:								
Vorbereitungsverfahren 'Betonunterlage mit festen Strahlmittel strahlen (Kugelstrahlen) unter gleichzeitigem Absaugen.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	590,00	m2	2,57
TA:								
Vorbereitungsverfahren 'Betonunterlage mit festen Strahlmittel strahlen (Kugelstrahlen) unter gleichzeitigem Absaugen.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	590,00	m2	2,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,53 €**	**GM (MEPi):**	**3,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,53 €**	**GM (MEPi):**	**3,31 €**			
13.124 107 0811 0610								
Betonunterlage vorbereiten								
zwischen Kappen*Oberfl.waager.								
Teilflächen*Strahlen/Abs.								
Abtr. von Besch.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	240,00	m2	3,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,31 €**	**GM (MEPi):**	**3,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,31 €**	**GM (MEPi):**	**3,31 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.124 107 0911 0610								
Betonunterlage vorbereiten								
unter Kappe*Oberfl.waager.								
Teilflächen*Strahlen/Abs.								
Abtr. von Besch.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	130,00	m2	3,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,31 €**	**GM (MEPi):**	**3,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,31 €**	**GM (MEPi):**	**3,31 €**			
13.124 107 9910 0620								
Betonunterlage vorbereiten								
... Freitext ...*Oberfl.waager.								
Strahlen/Abs.*Entf.von Zement								
TA:								
Bauteil 'Überbau und Kammerwand. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	715,00	m2	2,95
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,95 €**	**GM (MEPi):**	**2,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,95 €**	**GM (MEPi):**	**2,95 €**			
13.124 107 9921 9990								
Betonunterlage vorbereiten								
... Freitext ...*Oberfl.senkrecht								
Teilflächen*... Freitext ...								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Widerlager, partielle Schadstellen '								
Vorbereitungsverfahren 'Betonunterlage abstemmen und druckluftstrahlen mit festem Strahlmittel '								
Abtrag von 'minderfesten Schichten '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	20,00	m2	15,73
TA:								
Bauteil 'Widerlagerflächen nach Unterlagen des AG bis Ok Spritzwassersockel '								
Vorbereitungsverfahren 'Trockenstrahlen mit nichtmetallischem Einwegstrahlmittel '								
Abtrag von 'vorhandenen Oberflächenschutzbeschichtungen OS-B '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	85,00	m2	12,58

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,16 €**	**GM (MEPi):**	**13,18 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,16 €**	**GM (MEPi):**	**13,18 €**			
13.124 107 9930 9970								
Betonunterlage vorbereiten								
... Freitext ...*Oberfl.untersch.								
... Freitext ...*Abtrag 2-3 cm								
TA:								
Bauteil 'Widerlager Achse C, Auflagerbank '								
Vorbereitungsverfahren 'Betonunterlage abstemmen und								
druckluftstrahlen mit festem Strahlmittel '		004	130200	Straßenbauamt..		06/15	12,00	m225,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,73 €**	**GM (MEPi):**	**25,73 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,73 €**	**GM (MEPi):**	**25,73 €**			
13.124 112 9932 1190								
Betonunterlage vorbereiten								
... Freitext ...*Oberfl.untersch.								
T.fl.0,05- 0,1m2*Vorb.nach Wahl								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Rohrausmündung in den Widerlagern '								
Abtrag von 'minderfesten Schichten, Abstemmen der								
Rostschlämme '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	2,00	St	16,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**16,38 €**	**GM (MEPi):**	**16,38 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**16,38 €**	**GM (MEPi):**	**16,38 €**			
13.124 207 2110 ----								
Betonunterlage grundieren								
Zwischen Kappen*Epoxidh. gesond.								
Abstreuen								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	100,00	m2	5,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,63 €**	**GM (MEPi):**	**5,63 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,63 €**	**GM (MEPi):**	**5,63 €**			
13.124 207 3110 ----								
Betonunterlage grundieren								
Unter Kappen*Epoxidh. gesond.								
Abstreuen								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	64,00	m2	5,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,63 €**	**GM (MEPi):**	**5,63 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**5,63 €**	**GM (MEPi):**	**5,63 €**			
13.124 207 9110 ----								
Betonunterlage grundieren								
... Freitext ...*Epoxidh. gesond.								
Abstreuen								
TA:								
Bauteil 'Überbau und Kammerwand zwischen den Kappen. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	440,00m22,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,26 €**	**GM (MEPi):**	**2,26 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,26 €**	**GM (MEPi):**	**2,26 €**			
13.124 207 9111 ----								
Betonunterlage grundieren								
... Freitext ...*Epoxidh. gesond.								
Abstreuen*Teilflächen								
TA:								
Bauteil 'Überbau und Kammerwand unter den Kappen. '		003		130400	Autobahnamt ..		07/15	305,00m22,57
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,57 €**	**GM (MEPi):**	**2,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,57 €**	**GM (MEPi):**	**2,57 €**			
13.124 212 2000 ----								
Betonunterlage versiegeln								
Zwischen Kappen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	240,00	m2	9,63

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**			
13.124 212 3000 ----								
Betonunterlage versiegeln								
Unter Kappen								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	130,00	m2	9,63
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,63 €**	**GM (MEPi):**	**9,63 €**			
13.124 212 9000 ----								
Betonunterlage versiegeln								
... Freitext ...								
TA:								
Bauteil 'Kappenbereich '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m2	17,75
TA:								
Bauteil 'zwischen Kappen'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	37,00	m2	17,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,75 €**	**GM (MEPi):**	**17,75 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,75 €**	**GM (MEPi):**	**17,75 €**			
13.124 217 ---- ----								
Epoxidharz liefern								
Epoxidharz liefern								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	155,00	kg	6,34
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	220,00	kg	6,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,34 €**	**GM (MEPi):**	**6,34 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.850,00	kg	5,70
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.850,00	kg	5,70
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.850,00	kg	5,70
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	3.850,00	kg	5,70
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**5,70 €**	**GM (MEPi):**	**5,70 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	150,00	kg	6,82

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,82 €**	**GM (MEPi):**	**6,82 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,04 €**	**GM (MEPi):**	**5,72 €**			
13.124 307 9932 00--								
Haftbrücke herstellen								
... Freitext ...*Oberfl.untersch.								
PCC-Mörtel								
TA:								
Bauteil 'Widerlager Achse C, Auflagerbank '	004	130200		Straßenbauamt..	06/15	12,00		m29,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,98 €**	**GM (MEPi):**	**9,98 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,98 €**	**GM (MEPi):**	**9,98 €**			
13.124 332 9932 00--								
PCC-Mörtel/-Beton einbauen								
... Freitext ...*Oberfl.untersch.								
BE PCC II								
TA:								
Bauteil ' Widerlager Achse C, Auflagerbank '	004	130200		Straßenbauamt..	06/15	900,00		kg1,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,88 €**	**GM (MEPi):**	**1,88 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,88 €**	**GM (MEPi):**	**1,88 €**			
13.124 526 9201 ----								
Beschichtung gem. OS-B herstellen								
... Freitext ...*Oberfl.senkrecht								
Teilflächen								
TA:								
Bauteil 'Widerlager '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	85,00	m2	14,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,26 €**	**GM (MEPi):**	**14,26 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,26 €**	**GM (MEPi):**	**14,26 €**			
13.124 917 9901 ----								
Prüfung Abreißfestigkeit durchfüh.								
... Freitext ...*Oberfl.waager.								
TA:								
Bauteil 'Überbau zwischen den Kappen.								
Oberfläche = Oberflächenschutzsystem. '	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	1,00		St91,20

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil 'Überbau im Kappenbereich. Oberfläche = Oberflächenschutzsystem. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	1,00	St85,41
TA: Bauteil 'Überbau zwischen den Kappen. Oberfläche = Oberflächenschutzsystem. '	003	130200		Straßenbauamt..		08/15	1,00	St85,41
TA: Bauteil 'Überbau im Kappenbereich. Oberfläche = Oberflächenschutzsystem. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1,00	St91,20
TA: Bauteil 'Überbau zwischen den Kappen. Oberfläche = Oberflächenschutzsystem. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1,00	St91,20
TA: Bauteil 'Überbau im Kappenbereich. Oberfläche = Oberflächenschutzsystem. '	003	130200		Straßenbauamt..		04/15	1,00	St91,20
TA: Bauteil ' Überbau. Oberfläche = Betonunterlage.'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	2,00	St	91,20
TA: Bauteil ' Überbau. Oberfläche = Betonunterlage.'	003	130200		Straßenbauamt..	08/15	2,00	St	85,41
TA: Bauteil ' Überbau. Oberfläche = Betonunterlage.'	003	130200		Straßenbauamt..	04/15	2,00	St	91,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**89,27 €**	**GM (MEPi):**	**89,27 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**89,27 €**	**GM (MEPi):**	**89,27 €**			
13.124 917 9902 ---- **Prüfung Abreißfestigkeit durchfüh.** ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht TA: Bauteil 'Widerlager, Abreißfestigkeiten der OS-Systems ermitteln '	004	130200		Straßenbauamt..	06/15	2,00	St	47,17

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Bauteil 'Widerlager, Abreißfestigkeiten der Betonunterlage ermitteln '	004	130200		Straßenbauamt..	06/15	6,00	St	34,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,64 €**	**GM (MEPi):**	**37,38 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,64 €**	**GM (MEPi):**	**37,38 €**			
13.124 920 1529 ---- **Schutzeinrichtung bereitstellen** Überbau*Fläche 300 m2 Heizung*... Freitext ... TA: Schutzeinrichtung 'Schutz- und Arbeitszelt'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch1.356,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.356,65 €**	**GM (MEPi):**	**1.356,65 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.356,65 €**	**GM (MEPi):**	**1.356,65 €**			
13.124 920 1539 ---- **Schutzeinrichtung bereitstellen** Überbau*Fläche 300 m2 Beleucht./Heizng*... Freitext ... TA: Schutzeinrichtung 'für die Herstellung des Überbau bzw. für die Herstellung der Abdichtungsarbeiten Überbau und Ausstattung'	004	130300	Straßenbauamt..					
09/15	1,00	Psch	255,65					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**255,65 €**	**GM (MEPi):**	**255,65 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**255,65 €**	**GM (MEPi):**	**255,65 €**			
13.124 920 9430 ---- **Schutzeinrichtung bereitstellen** ... Freitext ...*Fläche 250 m2 Beleucht./Heizng TA: Bauteil 'Stahlträger Herstellung und Beschichtung'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	1,00	Psch538,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**538,39 €**	**GM (MEPi):**	**538,39 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**538,39 €**	**GM (MEPi):**	**538,39 €**			
13.124 922 ---- ----								
Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.								
Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	Mt	18,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,91 €**	**GM (MEPi):**	**18,91 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,91 €**	**GM (MEPi):**	**18,91 €**			
13.124 927 ---- ----								
Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.								
Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	Mt	45,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**45,77 €**	**GM (MEPi):**	**45,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**45,77 €**	**GM (MEPi):**	**45,77 €**			
11.128 101 3221 2209								
Zaun aufnehmen								
Maschendrahtzaun*Höhe 1,00-1,50 m								
Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m								
Pf.i.Beton30/80*Lö.schl.Mat.lief.								
... Freitext ...								
TA:								
Material 'der Einfriedung säubern und zum Wiederaufbau								
auf Flächen des AN zwischenlagern.								
Betonaufbruch einer Verwertung nach Wahl des AN								
zuführen '	004	130200	Straßenbauamt..		06/15	6,00	m	12,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,07 €**	**GM (MEPi):**	**12,07 €**	**0608**	**Brückeninstandsetzung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,07 €**	**GM (MEPi):**	**12,07 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.128 101 4211 1109								
Zaun aufnehmen								
Weidezaun*Höhe 1,00-1,50 m								
Pfosten Holz*Abstand bis 2,00m								
Pfosten in Boden*Löcher schließen								
... Freitext ...								
TA:								
Material 'innerhalb der Baustelle lagern '	005	130300		Straßenbauamt..	07/15	22,00	m	4,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,92 €**	**GM (MEPi):**	**4,92 €**	**0605**	**Neubau von sonstigen ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,92 €**	**GM (MEPi):**	**4,92 €**			
11.128 101 4311 1101								
Zaun aufnehmen								
Weidezaun*Höhe 1,50-2,00 m								
Pfosten Holz*Abstand bis 2,00m								
Pfosten in Boden*Löcher schließen								
Material verwert.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	150,00	m	3,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,40 €**	**GM (MEPi):**	**3,40 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,40 €**	**GM (MEPi):**	**3,40 €**			
11.128 101 4312 1011								
Zaun aufnehmen								
Weidezaun*Höhe 1,50-2,00 m								
Pfosten Holz*Abstand2,00-3,00m								
Pfosten in Boden*Tür/Tor aufnehm.								
Material verwert.								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	130,00	m	4,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,16 €**	**GM (MEPi):**	**4,16 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,16 €**	**GM (MEPi):**	**4,16 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.128 213 99-- ----								
Anschl. Wildschutzz. an Bauw.herst.								
... Freitext ...								
TA:								
Anschluss '= Anschlußprofil nach RiZ-WSZ 5 L40x5 - 2,0								
m '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	4,00	St	197,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**197,69 €**	**GM (MEPi):**	**197,69 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
TA:								
Anschluss '= Anschlußprofil nach RiZ-WSZ 5 L40x5 - 2,0								
m '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	146,39
TA:								
Anschluss '= Anschlußprofil nach RiZ-WSZ 5 L40x5 - 2,0								
m '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	146,39
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**146,39 €**	**GM (MEPi):**	**146,39 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**163,49 €**	**GM (MEPi):**	**172,04 €**			
11.128 245 3993 9099								
Weidezaun herstellen								
Zaunhöhe 1,20 m*... Freitext ...								
... Freitext ...*D 12 bis 14 cm								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Pfosten 'aus Eichenholz, geschält,								
mit Karboline o.ä. getränkt'								
Pfostenlänge '2,00 m'								
Pfostenabstand '2,50 m'								
Spanndraht '2,00 mm mit Starkverzinkung, 3-zügig'	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	125,00		m9,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,78 €**	**GM (MEPi):**	**9,78 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,78 €**	**GM (MEPi):**	**9,78 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.128 245 9493 1000								
Weidezaun herstellen								
... Freitext ...*Eiche,gesp.+gesch								
... Freitext ...*D 12 bis 14 cm								
Pfostenabst.2,00m								
TA:								
Zaunhöhe '= 2 m.'								
Pfostenlänge 'ca. 3 m.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	150,00	m	8,92
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,92 €**	**GM (MEPi):**	**8,92 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,92 €**	**GM (MEPi):**	**8,92 €**			
13.129 002 1001 0003								
SE aus Stahl abbauen								
ESP*Bodenkl. 3 bis 5								
Teile verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	110,00	m	4,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,28 €**	**GM (MEPi):**	**4,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,28 €**	**GM (MEPi):**	**4,28 €**			
13.129 002 1211 0203								
SE aus Stahl abbauen								
ESP*Profil B*Pfost. A=4 m								
Bodenkl. 3 bis 5*Pf.l. 1900-2500mm								
Teile verwerten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	325,00	m	1,66
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,66 €**	**GM (MEPi):**	**1,66 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,66 €**	**GM (MEPi):**	**1,66 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 002 1211 0299 **SE aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Pfost. A=4 m Bodenkl. 3 bis 5*Pf.l. 1900-2500mm ... Freitext ... TA: Konstruktionsteile 'nach Wahl des AN verwerten. Es wird technologisch bedingt das Aufnehmen in Teillängen zu verschiedenen Zeitpunkten notwendig. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	1.150,00m	3,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,04 €**	**GM (MEPi):**	**3,04 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,04 €**	**GM (MEPi):**	**3,04 €**		
13.129 002 2130 0603 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil A*Pfost. A=1,33 m Pf.u.Dichtpl.entf*Teile verwerten							
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	132,00 m	4,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,88 €**	**GM (MEPi):**	**4,88 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,88 €**	**GM (MEPi):**	**4,88 €**		
13.129 002 2220 0003 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Pfost. A=2 m Teile verwerten							
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	48,00 m	4,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,08 €**	**GM (MEPi):**	**4,08 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,08 €**	**GM (MEPi):**	**4,08 €**		
13.129 002 2221 0203 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Pfost. A=2 m Bodenkl. 3 bis 5*Pf.l. 1900-2500mm Teile verwerten							
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	100,00 m	3,50

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,50 €**	**GM (MEPi):**	**3,50 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,50 €**	**GM (MEPi):**	**3,50 €**		
13.129 002 2230 0003 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Pfost. A=1,33 m Teile verwerten							
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	24,00 m	4,20
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	48,00 m	4,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,14 €**	**GM (MEPi):**	**4,12 €**	**0607 Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,14 €**	**GM (MEPi):**	**4,12 €**		
13.129 002 2230 0503 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Pfost. A=1,33 m Pf.mit Ausg. entf*Teile verwerten							
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	24,00 m	4,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,26 €**	**GM (MEPi):**	**4,26 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,26 €**	**GM (MEPi):**	**4,26 €**		
13.129 002 2231 0203 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Pfost. A=1,33 m Bodenkl. 3 bis 5*Pf.l. 1900-2500mm Teile verwerten							
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	70,00 m	4,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,00 €**	**GM (MEPi):**	**4,00 €**	**0602 Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**4,00 €**	**GM (MEPi):**	**4,00 €**		
13.129 006 0103 0003 **AEK aus Stahl abbauen** ESP*Behelfsabs. 4 m Teile verwerten							
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00 St	61,06

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**61,06 €**	**GM (MEPi):**	**61,06 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**61,06 €**	**GM (MEPi):**	**61,06 €**			
13.129 006 0121 1103 **AEK aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*Bodenkl. 3 bis 5 Teile verwerten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	St	20,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,08 €**	**GM (MEPi):**	**20,08 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,08 €**	**GM (MEPi):**	**20,08 €**			
13.129 006 0122 1103 **AEK aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Kurzabs. 4,37 m Pfosten i. Boden*Bodenkl. 3 bis 5 Teile verwerten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	13,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,46 €**	**GM (MEPi):**	**13,46 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,46 €**	**GM (MEPi):**	**13,46 €**			
13.129 006 0221 0003 **AEK aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Regelabs. 12 m Teile verwerten								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	55,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**55,12 €**	**GM (MEPi):**	**55,12 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**55,12 €**	**GM (MEPi):**	**55,12 €**			
13.129 006 0221 1103 **AEK aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*Bodenkl. 3 bis 5 Teile verwerten								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	56,14

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**56,14 €**	**GM (MEPi):**	**56,14 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**56,14 €**	**GM (MEPi):**	**56,14 €**			
13.129 006 2121 1199 **AEK aus Stahl abbauen** Endkonstr.*ESP*Profil B Regelabs. 12 m*Pfosten i. Boden Bodenkl. 3 bis 5*... Freitext ... TA: Konstruktionsteile 'nach Wahl des AN verwerten. Es wird technologisch bedingt das Aufnehmen in Teilmengen zu verschiedenen Zeitpunkten notwendig. '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15		4,00St65,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**65,05 €**	**GM (MEPi):**	**65,05 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**65,05 €**	**GM (MEPi):**	**65,05 €**			
13.129 021 2130 01-- **ÜK/ÜE des FRS abbauen** EDSP an eins. BSW*Bodenkl. 3 bis 5 Teile verwerten*Abbruchg.verw.AN								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	128,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**128,71 €**	**GM (MEPi):**	**128,71 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**128,71 €**	**GM (MEPi):**	**128,71 €**			
13.129 056 12-- ---- **Leitpfosten abbauen** Eingrableitpfost.*Abbaut.förd.u.lag								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	14,00	St	5,02
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	14,00	St	8,79
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	14,00	St	8,79
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	30,00	St	4,80
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	St	7,26
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	St	7,26

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,99 €**	**GM (MEPi):**	**6,79 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,99 €**	**GM (MEPi):**	**6,79 €**			
13.129 056 13-- ----								
Leitpfosten abbauen								
Eingrableitpfost.*Abbauteil verwert								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	St	2,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,93 €**	**GM (MEPi):**	**2,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	72,00	St	2,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,65 €**	**GM (MEPi):**	**2,65 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	6,00	St	4,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**4,67 €**	**GM (MEPi):**	**4,67 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,41 €**	**GM (MEPi):**	**2,82 €**			
13.129 056 33-- ----								
Leitpfosten abbauen								
Pfost.m.Eingrabs.*Abbauteil verwert								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	24,00	St	2,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,94 €**	**GM (MEPi):**	**2,94 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,94 €**	**GM (MEPi):**	**2,94 €**			
13.129 056 73-- ----								
Leitpfosten abbauen								
Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	22,00	St	1,53
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,53 €**	**GM (MEPi):**	**1,53 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	St	0,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,13 €**	**GM (MEPi):**	**0,13 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	1,61
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,61 €**	**GM (MEPi):**	**1,61 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,09 €**	**GM (MEPi):**	**1,15 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 102 0141 0010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
N2*W4*A*Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	100,00	m	26,25
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**26,25 €**	**GM (MEPi):**	**26,25 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	240,00	m	27,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,82 €**	**GM (MEPi):**	**27,82 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,03 €**	**GM (MEPi):**	**27,36 €**			
13.129 102 0141 2010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
N2*W4*A*R 5-10 m*Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	m	45,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**45,76 €**	**GM (MEPi):**	**45,76 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**45,76 €**	**GM (MEPi):**	**45,76 €**			
13.129 102 0342 0010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
H2*W4*B*Bodenkl. 3 bis 5								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	252,00	m	55,05
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**55,05 €**	**GM (MEPi):**	**55,05 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**55,05 €**	**GM (MEPi):**	**55,05 €**			
13.129 102 1141 0010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*N2*W4*A*Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00	m	28,60
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	200,00	m	28,60
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	425,00	m	30,97
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**29,39 €**	**GM (MEPi):**	**29,82 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**29,39 €**	**GM (MEPi):**	**29,82 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 102 1141 2010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*N2*W4*A*R 5-10 m								
Bodenkl. 3 bis 5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	13,00	m	41,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**41,91 €**	**GM (MEPi):**	**41,91 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**41,91 €**	**GM (MEPi):**	**41,91 €**			
13.129 102 1141 4010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*N2*W4*A*R 30-200 m								
Bodenkl. 3 bis 5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	90,00	m	27,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,91 €**	**GM (MEPi):**	**27,91 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,91 €**	**GM (MEPi):**	**27,91 €**			
13.129 102 1151 0010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*N2*W5*A*Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	840,00	m	17,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,83 €**	**GM (MEPi):**	**17,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,83 €**	**GM (MEPi):**	**17,83 €**			
13.129 102 1151 3010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*N2*W5*A*R 10-30 m								
Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	42,00	m	31,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**31,10 €**	**GM (MEPi):**	**31,10 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**31,10 €**	**GM (MEPi):**	**31,10 €**			
13.129 102 1241 2010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H1*W4*A*R 5-10 m								
Bodenkl. 3 bis 5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	7,00	m	57,85

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**57,85 €**	**GM (MEPi):**	**57,85 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**57,85 €**	**GM (MEPi):**	**57,85 €**			
13.129 102 1241 4010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H1*W4*A*R 30-200 m								
Bodenkl. 3 bis 5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	210,00	m	40,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,48 €**	**GM (MEPi):**	**40,48 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,48 €**	**GM (MEPi):**	**40,48 €**			
13.129 102 1251 0010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H1*W5*A*Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	144,00	m	37,09
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	280,00	m	32,20
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	280,00	m	32,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**33,83 €**	**GM (MEPi):**	**33,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**33,83 €**	**GM (MEPi):**	**33,20 €**			
13.129 102 1251 0019								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H1*W5*A*Bodenkl. 3 bis 5								
... Freitext ...								
TA:								
Konstruktion 'EDSP oder glw. als Lückenschluss zwischen								
EDSP-Teilabschnitten am Rand der BAB, beide Rifa. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	94,00	m	30,58
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,58 €**	**GM (MEPi):**	**30,58 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,58 €**	**GM (MEPi):**	**30,58 €**			
13.129 102 1341 0010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H2*W4*A*Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	165,00	m	74,53

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	190,00	m	72,62
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	190,00	m	72,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**73,25 €**	**GM (MEPi):**	**73,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**73,25 €**	**GM (MEPi):**	**73,19 €**			
13.129 102 1341 1010								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H2*W4*A*R bis 5 m								
Bodenkl. 3 bis 5								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	m	104,40
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**104,40 €**	**GM (MEPi):**	**104,40 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**104,40 €**	**GM (MEPi):**	**104,40 €**			
13.129 102 1342 0011								
SE am äuß. Fahrbahnrand herstellen								
Stahl*H2*W4*B*Bodenkl. 3 bis 5								
ÜK an ESP								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	360,00	m	51,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**51,77 €**	**GM (MEPi):**	**51,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**51,77 €**	**GM (MEPi):**	**51,77 €**			
13.129 106 1131 0390								
SE im Mittelstr. Herstellen								
Stahl*H2*W3*A*eins. getr. Wirk.								
... Freitext ...								
TA:								
Aufstellung 'Super-Rail VZB oder gleichwertig in Boden								
der Klasse 3-5. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	66,00	m	108,77
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**108,77 €**	**GM (MEPi):**	**108,77 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**108,77 €**	**GM (MEPi):**	**108,77 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 106 1132 0390								
SE im Mittelstr. Herstellen								
Stahl*H2*W3*B*eins. getr. Wirk.								
... Freitext ...								
TA:								
Aufstellung 'Super-Rail VZB oder gleichwertig zur								
Anbringung am Anprallsockel des Mittelpfeilers. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	28,00		m132,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**132,28 €**	**GM (MEPi):**	**132,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**132,28 €**	**GM (MEPi):**	**132,28 €**			
13.129 106 1141 0390								
SE im Mittelstr. Herstellen								
Stahl*H2*W4*A*eins. getr. Wirk.								
... Freitext ...								
TA:								
Aufstellung 'Super-Rail oder gleichwertig in Boden der								
Klasse 3-5. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	540,00	m	68,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**68,78 €**	**GM (MEPi):**	**68,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**68,78 €**	**GM (MEPi):**	**68,78 €**			
13.129 116 0342 2120								
SE a. Brücken u. Stützwänden herst.								
H2*W4*B*Klasse max B								
Außenkappe*Mitw.Gel.unzul.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	16,00	m	95,88
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**95,88 €**	**GM (MEPi):**	**95,88 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**95,88 €**	**GM (MEPi):**	**95,88 €**			
13.129 116 0342 2190								
SE a. Brücken u. Stützwänden herst.								
H2*W4*B*Klasse max B								
Außenkappe*... Freitext ...								
TA:								
Schutzeinrichtung 'mit Aufsatzgeländer u.								
Fußgängergleitschutz, Gesamthöhe 1,20 m'	004	130300		Straßenbauamt..	09/15	16,00		m135,78

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**135,78 €**	**GM (MEPi):**	**135,78 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**135,78 €**	**GM (MEPi):**	**135,78 €**			
13.129 116 1291 1114								
SE a. Brücken u. Stützwänden herst.								
Stahl*H1*... Freitext ...								
A*Klasse A*Außenkappe								
Mitw.Gel.zul.*R 30-200 m								
TA:								
Wirkungsbereichsklasse 'W4 / W5 mit Geländer'	005	130200		Straßenbauamt..	07/15	120,00	m	58,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**58,69 €**	**GM (MEPi):**	**58,69 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**58,69 €**	**GM (MEPi):**	**58,69 €**			
13.129 116 1341 1110								
SE a. Brücken u. Stützwänden herst.								
Stahl*H2*W4*A*Klasse A								
Außenkappe*Mitw.Gel.zul.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	133,00	m	93,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**93,82 €**	**GM (MEPi):**	**93,82 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**93,82 €**	**GM (MEPi):**	**93,82 €**			
13.129 116 1342 2110								
SE a. Brücken u. Stützwänden herst.								
Stahl*H2*W4*B*Klasse max B								
Außenkappe*Mitw.Gel.zul.								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	125,00	m	106,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**106,76 €**	**GM (MEPi):**	**106,76 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.050,00	m	83,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.050,00	m	83,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.060,00	m	83,04
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1.060,00	m	83,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**83,04 €**	**GM (MEPi):**	**83,04 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**87,79 €**	**GM (MEPi):**	**83,72 €**			
13.129 121 9111 2101								
AEK für FRS herstellen								
... Freitext ...*P2 A								
x1*y1*Z2*A*Bodenkl. 3 bis 5								
TA:								
AEK an OZ '02.05.0005. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.715,85
TA:								
AEK an OZ '02.05.0005. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	1.715,85
TA:								
AEK an OZ '02.05.0008. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	668,28
TA:								
AEK an OZ '02.04.0005. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	388,55
TA:								
AEK an OZ '02.04.0001. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	410,55
TA:								
AEK an OZ '01.03.0012. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	402,42
TA:								
AEK an OZ '02.05.0008. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	668,28
TA:								
AEK an OZ '02.05.0001. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	680,16
TA:								
AEK an OZ '02.05.0001. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	680,16
TA:								
AEK an OZ '02.05.0001. '	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	4,00	St	773,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**810,32 €**	**GM (MEPi):**	**712,78 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**810,32 €**	**GM (MEPi):**	**712,78 €**			
13.129 121 9211 1101								
AEK für FRS herstellen								
... Freitext ...*P2 U								
x1*y1*Z1*A*Bodenkl. 3 bis 5								
TA:								
AEK an OZ ' SE H2'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	2.924,10

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
AEK an OZ ' SE N2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	7,00	St	353,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1.638,79 €**	**GM (MEPi):**	**674,81 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1.638,79 €**	**GM (MEPi):**	**674,81 €**			
13.129 131 9201 ----								
ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)								
... Freitext ...*ÜK H1 auf H2								
Bodenkl. 3 bis 5								
TA:								
Zulage zu OZ '02.05.0001. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	646,49
TA:								
Zulage zu OZ '02.05.0001. '	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	646,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**646,49 €**	**GM (MEPi):**	**646,49 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**646,49 €**	**GM (MEPi):**	**646,49 €**			
13.129 131 9700 ----								
ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)								
... Freitext ...*ÜK/ÜE H2 auf H2								
TA:								
Zulage zu OZ '02.09.0001 u. 0002'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	57,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**57,47 €**	**GM (MEPi):**	**57,47 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**57,47 €**	**GM (MEPi):**	**57,47 €**			
13.129 131 9900 ----								
ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zul.)								
... Freitext ...*... Freitext ...								
TA:								
Zulage zu OZ '02.09.0005'								
ÜK/ÜE von 'H2 auf N2'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	400,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**400,06 €**	**GM (MEPi):**	**400,06 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**400,06 €**	**GM (MEPi):**	**400,06 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 136 9921 ----								
ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst.(Zul.)								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Profil B*Bodenkl. 3 bis 5								
TA:								
Zulage zu OZ 'vorher. '								
ÜK/ÜE an 'Super-Rail Eco BW, H2. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	10,54
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**10,54 €**	**GM (MEPi):**	**10,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**10,54 €**	**GM (MEPi):**	**10,54 €**			
13.129 202 1291 2101								
SE herstellen								
ESP*Profil B*... Freitext ...								
Pf-SigmaL.1900mm*Pf.Abstand 2m								
Bodenkl. 3 bis 5*Erdarbeiten ausf.								
TA:								
Konstruktion mit Halbmesser 'nein, jedoch leicht								
abgeknickt im Übergang zur Behelfsbrücke.								
2 Teillängen. Eine Seite jeweils an die SE der								
Behelfsbrücke montieren (Löcher vorhanden). ESP-Holm								
anpassen und mit Langlöchern versehen. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	m	27,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**27,10 €**	**GM (MEPi):**	**27,10 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**27,10 €**	**GM (MEPi):**	**27,10 €**			
13.129 216 9010 11--								
AEK herstellen								
... Freitext ...*Regelabs. 12 m								
Bodenkl. 3 bis 5*Erdarb. ausf.								
TA:								
Konstruktion 'Anschluss an N2/W4/A'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	406,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**406,26 €**	**GM (MEPi):**	**406,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**406,26 €**	**GM (MEPi):**	**406,26 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 216 9090 11--								
AEK herstellen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Bodenkl. 3 bis 5*Erdarb. ausf.								
TA:								
Konstruktion 'Anschluss an N2/W4/A'								
AEK 'Regelabsenkung 12m, Radius 5-10 m'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	1,00	St577,93
TA:								
Konstruktion 'H1, Radius 5-10m'								
AEK 'Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten'	005	130200		Straßenbauamt..		07/15	1,00	St284,62
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**431,27 €**	**GM (MEPi):**	**431,27 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**431,27 €**	**GM (MEPi):**	**431,27 €**			
13.129 226 9001 01--								
ÜK/ÜE herstellen								
... Freitext ...*Bodenkl. 3 bis 5								
Erdarb. ausf.								
TA:								
ÜK/ÜE 'H1/W4/A zu N2/W4/A L=12m'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	3,00	St	220,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**220,80 €**	**GM (MEPi):**	**220,80 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**220,80 €**	**GM (MEPi):**	**220,80 €**			
13.129 226 9211 01--								
ÜK/ÜE herstellen								
... Freitext ...*Profil B								
Pf.SigmaL1900 mm*Bodenkl. 3 bis 5								
Erdarb. ausf.								
TA:								
ÜK/ÜE 'M04-ÜK 02 zwischen Super-Rail (SR) und EDSP. '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15		2,00St1.339,00
TA:								
ÜK/ÜE 'RAL-RG 620 zwischen EDSP und DDSP. '	003	130400		Autobahnamt ..		07/15	2,00	St571,92
TA:								
ÜK/ÜE 'M04-ÜE 03 zwischen SR-VZB und Super-Rail (SR). '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15		6,00St10,01

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**640,31 €**	**GM (MEPi):**	**388,19 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**640,31 €**	**GM (MEPi):**	**388,19 €**			
13.129 402 1004 1001								
Leitpfosten aufstellen								
Eingrabpf.o.Ausz.*Refl.beids. gelb								
Typ R1, Kl. RA1*Bodenkl. 3-5								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	72,00	St	19,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,09 €**	**GM (MEPi):**	**19,09 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,09 €**	**GM (MEPi):**	**19,09 €**			
13.129 402 1161 1021								
Leitpfosten aufstellen								
Eingrabpf.o.Ausz.*M.Rohrausst. 2mm								
Ausst.volle Länge*Refl.beids. weiß								
Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabsockel								
Bodenkl. 3-5								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	8,00	St	25,43
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,00	St	25,99
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	8,00	St	25,99
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	20,00	St	23,76
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	20,00	St	20,65
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	24,00	St	20,13
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	St	27,84
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	30,00	St	27,84
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,71 €**	**GM (MEPi):**	**24,74 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,71 €**	**GM (MEPi):**	**24,74 €**			
13.129 402 1164 1021								
Leitpfosten aufstellen								
Eingrabpf.o.Ausz.*M.Rohrausst. 2mm								
Ausst.volle Länge*Refl.beids. gelb								
Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabsockel								
Bodenkl. 3-5								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	25,99

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	25,99
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	St	23,13
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**25,04 €**	**GM (MEPi):**	**23,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**25,04 €**	**GM (MEPi):**	**23,95 €**			
13.129 402 1201 1001 **Leitpfosten aufstellen** Eingrabpf.o.Ausz.*M.Rohrausst. 3mm Refl.beids. weiß*Typ R1, Kl. RA1 Bodenkl. 3-5								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	6,00	St	28,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**28,30 €**	**GM (MEPi):**	**28,30 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**28,30 €**	**GM (MEPi):**	**28,30 €**			
13.129 402 1331 1021 **Leitpfosten aufstellen** Eingrabpf.o.Ausz.*M.Kreuzprof.2mm Aussteif. 1 m*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1*Ku.eingrabsockel Bodenkl. 3-5								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	6,00	St	19,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**19,09 €**	**GM (MEPi):**	**19,09 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**19,09 €**	**GM (MEPi):**	**19,09 €**			
13.129 402 3500 2001 **Leitpfosten aufstellen** Eingrabpf./Hülle*M.Profilauss.2mm Typ R1, Kl. RA2*Bodenkl. 3-5								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	10,00	St	24,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**24,89 €**	**GM (MEPi):**	**24,89 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**24,89 €**	**GM (MEPi):**	**24,89 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
13.129 402 4621 2041 **Leitpfosten aufstellen** Sockelleitpfosten*M.Profilauss.3mm Aussteif. 0,75 m*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2*St. m. Grasstopp. Bodenkl. 3-5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	5,00	St	30,22
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**30,22 €**	**GM (MEPi):**	**30,22 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**30,22 €**	**GM (MEPi):**	**30,22 €**			
13.129 402 4624 2041 **Leitpfosten aufstellen** Sockelleitpfosten*M.Profilauss.3mm Aussteif. 0,75 m*Refl.beids. gelb Typ R1, Kl. RA2*St. m. Grasstopp. Bodenkl. 3-5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	29,71
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**29,71 €**	**GM (MEPi):**	**29,71 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**29,71 €**	**GM (MEPi):**	**29,71 €**			
13.129 402 7000 2060 **Leitpfosten aufstellen** Aufsatzleitpf.*Typ R1, Kl. RA2 Halt.a.Abst.H./Di								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	10,00	St	14,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,29 €**	**GM (MEPi):**	**14,29 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,29 €**	**GM (MEPi):**	**14,29 €**			
13.129 402 7001 1000 **Leitpfosten aufstellen** Aufsatzleitpf.*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	10,00	St	15,80

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	18,00	St	14,85
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	25,00	St	14,65
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	25,00	St	14,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,99 €**	**GM (MEPi):**	**14,84 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**14,99 €**	**GM (MEPi):**	**14,84 €**			
13.129 402 7004 2060 **Leitpfosten aufstellen** Aufsatzleitpf.*Refl.beids. gelb Typ R1, Kl. RA2*Halt.a.Abst.H./Di								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	13,60
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,60 €**	**GM (MEPi):**	**13,60 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,60 €**	**GM (MEPi):**	**13,60 €**			
13.129 402 7100 2000 **Leitpfosten aufstellen** Aufsatzleitpf.*M.Rohrausst. 2mm Typ R1, Kl. RA2								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	26,00	St	17,28
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,28 €**	**GM (MEPi):**	**17,28 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,28 €**	**GM (MEPi):**	**17,28 €**			
13.129 402 7161 1000 **Leitpfosten aufstellen** Aufsatzleitpf.*M.Rohrausst. 2mm Ausst.volle Länge*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	4,00	St	17,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,34 €**	**GM (MEPi):**	**17,34 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,34 €**	**GM (MEPi):**	**17,34 €**			
13.129 411 1003 11-- **Leitpfosten des AG aufstellen** Eingrableitpf.*Eingr.stein a.Bet Pfosten lagern*Bodenkl. 3 bis 5								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	13,70

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,70 €**	**GM (MEPi):**	**13,70 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,70 €**	**GM (MEPi):**	**13,70 €**			
13.129 907 1110 ---- **Grasstopp-Platte liefern und einb.** Kunststoff-RC*f. Leitpfosten DU mind.500 mm								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	St	3,24
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	St	3,24
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	30,00	St	3,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,32 €**	**GM (MEPi):**	**3,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,32 €**	**GM (MEPi):**	**3,37 €**			
11.130 012 1001 9120 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Aufst.Bef.bleibt ... Freitext ...*Neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf TA: Fundament '.nicht vorhanden..'	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	18,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,26 €**	**GM (MEPi):**	**18,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,26 €**	**GM (MEPi):**	**18,26 €**			
11.130 012 1002 9120 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*Neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf TA: Fundament 'entfernen'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	6,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,49 €**	**GM (MEPi):**	**6,49 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,49 €**	**GM (MEPi):**	**6,49 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 012 1005 1110								
Verkehrsschild abbauen								
Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1								
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn								
Säubern u. lagern								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	18,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,26 €**	**GM (MEPi):**	**18,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,26 €**	**GM (MEPi):**	**18,26 €**			
11.130 012 1005 1112								
Verkehrsschild abbauen								
Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1								
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn								
Säubern u. lagern*Geeig.Boden verf.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	18,00	St	8,72
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**8,72 €**	**GM (MEPi):**	**8,72 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**8,72 €**	**GM (MEPi):**	**8,72 €**			
11.130 012 1005 1120								
Verkehrsschild abbauen								
Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1								
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn								
Stoffe d.Verw.zuf								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	12,42
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	12,42
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	8,00	St	18,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**14,34 €**	**GM (MEPi):**	**15,71 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	9,00	St	18,26
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,26 €**	**GM (MEPi):**	**18,26 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**15,32 €**	**GM (MEPi):**	**16,71 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 012 1005 1121								
Verkehrsschild abbauen								
Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1								
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn								
Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	10,00	St	18,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,04 €**	**GM (MEPi):**	**18,04 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,04 €**	**GM (MEPi):**	**18,04 €**			
11.130 012 1005 9190								
Verkehrsschild abbauen								
Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1								
... Freitext ...*Neben d. Fahrbahn								
... Freitext ...								
TA:								
Fundament 'entfernen '								
Abgebaute Stoffe ' - Verkehrsschild -								
auf dem Lager des AN bauzeitlich lagern '	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	17,93
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**17,93 €**	**GM (MEPi):**	**17,93 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**17,93 €**	**GM (MEPi):**	**17,93 €**			
11.130 012 2010 1120								
Verkehrsschild abbauen								
Gr.>1,1 m2 b.5 m2*Einb. Rohrrahmen								
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn								
Stoffe d.Verw.zuf								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	26,07
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**26,07 €**	**GM (MEPi):**	**26,07 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**26,07 €**	**GM (MEPi):**	**26,07 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 012 9005 1912								
Verkehrsschild abbauen								
... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1								
Fundament entf.*... Freitext ...								
Säubern u. lagern*Geeig.Boden verf.								
TA:								
Schildgröße 'Wegweiser. '								
Schild 'am Fahrbahnrand. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	8,72
TA:								
Schildgröße 'Wegweiser BAB. '								
Schild 'in befestigter Fläche (Tropfen). Befestigung								
aufnehmen wird gesondert vergütet. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	17,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**13,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,54 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**13,09 €**	**GM (MEPi):**	**14,54 €**			
11.130 102 0120 2112								
Verkehrsschild anbringen								
Ronde*Größe 2*Folie RA 2								
2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I								
UK Schild ab 2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	60,76
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	60,76
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**60,76 €**	**GM (MEPi):**	**60,76 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**60,76 €**	**GM (MEPi):**	**60,76 €**			
11.130 102 0120 2122								
Verkehrsschild anbringen								
Ronde*Größe 2*Folie RA 2								
2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII								
UK Schild ab 2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	56,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	56,35

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	56,94
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	56,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	56,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	56,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	56,35
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	4,00	St	56,94
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	56,35
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	4,00	St	56,35
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**56,46 €**	**GM (MEPi):**	**56,47 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**56,46 €**	**GM (MEPi):**	**56,47 €**			
11.130 102 0210 2122								
Verkehrsschild anbringen								
Dreieck*Größe 1*Folie RA 2								
2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII								
UK Schild ab 2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	53,46
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	53,46
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**53,46 €**	**GM (MEPi):**	**53,46 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**53,46 €**	**GM (MEPi):**	**53,46 €**			
11.130 102 0220 2212								
Verkehrsschild anbringen								
Dreieck*Größe 2*Folie RA 2								
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I								
UK Schild ab 2 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	4,00	St	59,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**59,47 €**	**GM (MEPi):**	**59,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**59,47 €**	**GM (MEPi):**	**59,47 €**			
11.130 102 0320 2211								
Verkehrsschild anbringen								
Quadrat*Größe 2*Folie RA 2								
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I								
UK Schild unt.2 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	62,30

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**62,30 €**	**GM (MEPi):**	**62,30 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**62,30 €**	**GM (MEPi):**	**62,30 €**			
11.130 102 1100 2211 **Verkehrsschild anbringen** Rechteck 350x1050*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild unt.2 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	2,00	St	75,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**75,42 €**	**GM (MEPi):**	**75,42 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**75,42 €**	**GM (MEPi):**	**75,42 €**			
11.130 102 2421 2282 **Verkehrsschild anbringen** Z 310*Größe 2*Doppelseitig Folie RA 2*3 mm dick Rohrr. Plan III*UK Schild ab 2 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	154,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**154,20 €**	**GM (MEPi):**	**154,20 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**154,20 €**	**GM (MEPi):**	**154,20 €**			
11.130 102 5020 2212 **Verkehrsschild anbringen** Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	52,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,31 €**	**GM (MEPi):**	**52,31 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,31 €**	**GM (MEPi):**	**52,31 €**			
11.130 102 5120 2122 **Verkehrsschild anbringen** Zusatzz. Höhe 2*Größe 2 Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	52,83

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	52,83
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	52,83
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	52,83
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	2,00	St	52,83
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**52,83 €**	**GM (MEPi):**	**52,83 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**52,83 €**	**GM (MEPi):**	**52,83 €**			
11.130 102 5190 2112 **Verkehrsschild anbringen** Zusatzz. Höhe 2*... Freitext ... Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m TA: Größe '= 330x600 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	54,67
TA: Größe '= 330x600 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	54,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**54,67 €**	**GM (MEPi):**	**54,67 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**54,67 €**	**GM (MEPi):**	**54,67 €**			
11.130 102 5220 2212 **Verkehrsschild anbringen** Zusatzz. Höhe 3*Größe 2 Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	59,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**59,02 €**	**GM (MEPi):**	**59,02 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**59,02 €**	**GM (MEPi):**	**59,02 €**			
11.130 102 9910 2112 **Verkehrsschild anbringen** ... Freitext ...*Größe 1 Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m TA: Schild 'Zusatzzeichen'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	35,26

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Schild 'Zusatzzeichen'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	35,26
TA:								
Schild 'Dreieck, Ronde, Rechteck'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	2,00	St	46,67
TA:								
Schild 'Dreieck, Ronde, Rechteck'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	46,67
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**40,96 €**	**GM (MEPi):**	**43,41 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**40,96 €**	**GM (MEPi):**	**43,41 €**			
11.130 102 9920 1112								
Verkehrsschild anbringen								
... Freitext ...*Größe 2								
Folie RA 1*2 mm dick								
St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m								
TA:								
Schild '= VZ 265, Verbot für Fahrzeuge über angegebene								
Höhe einschließlich Ladung - 3,80m'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	54,24
TA:								
Schild '= VZ 265, Verbot für Fahrzeuge über angegebene								
Höhe einschließlich Ladung - 3,80m'	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	54,24
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**54,24 €**	**GM (MEPi):**	**54,24 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**54,24 €**	**GM (MEPi):**	**54,24 €**			
11.130 102 9920 2112								
Verkehrsschild anbringen								
... Freitext ...*Größe 2								
Folie RA 2*2 mm dick								
St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m								
TA:								
Schild 'Zusatzzeichen'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	1,00	St	39,80
TA:								
Schild 'Dreieck, Ronde, Rechteck'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	51,98

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA:								
Schild 'Dreieck, Ronde, Rechteck'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	4,00	St	51,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**47,92 €**	**GM (MEPi):**	**50,45 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**47,92 €**	**GM (MEPi):**	**50,45 €**			
11.130 102 9920 2119								
Verkehrsschild anbringen								
... Freitext ...*Größe 2								
Folie RA 2*2 mm dick								
St.Rohrsch.Plan I*... Freitext ...								
TA:								
Schild ' VZ 626-20'								
Anbringung ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	119,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**119,12 €**	**GM (MEPi):**	**119,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**119,12 €**	**GM (MEPi):**	**119,12 €**			
11.130 102 9920 2122								
Verkehrsschild anbringen								
... Freitext ...*Größe 2								
Folie RA 2*2 mm dick								
St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m								
TA:								
Schild '= Zeichen 276. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	60,89
TA:								
Schild '= Zeichen 274. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	60,89
TA:								
Schild '= Zeichen 280. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	2,00	St	60,89
TA:								
Schild '= Zeichen 250. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	58,49
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**60,29 €**	**GM (MEPi):**	**59,69 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**60,29 €**	**GM (MEPi):**	**59,69 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 102 9930 3922								
Verkehrsschild anbringen								
... Freitext ...*Größe 3								
Folie RA 3*... Freitext ...								
St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m								
TA:								
Schild 'VZ 267. '								
Schild ' '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	125,04
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**125,04 €**	**GM (MEPi):**	**125,04 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**125,04 €**	**GM (MEPi):**	**125,04 €**			
11.130 102 9990 2122								
Verkehrsschild anbringen								
... Freitext ...*... Freitext ...								
Folie RA 2*2 mm dick								
St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m								
TA:								
Schild '= Zusatz-Zeichen 1026-37. '								
Größe ' 2 - 450 x 600 mm. '	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	51,68
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**51,68 €**	**GM (MEPi):**	**51,68 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**51,68 €**	**GM (MEPi):**	**51,68 €**			
11.130 303 4210 1111								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,0 mm								
Mit Erdanker*Bodenkl. 3-5								
Fundament Typ A*Aushub i.Bst.vert								
Preisänd. Pfosten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	8,00	St	71,56
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**71,56 €**	**GM (MEPi):**	**71,56 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**71,56 €**	**GM (MEPi):**	**71,56 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 303 5100 1111								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm								
Bodenkl. 3-5*Fundament Typ A								
Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	63,15
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	2,00	St	63,15
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**63,15 €**	**GM (MEPi):**	**63,15 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**63,15 €**	**GM (MEPi):**	**63,15 €**			
11.130 303 5110 1710								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm								
Mit Erdanker*Bodenkl. 3-5								
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	60,38
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**60,38 €**	**GM (MEPi):**	**60,38 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**60,38 €**	**GM (MEPi):**	**60,38 €**			
11.130 303 5110 1720								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm								
Mit Erdanker*Bodenkl. 3-5								
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	St	71,08
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	St	71,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**71,08 €**	**GM (MEPi):**	**71,08 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**71,08 €**	**GM (MEPi):**	**71,08 €**			
11.130 303 6100 1120								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm								
Bodenkl. 3-5*Fundament Typ A								
Aushub verwerten								
	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	3,00	St	48,79

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**48,79 €**	**GM (MEPi):**	**48,79 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**48,79 €**	**GM (MEPi):**	**48,79 €**			
11.130 303 6110 1720								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm								
Mit Erdanker*Bodenkl. 3-5								
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	1,00	St	70,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**70,42 €**	**GM (MEPi):**	**70,42 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**70,42 €**	**GM (MEPi):**	**70,42 €**			
11.130 303 6140 1720								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm								
M.Fußpl.u.V.Anker*Bodenkl. 3-5								
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	75,20
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1,00	St	75,20
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**75,20 €**	**GM (MEPi):**	**75,20 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**75,20 €**	**GM (MEPi):**	**75,20 €**			
11.130 303 6200 1120								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,0 mm								
Bodenkl. 3-5*Fundament Typ A								
Aushub verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	71,17
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	1,00	St	71,17
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**71,17 €**	**GM (MEPi):**	**71,17 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**71,17 €**	**GM (MEPi):**	**71,17 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 303 6210 1710								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,0 mm								
Mit Erdanker*Bodenkl. 3-5								
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	67,74
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**67,74 €**	**GM (MEPi):**	**67,74 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**67,74 €**	**GM (MEPi):**	**67,74 €**			
11.130 303 6310 1720								
Rohrpfosten aufstellen								
Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm								
Mit Erdanker*Bodenkl. 3-5								
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten								
	003	130200	Straßenbauamt..		05/15	2,00	St	77,22
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	97,69
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	3,00	St	97,69
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**90,86 €**	**GM (MEPi):**	**92,57 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**90,86 €**	**GM (MEPi):**	**92,57 €**			
11.130 317 1101 12--								
Rohrrahmen aufstellen								
Rohrr.Unterl.AG*Mit Erdanker								
Bodenkl. 3 bis 5*Fundament Typ A								
Aushub verwerten								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	1,00	St	112,00
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**112,00 €**	**GM (MEPi):**	**112,00 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**112,00 €**	**GM (MEPi):**	**112,00 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
11.130 402 9930 3929 **Verkehrsschild liefern** ... Freitext ...*Größe 3 Folie RA 3*... Freitext ... Lochung Plan II*... Freitext ... TA: Schild 'VZ 267. ' Schild '2 mm dick, konvex gewölbt, Kantenschutz aus Kunststoffprofil. ' Lieferung 'auf die Baustelle. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	St	128,03
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**128,03 €**	**GM (MEPi):**	**128,03 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**128,03 €**	**GM (MEPi):**	**128,03 €**			
05.131 003 1121 0101 **Längsu. Quermarkierung entfernen** Durchgehend*Breite 0,12 m sonst. Markierung*Asphaltdecksch. Fräsen*Mat.d. Verw.zuf.	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.580,00	m	0,80
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,80 €**	**GM (MEPi):**	**0,80 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,80 €**	**GM (MEPi):**	**0,80 €**			
05.131 003 1121 9301 **Längsu. Quermarkierung entfernen** Durchgehend*Breite 0,12 m sonst. Markierung*Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Wasserhochdruck Mat.d. Verw.zuf. TA: Entfernen 'für Änderung der Markierungen im Knoten, jedoch außerhalb der Erneuerungsbereiche der Fahrbahn. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	300,00	m	0,95

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,95 €**	**GM (MEPi):**	**0,95 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,95 €**	**GM (MEPi):**	**0,95 €**			
05.131 003 1221 0101 **Längsu. Quermarkierung entfernen** Durchgehend*Breite 0,15 m sonst. Markierung*Asphaltdecksch. Fräsen*Mat.d. Verw.zuf.	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	410,00	m	0,98
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,98 €**	**GM (MEPi):**	**0,98 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,98 €**	**GM (MEPi):**	**0,98 €**			
05.131 003 1221 0301 **Längsu. Quermarkierung entfernen** Durchgehend*Breite 0,15 m sonst. Markierung*Asphaltdecksch. Wasserhochdruck*Mat.d. Verw.zuf.	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	165,00	m	1,48
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,48 €**	**GM (MEPi):**	**1,48 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,48 €**	**GM (MEPi):**	**1,48 €**			
05.131 003 1411 9101 **Längsu. Quermarkierung entfernen** Durchgehend*Breite 0,30 m Farbe*Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Fräsen Mat.d. Verw.zuf. TA: Entfernen 'von Sperflächen außerhalb des Ausbaubereiches. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	270,00	m	1,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,30 €**	**GM (MEPi):**	**1,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,30 €**	**GM (MEPi):**	**1,30 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
05.131 003 1411 9301								
Längsu. Quermarkierung entfernen								
Durchgehend*Breite 0,30 m								
Farbe*Asphaltdecksch.								
... Freitext ...*Wasserhochdruck								
Mat.d. Verw.zuf.								
TA:								
Entfernen 'von Sperflächen außerhalb des Ausbaubereiches. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	160,00	m	2,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,37 €**	**GM (MEPi):**	**2,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,37 €**	**GM (MEPi):**	**2,37 €**			
05.131 003 1429 1001								
Längsu. Quermarkierung entfernen								
Durchgehend*Breite 0,30 m								
sonst. Markierung*... Freitext ...								
Deckenerneuerung*Mat.d. Verw.zuf.								
TA:								
auf 'Splittmastixasphalt. Teillängen nach Baubeschreibung. '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15	1.600,00	m1,73
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,73 €**	**GM (MEPi):**	**1,73 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,73 €**	**GM (MEPi):**	**1,73 €**			
05.131 003 2121 0101								
Längsu. Quermarkierung entfernen								
Unterbrochen*Breite 0,12 m								
sonst. Markierung*Asphaltdecksch.								
Fräsen*Mat.d. Verw.zuf.								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	100,00	m	0,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**0,87 €**	**GM (MEPi):**	**0,87 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**0,87 €**	**GM (MEPi):**	**0,87 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
05.131 003 2229 1001								
Längsu. Quermarkierung entfernen								
Unterbrochen*Breite 0,15 m								
sonst. Markierung*... Freitext ...								
Deckenerneuerung*Mat.d. Verw.zuf.								
TA:								
auf 'Splittmastixasphalt. Teillängen nach Baubeschreibung '	003			130400	Autobahnamt ..	07/15	270,00	m1,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,65 €**	**GM (MEPi):**	**1,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,65 €**	**GM (MEPi):**	**1,65 €**			
05.131 103 ---- ----								
Markierungsfläche trocknen								
Markierungsfläche trocknen								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	350,00	m2	2,14
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	450,00	m2	0,42
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,28 €**	**GM (MEPi):**	**1,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	50,00	m2	3,45
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,45 €**	**GM (MEPi):**	**3,45 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,00 €**	**GM (MEPi):**	**1,31 €**			
05.131 213 2112 39--								
Sperrflächenmark. Typ I herstellen								
Strichbr. 0,30 m*M.Vorm.a.Erstmark								
Lösmittela.Farbe*P 5								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	42,00	m	6,08
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,08 €**	**GM (MEPi):**	**6,08 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,08 €**	**GM (MEPi):**	**6,08 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
05.131 213 3112 39--								
Sperrflächenmark. Typ I herstellen								
Strichbr. 0,50 m*M.Vorm.a.Erstmark								
Lösmittela.Farbe*P 5								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	200,00	m	6,41
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**6,41 €**	**GM (MEPi):**	**6,41 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**6,41 €**	**GM (MEPi):**	**6,41 €**			
05.131 303 1113 1139								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Durchgehend*Kaltspritzplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie auf Gußasphalt								
Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.240,00	m	1,24
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie auf Gußasphalt								
Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	1.240,00	m	1,24
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie								
auf Gußasphalt Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1.640,00	m	1,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,17 €**	**GM (MEPi):**	**1,15 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,17 €**	**GM (MEPi):**	**1,15 €**			
05.131 303 1114 0121								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Durchgehend*Heißspritzpla.								
P 6*Überrollb. T 2								
Asphaltbeton								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	760,00	m	1,89

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,89 €**	**GM (MEPi):**	**1,89 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,89 €**	**GM (MEPi):**	**1,89 €**			
05.131 303 1114 1121								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Durchgehend*Heißspritzpla.								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 2*Asphaltbeton								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	250,00	m	2,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,91 €**	**GM (MEPi):**	**2,91 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,91 €**	**GM (MEPi):**	**2,91 €**			
05.131 303 1115 1139								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Durchgehend*Kaltplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie auf Gußasphalt								
Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	410,00	m	2,82
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie auf Gußasphalt								
Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	410,00	m	2,82
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie								
auf Gußasphalt Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	1.200,00	m	2,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,55 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,55 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
05.131 303 1116 1111 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 6 Überrollb. T 1*Asphaltbeton	005	130200 Straßenbauamt..		09/15	100,00	m	3,01
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **3,01 €**	**GM (MEPi):**	**3,01 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **3,01 €**	**GM (MEPi):**	**3,01 €**			
05.131 303 1119 0229 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend*... Freitext ... P 7*Überrollb. T 2 ... Freitext ... TA: Markierungsstoffart '= Heißplastikmasse 3 mm.' Markierung 'auf Splittmastixasphalt.'	004	130300 Straßenbauamt..		09/15	960,00	m	2,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **2,65 €**	**GM (MEPi):**	**2,65 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **2,65 €**	**GM (MEPi):**	**2,65 €**			
05.131 303 1119 1139 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend*... Freitext ... Grobe Nachstreum.*P 6 Überrollb. T 3*... Freitext ... TA: Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. Mittelmarkierung und Sperrflächenrand. ' Markierung ' auf grobstrukturierter Decke.'	003	130400	Autobahnamt ..	07/15	840,00		m1,12

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle	VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. Randmarkierung. ' Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400 Autobahnamt ..		07/15	1.370,00	m	1,12
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **1,12 €**	**GM (MEPi):**	**1,12 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **1,12 €**	**GM (MEPi):**	**1,12 €**			
05.131 303 1124 2221 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Strich/Lücke 1:2*Heißspritzpla. Mit Agglomeraten*P 7 Überrollb. T 2*Asphaltbeton	005	130200 Straßenbauamt..		07/15	130,00	m	2,47
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **2,47 €**	**GM (MEPi):**	**2,47 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **2,47 €**	**GM (MEPi):**	**2,47 €**			
05.131 303 1125 1131 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Strich/Lücke 1:2*Kaltplastik Grobe Nachstreum.*P 6 Überrollb. T 3*Asphaltbeton	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	70,00	m	2,82
	003	130200 Straßenbauamt..		04/15	70,00	m	2,82
	VE-Typ:	**AM (MEPi):** **2,82 €**	**GM (MEPi):**	**2,82 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):** **2,82 €**	**GM (MEPi):**	**2,82 €**			

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
05.131 303 1125 1139								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 1:2*Kaltplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Asphaltbeton, sowie auf Gußasphalt								
Bauwerk.'	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	420,00	m	2,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,37 €**	**GM (MEPi):**	**2,37 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,37 €**	**GM (MEPi):**	**2,37 €**			
05.131 303 1126 1111								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 1:2*Heißplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 1*Asphaltbeton								
	005	130200	Straßenbauamt..		09/15	60,00	m	3,06
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,06 €**	**GM (MEPi):**	**3,06 €**	**0609**	**Brückenunterhaltung**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,06 €**	**GM (MEPi):**	**3,06 €**			
05.131 303 1129 0229								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 1:2*... Freitext ...								
P 7*Überrollb. T 2								
... Freitext ...								
TA:								
Markierungsstoffart '= Heißplastikmasse 3 mm.'								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	105,00	m	3,09
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,09 €**	**GM (MEPi):**	**3,09 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,09 €**	**GM (MEPi):**	**3,09 €**			
05.131 303 1135 1131								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 1:1*Kaltplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*Asphaltbeton								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	m	2,82
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	10,00	m	2,82
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	20,00	m	2,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,59 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,59 €**			
05.131 303 1135 2139								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 1:1*Kaltplastik								
Mit Agglomeraten*P 6								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt.								
Fahrstreifenbegrenzung und Knotenpunktlinien. '	003	130400		Autobahnamt ..	07/15	140,00		m3,65
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,65 €**	**GM (MEPi):**	**3,65 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,65 €**	**GM (MEPi):**	**3,65 €**			
05.131 303 1145 1131								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 2:1*Kaltplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*Asphaltbeton								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	120,00	m	2,82

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	120,00	m	2,82
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	160,00	m	2,37
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,64 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,67 €**	**GM (MEPi):**	**2,64 €**			
05.131 303 1149 0229								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m								
Strich/Lücke 2:1*... Freitext ...								
P 7*Überrollb. T 2								
... Freitext ...								
TA:								
Markierungsstoffart '= Heißplastikmasse 3 mm.'								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	116,00	m	2,89
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,89 €**	**GM (MEPi):**	**2,89 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,89 €**	**GM (MEPi):**	**2,89 €**			
05.131 303 1219 1139								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,15 m								
Durchgehend*... Freitext ...								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*... Freitext ...								
TA:								
Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. Randmarkierung. '								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	290,00	m	1,31
TA:								
Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. Mittelmarkierung. '								
Markierung ' auf Splittmastixasphalt.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	550,00	m	1,31
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**1,31 €**	**GM (MEPi):**	**1,31 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**1,31 €**	**GM (MEPi):**	**1,31 €**			
05.131 303 1229 1132								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,15 m								
Strich/Lücke 1:2*... Freitext ...								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*Grobstr. Decke								
TA:								
Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. '				003	130400	Autobahnamt ..		
07/15	270,00	m	2,90					
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**2,90 €**	**GM (MEPi):**	**2,90 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**2,90 €**	**GM (MEPi):**	**2,90 €**			
05.131 303 1334 0221								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,25 m								
Strich/Lücke 1:1*Heißspritzpla.								
P 7*Überrollb. T 2								
Asphaltbeton								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	30,00	m	3,87
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,87 €**	**GM (MEPi):**	**3,87 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,87 €**	**GM (MEPi):**	**3,87 €**			
05.131 303 1335 2101								
Längsmarkierung Typ II herstellen								
M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,25 m								
Strich/Lücke 1:1*Kaltplastik								
Mit Agglomeraten*P 6								
Asphaltbeton								
	005	130200	Straßenbauamt..		07/15	25,50	m	9,29
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,29 €**	**GM (MEPi):**	**9,29 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,29 €**	**GM (MEPi):**	**9,29 €**			
05.131 303 1335 2139 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,25 m Strich/Lücke 1:1*Kaltplastik Mit Agglomeraten*P 6 Überrollb. T 3*... Freitext ... TA: Markierung ' auf Splittmastixasphalt. Übergeordneter Fahrbahnrand.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	46,00	m	7,91
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,91 €**	**GM (MEPi):**	**7,91 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,91 €**	**GM (MEPi):**	**7,91 €**			
05.131 303 1399 0229 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,25 m ... Freitext ...*P 7 Überrollb. T 2*... Freitext ... TA: Markierungsstoffart '2,5 zu 1' Markierung 'auf Splittmastixasphalt.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	5,00	m	7,78
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**7,78 €**	**GM (MEPi):**	**7,78 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**7,78 €**	**GM (MEPi):**	**7,78 €**			
05.131 303 1419 1139 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,30 m Durchgehend*... Freitext ... Grobe Nachstreum.*P 6 Überrollb. T 3*... Freitext ... TA: Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. ' Markierung ' auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	60,00	m	4,05

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
TA: Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. ' Markierung ' auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	60,00	m	4,21
TA: Markierungsstoffart 'Kaltspritzplastik, nicht als injiziertes Verfahren. ' Markierung ' auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1.600,00	m	2,02
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**3,42 €**	**GM (MEPi):**	**2,17 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**3,42 €**	**GM (MEPi):**	**2,17 €**			
05.131 303 1949 0229 **Längsmarkierung Typ II herstellen** M.Vorm.a.Erstmark*... Freitext ... Strich/Lücke 2:1*... Freitext ... P 7*Überrollb. T 2 ... Freitext ... TA: Strichbreite '0,5 m' Strichbreite '0,5 m' Markierungsstoffart '= Heißplastikmasse 3 mm. ' Markierung 'auf Splittmastixasphalt.'	004	130300	Straßenbauamt..		09/15	12,00	m	12,75
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**12,75 €**	**GM (MEPi):**	**12,75 €**	**0607**	**Erneuerung/Abbruch von ..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**12,75 €**	**GM (MEPi):**	**12,75 €**			
05.131 307 1152 1399 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*Strich m. Vorm. Kaltplastik*Mit Agglomeraten P 6*Überrollb. T 3 ... Freitext ... TA: Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	30,00	m	18,52

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**18,52 €**	**GM (MEPi):**	**18,52 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**18,52 €**	**GM (MEPi):**	**18,52 €**			
05.131 307 2152 1399								
Quermarkierung Typ II herstellen								
Wartelinie*Strich m. Vorm.								
Kaltplastik*Mit Agglomeraten								
P 6*Überrollb. T 3								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung ' auf Splittmastixasphalt.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	4,00	m	20,34
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**20,34 €**	**GM (MEPi):**	**20,34 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**20,34 €**	**GM (MEPi):**	**20,34 €**			
05.131 313 1125 2139								
Pfeilmarkierung Typ II herstellen								
Geradeaus*Strich m. Vorm.								
Länge 5 m*Kaltplastik								
P 6*Überrollb. T 3								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	6,00	St	94,16
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**94,16 €**	**GM (MEPi):**	**94,16 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**94,16 €**	**GM (MEPi):**	**94,16 €**			
05.131 313 2125 2139								
Pfeilmarkierung Typ II herstellen								
Gerad.+li.o.re.ab*Strich m. Vorm.								
Länge 5 m*Kaltplastik								
P 6*Überrollb. T 3								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung 'auf Splittmastixasphalt. '	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	2,00	St	102,23

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**102,23 €**	**GM (MEPi):**	**102,23 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**102,23 €**	**GM (MEPi):**	**102,23 €**			
05.131 313 3125 2139								
Pfeilmarkierung Typ II herstellen								
li.o.re. ab*Strich m. Vorm.								
Länge 5 m*Kaltplastik								
P 6*Überrollb. T 3								
... Freitext ...								
TA:								
Markierung ' auf Splittmastixasphalt.'	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	8,00	St	98,10
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**98,10 €**	**GM (MEPi):**	**98,10 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**98,10 €**	**GM (MEPi):**	**98,10 €**			
05.131 313 6125 0131								
Pfeilmarkierung Typ II herstellen								
Vorankündigungspf*Strich m. Vorm.								
Länge 5 m*Kaltplastik								
P 6*Überrollb. T 3								
Asphaltbeton								
	003	130200	Straßenbauamt..		08/15	6,00	St	49,94
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**49,94 €**	**GM (MEPi):**	**49,94 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**49,94 €**	**GM (MEPi):**	**49,94 €**			
05.131 313 6125 1131								
Pfeilmarkierung Typ II herstellen								
Vorankündigungspf*Strich m. Vorm.								
Länge 5 m*Kaltplastik								
Grobe Nachstreum.*P 6								
Überrollb. T 3*Asphaltbeton								
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	St	60,51
	003	130200	Straßenbauamt..		04/15	6,00	St	60,51

Ergebnisliste aus der Preisdatenbank

STLK-Nr. xxwww	Proj.-KZ	Dienststelle		VE-Schlüssel	Eröffnungs-termin	Menge	AE	MEP nach GRUBBS [€]
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**60,51 €**	**GM (MEPi):**	**60,51 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**60,51 €**	**GM (MEPi):**	**60,51 €**			
05.131 501 01-- ----								
Eigenüberwachungspr.d.fert.Leist.								
<1km/<120m2								
	003	130400	Autobahnamt ..		07/15	1,00	St	683,30
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**683,30 €**	**GM (MEPi):**	**683,30 €**	**0602**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**683,30 €**	**GM (MEPi):**	**683,30 €**			
07.134 230 1500 01--								
Schutzrohr in Bauwerk verlegen								
PE hart 11Ox2,7*Stahldraht einz.								
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	19,00	m	9,59
	003	130200	Straßenbauamt..		02/15	19,00	m	9,59
	VE-Typ:	**AM (MEPi):**	**9,59 €**	**GM (MEPi):**	**9,59 €**	**0603**	**Neubau von Brücken (übe..**	
	Gesamt:	**AM (MEPi):**	**9,59 €**	**GM (MEPi):**	**9,59 €**			